



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95761 = 5% * B)		€ 39,15221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 26,94593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 296,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,53%</i>		€ 99,39800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,95761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.035.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,95000 h	€ 70,11992 0%	€ 66,61392
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 12,52294
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,95000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,17281
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,95000 h	€ 31,99581 0%	€ 30,39602
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,95000 h	€ 78,55056 0%	€ 74,62303
	Totale AT			€ 191,32872
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 43,05400
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 49,28600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 52,93400
	Totale RU			€ 145,27400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 336,60272 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86112 = 5% * B)			€ 57,22246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,38252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 433,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,53%</i>			€ 145,27400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,86112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197



	ribaltabile o gru			
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
Totale AT				€ 70,48953
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
Totale RU				€ 61,45300
Sommano euro (A)				€ 131,94253
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12151 = 5% * B)				€ 22,43023
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,43728
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 169,81
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,19%				€ 61,45300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,10000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,25012
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
Totale AT				€ 110,76927
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 30,64600
Totale RU				€ 96,56900
Sommano euro (A)				€ 207,33827
Scostamento % su anno 2023				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76238 = 5% * B)		€ 35,24751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 24,25858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 266,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>		€ 96,56900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,76238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,70000 h	€ 7,55033 0%	€ 5,28523
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
	Totale AT			€ 140,97906
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 47,58600
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
	Totale RU			€ 122,90600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 263,88506 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24302 = 5% * B)			€ 44,86046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,87455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 339,62 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>			€ 122,90600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	1,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 84,14390



	ribaltabile o gru			
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,81845
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,06040
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 38,39497
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 94,26067
Totale AT				€ 241,67839
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 81,57600
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
Totale RU				€ 210,69600
Sommano euro (A)				€ 452,37439
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84518 = 5% * B)				€ 76,90365
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,92780
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 582,21
Scostamento % su anno 2023				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>				€ 210,69600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,84518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Atezza fino a 6 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 1,51007
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 15,71011
Totale AT				€ 37,08015
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
Totale RU				€ 38,23000
Sommano euro (A)				€ 75,31015
Scostamento % su anno 2023				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64014 = 5% * B)		€ 12,80273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,81129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 96,92 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,44%</i>		€ 38,23000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,64014

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
	Totale AT			€ 80,55946
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
	Totale RU			€ 39,64800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,20746 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02176 = 5% * B)			€ 20,43527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,06427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 154,71 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,63%</i>			€ 39,64800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996



	ribaltabile o gru			
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
	Totale AT			€ 100,69934
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			€ 76,46000
	Sommano euro (A)			€ 177,15934
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50585 = 5% * B)			€ 30,11709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,72764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 228,00
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,53%</i>			€ 76,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,50585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,80000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,04026
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			€ 161,11893
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 63,44800
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
	Totale RU			€ 138,76800
	Sommano euro (A)			€ 299,88693
	Scostamento % su anno 2023			0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54904 = 5% * B)		€ 50,98078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 35,08677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 385,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,95%</i>		€ 138,76800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,54904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.050.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,90922
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,60000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,53020
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 19,19749
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 47,13034
	Totale AT			€ 120,83920
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
	Totale RU			€ 105,34800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 226,18720 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92259 = 5% * B)			€ 38,45182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,46390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 291,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>			€ 105,34800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,92259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.050.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,86384



CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,90000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,79530
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,90000 h	€ 31,99581 0%	€ 28,79623
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,90000 h	€ 78,55056 0%	€ 70,69550
Totale AT				€ 181,25880
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 61,18200
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 46,69200
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 50,14800
Totale RU				€ 158,02200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 339,28080 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88389 = 5% * B)				€ 57,67774
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,69585
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 436,65 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>				€ 158,02200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,88389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.050.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 19,77306
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 47,99372
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 117,82584
Totale AT				€ 302,09800
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 101,97000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 77,82000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 83,58000
Totale RU				€ 263,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 565,46800 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80648 = 5% * B)				€ 96,12956
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,15976



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 727,76 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>	€ 263,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,80648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.055.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,75000 h	€ 70,11992 0%	€ 52,58994
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,75000 h	€ 7,55033 0%	€ 5,66275
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,75000 h	€ 31,99581 0%	€ 23,99686
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,75000 h	€ 78,55056 0%	€ 58,91292
	Totale AT			€ 151,04900
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,25000 h	€ 22,66000 0%	€ 50,98500
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			€ 131,68500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 282,73400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40324 = 5% * B)			€ 48,06478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,07988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 363,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>			€ 131,68500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,40324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.055.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 80,63791
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,15935
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,15000 h	€ 7,55033 0%	€ 8,68288
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore	1,15000 h	€ 31,99581 0%	€ 36,79518



	autonomo, alimentazione a tramoggi			
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,15000 h	€ 78,55056 0%	€ 90,33314
Totale AT				€ 231,60846
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,45000 h	€ 22,66000 0%	€ 78,17700
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 59,66200
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 64,07800
Totale RU				€ 201,91700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 433,52546 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68497 = 5% * B)				€ 73,69933
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,72248
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 557,95 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,19%</i>				€ 201,91700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,68497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.055.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 129,72185
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 25,70498
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 13,96811
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,85000 h	€ 31,99581 0%	€ 59,19225
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 145,31854
Totale AT				€ 373,90573
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	5,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 124,63000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 101,16600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 108,65400
Totale RU				€ 334,45000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 708,35573 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,02102 = 5% * B)				€ 120,42047
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 82,87762
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 911,65 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,69%</i>				€ 334,45000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 6,02102
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.060.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 060 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 13 a 16 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
	Totale AT			€ 162,81183
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			€ 76,46000
	Sommano euro (A)			€ 239,27183
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03381 = 5% * B)			€ 40,67621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,99480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 307,94
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			€ 76,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,03381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.060.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 060 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). B - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 10,57046
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 44,79413
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 109,97078
	Totale AT			€ 272,73069
	RU			



CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
Totale RU				€ 107,04400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 379,77469 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22809 = 5% * B)				€ 64,56170
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,43364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 488,77 0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,9%				€ 107,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,22809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.065.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
Totale AT				€ 100,69934
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
Totale RU				€ 76,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 177,15934 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50585 = 5% * B)				€ 30,11709
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,72764
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 228,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,53%				€ 76,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,50585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.065.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus			



<p>ilex, Ligustrum) in parchi e giardini B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 59,60193
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,20473
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,41778
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,85000 h	€ 31,99581 0%	€ 27,19644
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 66,76798
Totale AT				€ 171,18886
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 38,52200
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 44,09800
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
Totale RU				€ 129,98200
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 301,17086 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55995 = 5% * B)				€ 51,19905
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,23699
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 387,61 0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,53%				€ 129,98200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,55995

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.065.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 91,15590
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 17,13665
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,30000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,81543
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 41,59455
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 102,11573
Totale AT				€ 261,81826
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 58,91600
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 67,44400



CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 72,43600
Totale RU				€ 198,79600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 460,61426 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91522 = 5% * B)				€ 78,30442
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 53,89187
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 592,81 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,53%</i>				€ 198,79600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,91522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 4 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
Totale AT				€ 33,70451
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,06400
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
Totale RU				€ 30,58400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 64,28851 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54645 = 5% * B)				€ 10,92905
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,52176
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 82,74 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,96%</i>				€ 30,58400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,54645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). B - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega	0,55000	€ 6,59102	€ 3,62506



	o tosasiepi	h	0%	
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
Totale AT				€ 89,54651
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,55000 h	€ 22,66000 0%	€ 12,46300
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,55000 h	€ 25,94000 0%	€ 14,26700
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,55000 h	€ 27,86000 0%	€ 15,32300
Totale RU				€ 42,05300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 131,59951 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11860 = 5% * B)				€ 22,37192
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,39714
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 169,37 0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,83%				€ 42,05300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,11860

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). C - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 7 a 10 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,65000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,28416
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,65000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,90771
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
Totale AT				€ 105,82768
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
Totale RU				€ 49,69900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 155,52668 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32198 = 5% * B)				€ 26,43954
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,19662
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 200,16 0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,83%				€ 49,69900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,32198



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). D - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 10 a 13 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 59,60193
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,85000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,60237
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,41778
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 66,76798
	Totale AT			€ 138,39006
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,85000 h	€ 22,66000 0%	€ 19,26100
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,85000 h	€ 25,94000 0%	€ 22,04900
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,85000 h	€ 27,86000 0%	€ 23,68100
	Totale RU			€ 64,99100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 203,38106 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72874 = 5% * B)			€ 34,57478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,79558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 261,75 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,83%</i>			€ 64,99100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72874

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.075.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza A - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
	Totale AT			€ 12,66853
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,06400
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400



	Totale RU	€ 20,20800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 32,87653 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27945 = 5% * B)	€ 5,58901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,84655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 42,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,76%</i>	€ 20,20800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,27945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.075.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza B - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 5 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
	Totale AT			€ 81,40592
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			€ 25,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 106,66592 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90666 = 5% * B)			€ 18,13321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,47991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 137,28 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,4%</i>			€ 25,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,90666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.075.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza C - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 25 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992



	ribaltabile o gru			
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
Totale AT				€ 193,84833
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
Totale RU				€ 76,46000
Sommano euro (A)				€ 270,30833
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29762 = 5% * B)				€ 45,95242
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,62608
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 347,89
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,98%				€ 76,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,29762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.080.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 080 - Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione A - Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Su piante fino a 2 m di altezza			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,05000 h	€ 7,55033 0%	€ 0,37752
Totale AT				€ 3,88352
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 1,13300
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,05000 h	€ 27,86000 0%	€ 1,39300
Totale RU				€ 2,52600
Sommano euro (A)				€ 6,40952
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05448 = 5% * B)				€ 1,08962
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,74991
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 8,25
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,62%				€ 2,52600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05448

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_V02.040.085.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere A - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza fino a 10 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			€ 80,92626
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			€ 38,23000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 119,15626 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01283 = 5% * B)			€ 20,25656
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94128
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 153,35 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			€ 38,23000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,01283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.040.085.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere B - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza da 10 a 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 8,56833
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
		Totale AT			€ 105,20414
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
		Totale RU			€ 49,69900
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 154,90314 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31668 = 5% * B)			€ 26,33353



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 18,12367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 199,36 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%	€ 49,69900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,31668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.085.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere C - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza da 16 a 25 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			€ 129,48202
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
	Totale RU			€ 61,16800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,65002 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62053 = 5% * B)			€ 32,41050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,30605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 245,37 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			€ 61,16800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,62053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio A - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 80,90933 0%	€ 24,27280
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
	Totale AT			€ 59,41402



RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
Totale RU				€ 29,73600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 89,15002 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75778 = 5% * B)				€ 15,15550
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,43055
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 114,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,92%				€ 29,73600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio B - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 10 a 16 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
Totale AT				€ 74,90292
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
Totale RU				€ 39,64800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 114,55092 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97368 = 5% * B)				€ 19,47366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,40246
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 147,43 0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,89%				€ 39,64800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,97368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio C - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il			



fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 25 m				
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
Totale AT				€ 93,62866
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
Totale RU				€ 49,56000
Sommano euro (A)				€ 143,18866
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21710 = 5% * B)				€ 24,34207
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,75307
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 184,28
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,89%				€ 49,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,21710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio D - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza oltre 25 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
Totale AT				€ 131,08011
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
Totale RU				€ 69,38400



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 200,46411 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70395 = 5% * B)	€ 34,07890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 23,45430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 258,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,89%</i>	€ 69,38400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,70395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.095.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso A - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,35000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,30686
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
	Totale AT			€ 65,54006
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,35000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,07900
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
	Totale RU			€ 42,62300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 108,16306 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91939 = 5% * B)			€ 18,38772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,65508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 139,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,62%</i>			€ 42,62300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,91939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.095.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso B - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,45000 h	€ 70,11992 0%	€ 31,55396
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,45000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,96596



CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,45000 h	€ 31,99581 0%	€ 14,39811
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,45000 h	€ 78,55056 0%	€ 35,34775
Totale AT				€ 84,26578
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,35000 h	€ 22,66000 0%	€ 30,59100
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,45000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,67300
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,45000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,53700
Totale RU				€ 54,80100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 139,06678 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18207 = 5% * B)				€ 23,64135
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,27081
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 178,98 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,62%</i>				€ 54,80100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,18207

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.095.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso C - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,55000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,62506
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
Totale AT				€ 102,99153
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,55000 h	€ 25,94000 0%	€ 14,26700
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,55000 h	€ 27,86000 0%	€ 15,32300
Totale RU				€ 66,97900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 169,97053 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44475 = 5% * B)				€ 28,89499
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,88655
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 218,75 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,62%</i>				€ 66,97900



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,44475
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini A - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
	Totale AT			€ 56,17720
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,79800
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
	Totale RU			€ 22,93800
	Sommano euro (A)			€ 79,11520
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67248 = 5% * B)			€ 13,44958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,25648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 101,82
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,53%</i>			€ 22,93800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini B - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
	Totale AT			€ 74,90292
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,40000	€ 22,66000	€ 9,06400



	comune livello "e"	h	0%	
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
Totale RU				€ 30,58400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 105,48692 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89664 = 5% * B)				€ 17,93278
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,34197
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 135,76 0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,53%				€ 30,58400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini C - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
Totale AT				€ 93,62866
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
Totale RU				€ 38,23000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 131,85866 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12080 = 5% * B)				€ 22,41597
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,42746
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 169,70 0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,53%				€ 38,23000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12080

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini D - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza oltre 25 m			



AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
Totale AT				€ 149,80586
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
Totale RU				€ 61,16800
Sommano euro (A)				€ 210,97386
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79328 = 5% * B)				€ 35,86556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,68394
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 271,52
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,53%				€ 61,16800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,79328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.105.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 105 - Spalcatura di alberi decidui A - Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: altezza fino a 5 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
Totale AT				€ 27,18459
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,35000 h	€ 22,66000 0%	€ 7,93100
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
Totale RU				€ 17,68200
Sommano euro (A)				€ 44,86659
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38137 = 5% * B)				€ 7,62732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,24939
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 57,74
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,62%				€ 17,68200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38137



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.110.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 110 - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso A - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	Totale AT			€ 84,26127
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			€ 61,85000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 146,11127 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24195 = 5% * B)			€ 24,83892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,09502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 188,05 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,89%</i>			€ 61,85000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,24195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.110.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 110 - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso B - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	Totale AT			€ 168,52254
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
	Totale RU			€ 123,70000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 292,22254 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48389 = 5% * B)		€ 49,67783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 34,19004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 376,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,89%</i>		€ 123,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,48389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto A - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	Totale AT			€ 84,26127
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			€ 61,85000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 146,11127 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24195 = 5% * B)			€ 24,83892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,09502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 188,05 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,89%</i>			€ 61,85000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,24195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto B - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	Totale AT			€ 168,52254
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	3,00000	€ 22,66000	€ 67,98000



	comune livello "e"	h	0%	
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
Totale RU				€ 123,70000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 292,22254 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48389 = 5% * B)				€ 49,67783
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,19004
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 376,09 0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,89%				€ 123,70000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,48389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto C - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 119,20386
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,20473
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,70000 h	€ 7,55033 0%	€ 12,83556
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
Totale AT				€ 221,79471
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 38,52200
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 44,09800
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
Totale RU				€ 129,98200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 351,77671 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99010 = 5% * B)				€ 59,80204
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,15788
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 452,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,71%				€ 129,98200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto D - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m			



AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 157,10112
Totale AT				€ 325,62366
RU				
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 51,88000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
Totale RU				€ 107,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 433,22366 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68240 = 5% * B)				€ 73,64802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,68717
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 557,56 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,3%</i>				€ 107,60000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,68240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta A - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
Totale AT				€ 84,26127
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
Totale RU				€ 50,52000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 134,78127 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14564 = 5% * B)				€ 22,91282
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,76941
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 173,46 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,12%</i>				€ 50,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,14564



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" B - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	Totale AT			€ 126,39191
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 45,32000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			€ 87,11000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 213,50191 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81477 = 5% * B)			€ 36,29532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,97972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 274,78 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,7%</i>			€ 87,11000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,81477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" C - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			€ 189,23236
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			€ 114,69000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 274,78 0%



				€ 303,92236 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58334 = 5% * B)			€ 51,66680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,55892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 391,15 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,32%</i>			€ 114,69000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,58334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" D - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta:Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,60000 h	€ 7,55033 0%	€ 12,08053
CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 125,68090
	Totale AT			€ 260,49893
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 36,25600
CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
	Totale RU			€ 122,33600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 382,83493 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25410 = 5% * B)			€ 65,08194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,79169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 492,71 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,83%</i>			€ 122,33600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,25410

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.125.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti A - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Gruppi fino a 50 piante			
	MT			
CAM24_MT.V.08.082	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi fino a 50 piante	1,00000 cad	€ 0,83106 0%	€ 0,83106
	Totale MT			€ 0,83106
	RU			



CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,07000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,89280
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,07000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,73320
Totale RU				€ 3,62600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,45706 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03789 = 5% * B)				€ 0,75770
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,52148
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 63,21%				€ 3,62600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03789

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.125.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti B - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi oltre 50 piante			
MT				
CAM24_MT.V.08.083	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi oltre 50 piante	1,00000 cad	€ 0,73872 0%	€ 0,73872
Totale MT				€ 0,73872
RU				
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,05000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,35200
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,05000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,23800
Totale RU				€ 2,59000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,32872 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02829 = 5% * B)				€ 0,56588
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,38946
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4,28 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60,46%				€ 2,59000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02829

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.125.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti C - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Arbusti singoli di altezza fino a 2 m			
MT				
CAM24_MT.V.08.084	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Arbusti singoli di altezza fino a 2 m	1,00000 cad	€ 1,61082 0%	€ 1,61082
Totale MT				€ 1,61082
RU				
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,13000 h	€ 27,04000 0%	€ 3,51520
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,13000	€ 24,76000	€ 3,21880



qualificato livello "d"	h	0%	
Totale RU			€ 6,73400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,34482 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07093 = 5% * B)			€ 1,41862
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97634
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10,74 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,7%</i>			€ 6,73400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.130.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 130 - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli A - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma			
MT				
CAM24_MT.V.08.085	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	1,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
Totale MT				€ 0,41040
RU				
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
Totale RU				€ 1,55400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,96440 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01670 = 5% * B)				€ 0,33395
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,22984
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 2,53 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,47%</i>				€ 1,55400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria A - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm			
MT				
CAM24_MT.V.08.086	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	1,00000 cad	€ 0,79002 0%	€ 0,79002
Totale MT				€ 0,79002
RU				
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
Totale RU				



			€ 0,51800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 1,30802 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01112 = 5% * B)		€ 0,22236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,15304
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 1,68 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,77%</i>		€ 0,51800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata B - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.087 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	1,00000 cad	€ 0,84132 0%	€ 0,84132
	Totale MT			€ 0,84132
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			€ 0,77480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,61612 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01374 = 5% * B)			€ 0,27474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 2,08 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,25%</i>			€ 0,77480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata C - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.088 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	1,00000 cad	€ 1,82628 0%	€ 1,82628
	Totale MT			€ 1,82628
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520



	Totale RU	€ 1,03600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2,86228 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02433 = 5% * B)	€ 0,48659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,33489
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 3,68 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,12%</i>	€ 1,03600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria D - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.089 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	1,00000 cad	€ 2,84202 0%	€ 2,84202
	Totale MT			€ 2,84202
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			€ 1,03600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,87802 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03296 = 5% * B)			€ 0,65926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45373
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,99 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,76%</i>			€ 1,03600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria E - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.090 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	1,00000 cad	€ 4,41180 0%	€ 4,41180
	Totale MT			€ 4,41180
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			€ 2,07200



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,48380 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05511 = 5% * B)	€ 1,10225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,75861
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 8,34 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,83%</i>	€ 2,07200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera A - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.091 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	1,00000 cad	€ 0,90288 0%	€ 0,90288
	Totale MT			€ 0,90288
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			€ 0,51800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,42088 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01208 = 5% * B)			€ 0,24155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16624
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 1,83 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,33%</i>			€ 0,51800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera B - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.092 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	1,00000 cad	€ 1,78524 0%	€ 1,78524
	Totale MT			€ 1,78524
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			€ 1,03600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 2,82124 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 5% * B)			€ 0,47961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33009
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,63 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,53%</i>			€ 1,03600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera C - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.093 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	1,00000 cad	€ 2,83176 0%	€ 2,83176
	Totale MT			€ 2,83176
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			€ 1,03600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,86776 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03288 = 5% * B)			€ 0,65752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45253
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,81%</i>			€ 1,03600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera D - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.094 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	1,00000 cad	€ 3,61152 0%	€ 3,61152
	Totale MT			€ 3,61152
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			€ 1,55400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,16552 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04391 = 5% * B)		€ 0,87814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,60437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 6,65 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,38%</i>		€ 1,55400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera E - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.095 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza	1,00000 cad	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
	Totale MT			€ 3,27294
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			€ 1,55400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,82694 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04103 = 5% * B)			€ 0,82058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56475
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 6,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,02%</i>			€ 1,55400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera F - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.096 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza	1,00000 cad	€ 5,87898 0%	€ 5,87898
	Totale MT			€ 5,87898
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			€ 2,07200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,95098 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06758 = 5% * B)			€ 1,35167



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,93027
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 10,23 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,25%	€ 2,07200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,06758

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.145.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 145 - Intervento fitosanitario su pineta infestata A - Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	CAM24_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	10,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 307,80000
	Totale MT			€ 320,31720
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	19,64000 h	€ 22,66000 0%	€ 445,04240
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	3,88000 h	€ 27,04000 0%	€ 104,91520
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	19,64000 h	€ 24,76000 0%	€ 486,28640
	Totale RU			€ 1.036,24400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.605,98180 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,65085 = 5% * B)			€ 273,01691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,89987
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 2.066,90 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,14%			€ 1.036,24400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,65085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.145.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 145 - Intervento fitosanitario su pineta infestata B - Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	18,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 345,35160
	Totale AT			€ 345,35160
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	7,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 17,52408
	CAM24_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni	15,00000	€ 30,78000	€ 461,70000



	per intervento fitosanitario	cad	0%	
	Totale MT			€ 479,22408
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	32,92000 h	€ 22,66000 0%	€ 745,96720
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	6,50000 h	€ 27,04000 0%	€ 175,76000
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	32,92000 h	€ 24,76000 0%	€ 815,09920
	Totale RU			€ 1.736,82640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.561,40208 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,77192 = 5% * B)			€ 435,43835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 299,68404
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 3.296,52 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,69%</i>			€ 1.736,82640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,77192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO A - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici fino a 200 mq			
	MT			
CAM24_MT.V.03.003	- Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 54,60000 0%	€ 42,42420
	Totale MT			€ 42,42420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,42420 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36061 = 5% * B)			€ 7,21211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96363
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 54,60 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO B - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle			



acque. Per superfici da 200 a 500 mq				
MT				
CAM24_MT.V.03.004 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 51,80000 0%	€ 40,24860	
Totale MT			€ 40,24860	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 40,24860 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34211 = 5% * B)			€ 6,84226	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70909	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 51,80 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34211	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO C - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 500 a 2000 mq			
MT				
CAM24_MT.V.03.005 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 46,20000 0%	€ 35,89740	
Totale MT			€ 35,89740	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,89740 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30513 = 5% * B)			€ 6,10256	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20000	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 46,20 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30513	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO D - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici oltre i 2000 mq			
MT				
CAM24_MT.V.03.006 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in	0,77700 mq	€ 42,00000 0%	€ 32,63400	



	PVC/FPO, per superfici oltre i 2000 mq			
	Totale MT			€ 32,63400
	Sommano euro (A)			€ 32,63400
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27739 = 5% * B)			€ 5,54778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 42,00
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.A (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE</p> <p>050 - TETTI VERDI</p> <p>015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo</p> <p>A - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.03.007 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici fino a 200 mq</p> <p>Totale MT</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45571 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,77700 mq	€ 69,00000 0%	€ 53,61300
				€ 53,61300
				€ 53,61300
				0%
				€ 9,11421
				€ 6,27272
				€ 69,00
				0%
				€ ---
				€ 0,45571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.B (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE</p> <p>050 - TETTI VERDI</p> <p>015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo</p> <p>B - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in</p>			



quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq				
MT				
CAM24_MT.V.03.008	- Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 63,00000 0%	€ 48,95100
Totale MT				€ 48,95100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,95100 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41608 = 5% * B)				€ 8,32167
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,72727
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 63,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq			
MT				
CAM24_MT.V.03.009	- Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 58,00000 0%	€ 45,06600
Totale MT				€ 45,06600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,06600 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38306 = 5% * B)				€ 7,66122
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,27272
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 58,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei			



tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq				
MT				
CAM24_MT.V.03.010	- Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 54,00000 0%	€ 41,95800
Totale MT				€ 41,95800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,95800 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35664 = 5% * B)				€ 7,13286
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,90909
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 54,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo A - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq			
MT				
CAM24_MT.V.03.011	- Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 120,00000 0%	€ 93,24000
Totale MT				€ 93,24000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,24000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79254 = 5% * B)				€ 15,85080
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,90908
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 120,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo B - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi			



	<p>di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.03.012 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici da 200 a 500 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72650 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,77700 mq	€ 110,00000 0%	€ 85,47000 € 85,47000 € 85,47000 0% € 14,52990 € 9,99999 € 110,000 0% € --- € 0,72650
--	--	---------------	-------------------	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.C (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.03.013 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68687 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i></p>	0,77700 mq	€ 104,00000 0%	€ 80,80800 € 80,80800 € 80,80800 0% € 13,73736 € 9,45454 € 104,000 0% € ---



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,68687
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.D (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE</p> <p>050 - TETTI VERDI</p> <p>020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo</p> <p>D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.03.014 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici oltre i 2000 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64724 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale ---%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,77700 mq	€ 98,00000 0%	€ 76,14600
				€ 76,14600
				€ 76,14600 0%
				€ 12,94482
				€ 8,90908
				€ 98,00 0%
				€ ---
				€ 0,64724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.025.A (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE</p> <p>050 - TETTI VERDI</p> <p>025 - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo</p> <p>A - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.03.015 - Idrosemina e prato - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98407 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale ---%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,77700 mc	€ 149,00000 0%	€ 115,77300
				€ 115,77300
				€ 115,77300 0%
				€ 19,68141
				€ 13,54544
				€ 149,00 0%
				€ ---
				€ 0,98407



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.030.A (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 030 - Messa a dimora, in talee, di sedum A - Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo. Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione</p> <p>MT CAM24_MT.V.03.016 - Idrosemina e prato - Messa a dimora, in talee, di sedum</p> <p>Totale MT</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04425 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,77700 mq	€ 6,70000 0%	<p>€ 5,20590</p> <hr/> <p>€ 5,20590</p> <hr/> <p>€ 5,20590 0%</p> <p>€ 0,88500</p> <p>€ 0,60909</p> <hr/> <p>€ 6,70 0%</p> <p>€ ---</p> <p>€ 0,04425</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.035.A (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 035 - Fornitura e posa di stuoia precoltivata A - Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfrido e ripristino di eventuali mancanze di substrato.</p> <p>MT CAM24_MT.V.03.017 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa di stuoia precoltivata</p> <p>Totale MT</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27739 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,77700 mq	€ 42,00000 0%	<p>€ 32,63400</p> <hr/> <p>€ 32,63400</p> <hr/> <p>€ 32,63400 0%</p> <p>€ 5,54778</p> <p>€ 3,81818</p> <hr/> <p>€ 42,00 0%</p> <p>€ ---</p> <p>€ 0,27739</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.040.A (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 040 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti A - Idrosemina potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.</p> <p>MT CAM24_MT.V.03.018 - Idrosemina e prato - Idrosemina potenziata</p>	0,77700	€ 7,50000	€ 5,82750



	con collanti e ammendanti	mq	0%	
	Totale MT			€ 5,82750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,82750 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04953 = 5% * B)			€ 0,99068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,50 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 045 - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale A - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento.			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.019 - Idrosemina e prato - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale	0,77700 mq	€ 8,00000 0%	€ 6,21600
	Totale MT			€ 6,21600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,21600 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 5% * B)			€ 1,05672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 8,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde A - Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.021 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 13,00000 0%	€ 10,10100
	Totale AT			€ 10,10100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,10100 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08586 = 5% * B)			€ 1,71717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 13,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08586

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI			



050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione				
AT				
CAM24_AT.U.07.023 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 9,00000 0%	€ 6,99300	
Totale AT			€ 6,99300	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,99300 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05944 = 5% * B)			€ 1,18881	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81818	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 9,00 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05944	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde C - Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione			
AT				
CAM24_AT.U.07.025 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 7,00000 0%	€ 5,43900	
Totale AT			€ 5,43900	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,43900 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 5% * B)			€ 0,92463	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63636	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,00 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04623	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione			
AT				
CAM24_AT.U.07.027 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 6,00000 0%	€ 4,66200	
Totale AT			€ 4,66200	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,66200 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03963 = 5% * B)			€ 0,79254	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54545	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 6,00 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03963	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.029 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 4,50000 0%	€ 3,49650
	Totale AT			€ 3,49650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,49650 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02972 = 5% * B)			€ 0,59441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde A - Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.022 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferiore a 500 mq già esistente	0,77700 mq	€ 15,50000 0%	€ 12,04350
	Totale AT			€ 12,04350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,04350 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10237 = 5% * B)			€ 2,04740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.024 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 10,50000 0%	€ 8,15850
	Totale AT			€ 8,15850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,15850 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06935 = 5% * B)			€ 1,38695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 10,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06935
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde C - Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.026 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 8,50000 0%	€ 6,60450
	Totale AT			€ 6,60450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,60450 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)			€ 1,12277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 8,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.028 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 6,50000 0%	€ 5,05050
	Totale AT			€ 5,05050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,05050 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04293 = 5% * B)			€ 0,85859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 6,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.030 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 5,00000 0%	€ 3,88500
	Totale AT			€ 3,88500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,88500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 5,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ --- € 0,03302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.135 - Specie botaniche - Acacia dealbata circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 87,00000 0%	€ 87,00000
	Totale MT			€ 87,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73950 = 5% * B)			€ 14,79000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,17900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 111,97 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ --- € 0,73950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AA (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.072 - Specie botaniche - Populus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,46000 0%	€ 56,46000
	Totale MT			€ 56,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,46000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47991 = 5% * B)			€ 9,59820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 72,66 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ --- € 0,47991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AB (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.075 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 70,86000 0%	€ 70,86000



	Totale MT	€ 70,86000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 70,86000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60231 = 5% * B)	€ 12,04620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,29062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 91,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,60231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AC (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.076 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,07000 0%	€ 56,07000
	Totale MT			€ 56,07000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,07000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47660 = 5% * B)			€ 9,53190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,56019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 72,16 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,47660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AD (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.079 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 88,69000 0%	€ 88,69000
	Totale MT			€ 88,69000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,69000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75387 = 5% * B)			€ 15,07730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,37673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,14 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AE (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia				
MT				
CAM24_MT.V.04.080 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000 0%	€ 100,53000	
Totale MT			€ 100,53000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,53000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)			€ 17,09010	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76201	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,38 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85451	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AF (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
MT				
CAM24_MT.V.04.084 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 103,68000 0%	€ 103,68000	
Totale MT			€ 103,68000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 103,68000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88128 = 5% * B)			€ 17,62560	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,13056	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 133,44 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,88128	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AG (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
MT				
CAM24_MT.V.04.085 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 89,91000 0%	€ 89,91000	
Totale MT			€ 89,91000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,91000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,51947	



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 115,71 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,76424

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AH (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.088 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 137,61000 0%	€ 137,61000
	Totale MT			€ 137,61000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 137,61000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16969 = 5% * B)			€ 23,39370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,10037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 177,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,16969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AI (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.089 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			€ 84,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 84,60000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 108,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AJ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.094 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 105,75000 0%	€ 105,75000



	Totale MT	€ 105,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 105,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89888 = 5% * B)	€ 17,97750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,37275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 136,10 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,89888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AK (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.095 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			€ 84,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 84,60000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 108,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,71910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AL (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.100 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 112,50000 0%	€ 112,50000
	Totale MT			€ 112,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)			€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 144,79 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,95625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AM (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba				
MT				
CAM24_MT.V.04.103 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 45,40000 0%	€ 45,40000	
Totale MT			€ 45,40000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,40000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38590 = 5% * B)			€ 7,71800	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31180	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,43 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38590	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AN (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
MT				
CAM24_MT.V.04.104 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 37,08000 0%	€ 37,08000	
Totale MT			€ 37,08000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,08000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31518 = 5% * B)			€ 6,30360	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33836	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 47,72 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31518	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AO (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
MT				
CAM24_MT.V.04.109 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 71,30000 0%	€ 71,30000	
Totale MT			€ 71,30000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,30000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60605 = 5% * B)			€ 12,12100	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,34210	



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 91,76 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,60605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AP (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.110 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 76,14000 0%	€ 76,14000
	Totale MT			€ 76,14000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 76,14000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64719 = 5% * B)			€ 12,94380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,90838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 97,99 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,64719

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AQ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.113 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,88500 0%	€ 63,88500
	Totale MT			€ 63,88500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 63,88500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54302 = 5% * B)			€ 10,86045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,47455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 82,22 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AR (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.114 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,74000 0%	€ 61,74000



	Totale MT	€ 61,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 61,74000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52479 = 5% * B)	€ 10,49580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,22358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 79,46 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,52479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AS (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.117 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000 0%	€ 52,00000
	Totale MT			€ 52,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 52,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)			€ 8,84000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 66,92 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,44200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AT (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.118 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,29000 0%	€ 61,29000
	Totale MT			€ 61,29000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,29000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 78,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AU (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AU - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos				
MT				
CAM24_MT.V.04.122	- Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000 0%	€ 52,00000
Totale MT				€ 52,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 52,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)				€ 8,84000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,08400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 66,92 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AV (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AV - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
MT				
CAM24_MT.V.04.123	- Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 60,39000 0%	€ 60,39000
Totale MT				€ 60,39000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 60,39000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51332 = 5% * B)				€ 10,26630
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,06563
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 77,72 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AW (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AW - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
MT				
CAM24_MT.V.04.127	- Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 68,31000 0%	€ 68,31000
Totale MT				€ 68,31000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 68,31000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58064 = 5% * B)				€ 11,61270
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,99227



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 87,91 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,58064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AX (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AX - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.128 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,29000 0%	€ 61,29000
	Totale MT			€ 61,29000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,29000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 78,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.015 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 100,92000 0%	€ 100,92000
	Totale MT			€ 100,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,92000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85782 = 5% * B)			€ 17,15640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.016 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 81,42000 0%	€ 81,42000



	Totale MT	€ 81,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 81,42000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69207 = 5% * B)	€ 13,84140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,52614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 104,79 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,69207

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.021 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 157,50000 0%	€ 157,50000
	Totale MT			€ 157,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 157,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33875 = 5% * B)			€ 26,77500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,42750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 202,70 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,33875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.026 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 117,00000 0%	€ 117,00000
	Totale MT			€ 117,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 117,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99450 = 5% * B)			€ 19,89000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 150,58 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,99450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus				
MT				
CAM24_MT.V.04.027	- Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 85,05000 0%	€ 85,05000
Totale MT				€ 85,05000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,05000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72293 = 5% * B)				€ 14,45850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,95085
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 109,46 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
MT				
CAM24_MT.V.04.030	- Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,57000 0%	€ 63,57000
Totale MT				€ 63,57000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63,57000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54035 = 5% * B)				€ 10,80690
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,43769
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 81,81 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa			
MT				
CAM24_MT.V.04.031	- Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
Totale MT				€ 58,23000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,23000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)				€ 9,89910
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,81291



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 74,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,49496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.034 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 127,50000 0%	€ 127,50000
	Totale MT			€ 127,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 127,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08375 = 5% * B)			€ 21,67500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,91750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 164,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,08375

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.035 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 105,49500 0%	€ 105,49500
	Totale MT			€ 105,49500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,49500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89671 = 5% * B)			€ 17,93415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 135,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89671

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.040 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 112,50000 0%	€ 112,50000



	Totale MT	€ 112,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 112,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)	€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 144,79 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,95625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.041 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 72,99000 0%	€ 72,99000
	Totale MT			€ 72,99000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 72,99000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62042 = 5% * B)			€ 12,40830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 93,94 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,62042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.045 - Specie botaniche - Celtis australis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 67,26500 0%	€ 67,26500
	Totale MT			€ 67,26500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 67,26500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57175 = 5% * B)			€ 11,43505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,87001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 86,57 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,57175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis				
MT				
CAM24_MT.V.04.046	- Specie botaniche - Celtius australis circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
Totale MT				€ 58,23000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,23000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)				€ 9,89910
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,81291
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 74,94 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua			
MT				
CAM24_MT.V.04.051	- Specie botaniche - Ceratonia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 86,91000 0%	€ 86,91000
Totale MT				€ 86,91000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 86,91000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73874 = 5% * B)				€ 14,77470
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,16847
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 111,85 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73874

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
MT				
CAM24_MT.V.04.053	- Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 98,71000 0%	€ 98,71000
Totale MT				€ 98,71000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 98,71000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83904 = 5% * B)				€ 16,78070
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,54907



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 127,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,83904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.054 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 82,60500 0%	€ 82,60500
	Totale MT			€ 82,60500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 82,60500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70214 = 5% * B)			€ 14,04285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,66479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 106,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,70214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.059 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 79,63000 0%	€ 79,63000
	Totale MT			€ 79,63000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,63000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67686 = 5% * B)			€ 13,53710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,31671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 102,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.060 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 88,60500 0%	€ 88,60500



	Totale MT	€ 88,60500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,60500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75314 = 5% * B)	€ 15,06285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,36679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 114,03 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,75314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.063 - Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 123,97500 0%	€ 123,97500
	Totale MT			€ 123,97500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 123,97500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05379 = 5% * B)			€ 21,07575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,50508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 159,56 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,05379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.065 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 96,97500 0%	€ 96,97500
	Totale MT			€ 96,97500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 96,97500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82429 = 5% * B)			€ 16,48575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,34608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 124,81 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,82429

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia				
MT				
CAM24_MT.V.04.067 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 99,50000 0%	€ 99,50000	
Totale MT			€ 99,50000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 99,50000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84575 = 5% * B)			€ 16,91500	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,64150	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 128,06 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,84575	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
MT				
CAM24_MT.V.04.068 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,86000 0%	€ 100,86000	
Totale MT			€ 100,86000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,86000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85731 = 5% * B)			€ 17,14620	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80062	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,81 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85731	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.X (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
MT				
CAM24_MT.V.04.137 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 64,00000 0%	€ 64,00000	
Totale MT			€ 64,00000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,00000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54400 = 5% * B)			€ 10,88000	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,48800	



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 82,37 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,54400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.Y (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.138 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 95,22000 0%	€ 95,22000
	Totale MT			€ 95,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 95,22000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80937 = 5% * B)			€ 16,18740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,14074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 122,55 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.Z (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.132 - Specie botaniche - Pinus halepensis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 46,00000 0%	€ 46,00000
	Totale MT			€ 46,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 46,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39100 = 5% * B)			€ 7,82000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 59,20 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.136 - Specie botaniche - Acacia dealbata circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 82,30500 0%	€ 82,30500



	Totale MT	€ 82,30500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 82,30500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69959 = 5% * B)	€ 13,99185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,62969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 105,93 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,69959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AA (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.082 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 179,82000 0%	€ 179,82000
	Totale MT			€ 179,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 179,82000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52847 = 5% * B)			€ 30,56940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,03894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 231,43 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,52847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AB (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa: Pinus halepensis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.133 - Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 122,28000 0%	€ 122,28000
	Totale MT			€ 122,28000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 122,28000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03938 = 5% * B)			€ 20,78760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,30676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 157,37 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,03938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AC (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa: Pinus halepensis				
MT				
CAM24_MT.V.04.134	- Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 114,30000 0%	€ 114,30000
Totale MT				€ 114,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 114,30000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97155 = 5% * B)				€ 19,43100
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,37310
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 147,10 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,97155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AD (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
MT				
CAM24_MT.V.04.086	- Specie botaniche - Quercus cerris circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,67000 0%	€ 158,67000
Totale MT				€ 158,67000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 158,67000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34870 = 5% * B)				€ 26,97390
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,56439
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 204,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,34870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AE (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
MT				
CAM24_MT.V.04.090	- Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 285,57000 0%	€ 285,57000
Totale MT				€ 285,57000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 285,57000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42735 = 5% * B)				€ 48,54690
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,41169



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 367,53 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,42735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AF (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.091 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			€ 174,69000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 174,69000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 224,83 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,48487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AG (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.096 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 185,13000 0%	€ 185,13000
	Totale MT			€ 185,13000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 185,13000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57361 = 5% * B)			€ 31,47210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,66021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 238,26 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,57361

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AH (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.097 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 150,21000 0%	€ 150,21000



	Totale MT	€ 150,21000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 150,21000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27679 = 5% * B)	€ 25,53570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,57457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 193,32 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,27679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AI (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.101 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 213,00000 0%	€ 213,00000
	Totale MT			€ 213,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 213,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81050 = 5% * B)			€ 36,21000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,92100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 274,13 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,81050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AJ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.105 - Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 98,34000 0%	€ 98,34000
	Totale MT			€ 98,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 98,34000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83589 = 5% * B)			€ 16,71780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,50578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 126,56 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,83589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AK (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba				
MT				
CAM24_MT.V.04.106	- Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
Totale MT				€ 84,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 84,60000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)				€ 14,38200
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,89820
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 108,88 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AL (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
MT				
CAM24_MT.V.04.111	- Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
Totale MT				€ 81,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 81,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)				€ 13,77000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,47700
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 104,25 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AM (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
MT				
CAM24_MT.V.04.112	- Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 143,82000 0%	€ 143,82000
Totale MT				€ 143,82000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 143,82000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22247 = 5% * B)				€ 24,44940
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,82694



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 185,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,22247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AN (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.115 - Specie botaniche - Tamarix circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 111,24000 0%	€ 111,24000
	Totale MT			€ 111,24000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 111,24000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)			€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 143,17 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AO (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.119 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			€ 81,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 104,25 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,68850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AP (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.120 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 111,24000 0%	€ 111,24000



	Totale MT		€ 111,24000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 111,24000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)		€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 143,17 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,94554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AQ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.124 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			€ 81,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 104,25 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,68850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AR (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.125 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 126,37500 0%	€ 126,37500
	Totale MT			€ 126,37500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 126,37500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07419 = 5% * B)			€ 21,48375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,78588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 162,64 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,07419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AS (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor				
MT				
CAM24_MT.V.04.129	- Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
Totale MT				€ 81,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 81,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)				€ 13,77000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,47700
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 104,25 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AT (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
MT				
CAM24_MT.V.04.130	- Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 122,67000 0%	€ 122,67000
Totale MT				€ 122,67000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 122,67000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04270 = 5% * B)				€ 20,85390
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,35239
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 157,88 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04270

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
MT				
CAM24_MT.V.04.017	- Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 178,71000 0%	€ 178,71000
Totale MT				€ 178,71000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 178,71000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51904 = 5% * B)				€ 30,38070
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,90907



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 230,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,51904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.018 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,22000 0%	€ 158,22000
	Totale MT			€ 158,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 158,22000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34487 = 5% * B)			€ 26,89740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,51174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 203,63 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,34487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.022 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000 0%	€ 390,00000
	Totale MT			€ 390,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 390,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 501,93 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,31500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.023 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000 0%	€ 270,00000



	Totale MT	€ 270,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 270,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)	€ 45,90000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 31,59000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 347,49 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,29500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.028 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 145,95000 0%	€ 145,95000
	Totale MT			€ 145,95000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 145,95000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24058 = 5% * B)			€ 24,81150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,07615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 187,84 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,24058

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.032 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 121,62000 0%	€ 121,62000
	Totale MT			€ 121,62000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 121,62000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03377 = 5% * B)			€ 20,67540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,22954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 156,52 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,03377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus				
MT CAM24_MT.V.04.036 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000 0%	€ 225,00000	
Totale MT			€ 225,00000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 225,00000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32500	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 289,58 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,91250	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
MT CAM24_MT.V.04.037 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 175,72500 0%	€ 175,72500	
Totale MT			€ 175,72500	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 175,72500 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49366 = 5% * B)			€ 29,87325	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,55983	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 226,16 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49366	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
MT CAM24_MT.V.04.042 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000 0%	€ 225,00000	
Totale MT			€ 225,00000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 225,00000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32500	



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 289,58 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,91250

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.043 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 136,44000 0%	€ 136,44000
	Totale MT			€ 136,44000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 136,44000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15974 = 5% * B)			€ 23,19480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,96348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 175,60 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,15974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.047 - Specie botaniche - Celtis australis circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 117,22500 0%	€ 117,22500
	Totale MT			€ 117,22500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 117,22500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99641 = 5% * B)			€ 19,92825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,71533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 150,87 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,99641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.048 - Specie botaniche - Celtis australis circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 128,34000 0%	€ 128,34000



	Totale MT	€ 128,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 128,34000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09089 = 5% * B)	€ 21,81780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,01578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 165,17 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,09089

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.052 - Specie botaniche - Ceratonia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 243,36000 0%	€ 243,36000
	Totale MT			€ 243,36000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 243,36000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)			€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 313,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,06856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.055 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 191,50000 0%	€ 191,50000
	Totale MT			€ 191,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 191,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62775 = 5% * B)			€ 32,55500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,40550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 246,46 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,62775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum				
MT CAM24_MT.V.04.056	- Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 197,91000 0%	€ 197,91000
Totale MT				€ 197,91000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 197,91000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68224 = 5% * B)				€ 33,64470
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,15547
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 254,71 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>				€ ---
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,68224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
MT CAM24_MT.V.04.061	- Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 164,91000 0%	€ 164,91000
Totale MT				€ 164,91000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 164,91000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40174 = 5% * B)				€ 28,03470
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,29447
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 212,24 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>				€ ---
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,40174

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris			
MT CAM24_MT.V.04.064	- Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
Totale MT				€ 81,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 81,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)				€ 13,77000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,47700



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 104,25 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,68850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.066 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 142,92000 0%	€ 142,92000
	Totale MT			€ 142,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 142,92000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21482 = 5% * B)			€ 24,29640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,72164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 183,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.069 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 167,25000 0%	€ 167,25000
	Totale MT			€ 167,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 167,25000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42163 = 5% * B)			€ 28,43250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,56825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 215,25 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,42163

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.070 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 163,59000 0%	€ 163,59000



	Totale MT	€ 163,59000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 163,59000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39052 = 5% * B)	€ 27,81030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,14003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 210,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,39052

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.139 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 110,00000 0%	€ 110,00000
	Totale MT			€ 110,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93500 = 5% * B)			€ 18,70000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,87000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 141,57 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,93500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.140 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 177,75000 0%	€ 177,75000
	Totale MT			€ 177,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 177,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51088 = 5% * B)			€ 30,21750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,79675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 228,76 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,51088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.X (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula				
MT				
CAM24_MT.V.04.073	- Specie botaniche - Populus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 108,68500 0%	€ 108,68500
Totale MT				€ 108,68500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 108,68500 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92382 = 5% * B)				€ 18,47645
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,71615
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 139,88 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.Y (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
MT				
CAM24_MT.V.04.077	- Specie botaniche - Prunus avium circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000 0%	€ 100,53000
Totale MT				€ 100,53000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 100,53000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)				€ 17,09010
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,76201
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 129,38 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.Z (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
MT				
CAM24_MT.V.04.081	- Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 160,00000 0%	€ 160,00000
Totale MT				€ 160,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 160,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36000 = 5% * B)				€ 27,20000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,72000



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 205,92 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,36000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.019 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 343,80000 0%	€ 343,80000
	Totale MT			€ 343,80000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 343,80000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92230 = 5% * B)			€ 58,44600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,22460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 442,47 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,92230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AA (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.108 - Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			€ 174,69000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 174,69000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 224,83 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,48487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AB (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.116 - Specie botaniche - Tamarix circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000



	Totale MT		€ 211,59000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 211,59000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)		€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 272,32 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,79852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AC (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.121 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000
	Totale MT			€ 211,59000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 211,59000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 272,32 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,79852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AD (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.126 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000 0%	€ 201,06000
	Totale MT			€ 201,06000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 201,06000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)			€ 34,18020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,52402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 258,76 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,70901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AE (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor				
MT				
CAM24_MT.V.04.131	- Specie botaniche - Ulmus minor circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000 0%	€ 201,06000
Totale MT				€ 201,06000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 201,06000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)				€ 34,18020
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,52402
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 258,76 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,70901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
MT				
CAM24_MT.V.04.020	- Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 287,71500 0%	€ 287,71500
Totale MT				€ 287,71500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 287,71500 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44558 = 5% * B)				€ 48,91155
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,66266
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 370,29 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,44558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
MT				
CAM24_MT.V.04.024	- Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 675,00000 0%	€ 675,00000
Totale MT				€ 675,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 675,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73750 = 5% * B)				€ 114,75000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,97500



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 868,73 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,73750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.025 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 420,00000 0%	€ 420,00000
	Totale MT			€ 420,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 420,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57000 = 5% * B)			€ 71,40000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 540,54 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,57000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.029 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 241,68000 0%	€ 241,68000
	Totale MT			€ 241,68000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 241,68000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05428 = 5% * B)			€ 41,08560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,27656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 311,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,05428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.033 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 202,87500 0%	€ 202,87500



	Totale MT	€ 202,87500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 202,87500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72444 = 5% * B)	€ 34,48875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 23,73638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 261,10 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,72444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.038 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000 0%	€ 390,00000
	Totale MT			€ 390,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 390,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 501,93 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,31500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.039 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 285,54000 0%	€ 285,54000
	Totale MT			€ 285,54000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 285,54000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42709 = 5% * B)			€ 48,54180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,40818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 367,49 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,42709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa				
MT				
CAM24_MT.V.04.044	- Specie botaniche - Castanea sativa circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 375,00000 0%	€ 375,00000
Totale MT				€ 375,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 375,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18750 = 5% * B)				€ 63,75000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,87500
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 482,63 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,18750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
MT				
CAM24_MT.V.04.049	- Specie botaniche - Celtis australis circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 121,00000 0%	€ 121,00000
Totale MT				€ 121,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 121,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02850 = 5% * B)				€ 20,57000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,15700
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 155,73 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
MT				
CAM24_MT.V.04.050	- Specie botaniche - Celtis australis circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 218,29500 0%	€ 218,29500
Totale MT				€ 218,29500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 218,29500 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85551 = 5% * B)				€ 37,11015
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,54052



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 280,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,85551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.057 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 495,00000 0%	€ 495,00000
	Totale MT			€ 495,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 495,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20750 = 5% * B)			€ 84,15000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,91500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 637,07 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,20750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.058 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 391,17000 0%	€ 391,17000
	Totale MT			€ 391,17000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 391,17000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32495 = 5% * B)			€ 66,49890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,76689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 503,44 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,32495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.062 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 243,36000 0%	€ 243,36000



	Totale MT	€ 243,36000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 243,36000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)	€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 313,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,06856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.141 - Specie botaniche - Olea europea circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 290,97000 0%	€ 290,97000
	Totale MT			€ 290,97000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 290,97000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 374,48 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,47325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.071 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 251,37000 0%	€ 251,37000
	Totale MT			€ 251,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 251,37000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13665 = 5% * B)			€ 42,73290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,41029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 323,51 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,13665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula				
MT				
CAM24_MT.V.04.074	- Specie botaniche - Populus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 161,64750 0%	€ 161,64750
Totale MT				€ 161,64750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 161,64750 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37400 = 5% * B)				€ 27,48008
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,91276
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 208,04 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,37400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
MT				
CAM24_MT.V.04.078	- Specie botaniche - Prunus avium circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
Totale MT				€ 174,69000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 174,69000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)				€ 29,69730
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,43873
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 224,83 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,48487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraster			
MT				
CAM24_MT.V.04.083	- Specie botaniche - Pyrus pyraster circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000 0%	€ 270,00000
Totale MT				€ 270,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 270,00000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)				€ 45,90000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,59000



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 347,49 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,29500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.087 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 290,97000 0%	€ 290,97000
	Totale MT			€ 290,97000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 290,97000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 374,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,47325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.092 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 518,40000 0%	€ 518,40000
	Totale MT			€ 518,40000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 518,40000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40640 = 5% * B)			€ 88,12800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,65280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 667,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,40640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.093 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 338,58000 0%	€ 338,58000



	Totale MT	€ 338,58000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 338,58000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87793 = 5% * B)	€ 57,55860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 39,61386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 435,75 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,87793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.098 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 317,34000 0%	€ 317,34000
	Totale MT			€ 317,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 317,34000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69739 = 5% * B)			€ 53,94780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,12878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 408,42 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,69739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.X (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.099 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 264,51000 0%	€ 264,51000
	Totale MT			€ 264,51000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,51000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24834 = 5% * B)			€ 44,96670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 340,42 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.Y (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			



060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto				
MT				
CAM24_MT.V.04.102	- Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 409,50000 0%	€ 409,50000
Totale MT				€ 409,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 409,50000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48075 = 5% * B)				€ 69,61500
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,91150
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 527,03 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,48075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.Z (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
MT				
CAM24_MT.V.04.107	- Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000
Totale MT				€ 211,59000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 211,59000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)				€ 35,97030
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,75603
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 272,32 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,79852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander			
MT				
CAM24_MT.V.04.185	- Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,49000 0%	€ 5,49000
Totale MT				€ 5,49000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,49000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04667 = 5% * B)				€ 0,93330
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,64233
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7,07 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.186 - Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 18,00000 0%	€ 18,00000
	Totale MT			€ 18,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15300 = 5% * B)			€ 3,06000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,17 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.190 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,64667 0%	€ 4,64667
	Totale MT			€ 4,64667
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,64667 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03950 = 5% * B)			€ 0,78993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.191 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			€ 10,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 13,51 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.209 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 9,94667 0%	€ 9,94667
	Totale MT			€ 9,94667
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,94667 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08455 = 5% * B)			€ 1,69093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,80 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.210 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,00000 0%	€ 15,00000
	Totale MT			€ 15,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12750 = 5% * B)			€ 2,55000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.195 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000 0%	€ 6,00000
	Totale MT			€ 6,00000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)	€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 7,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.196 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			€ 12,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,44 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.197 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			€ 3,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,86 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	MT			



	CAM24_MT.V.04.198	- Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,96500 0%	€ 4,96500
		Totale MT			€ 4,96500
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,96500 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04220 = 5% * B)			€ 0,84405
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,39 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.025.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.199	- Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,35000 0%	€ 10,35000
		Totale MT			€ 10,35000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,35000 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08798 = 5% * B)			€ 1,75950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,32 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp.				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.149	- Specie botaniche - Clematis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 12,60000 0%	€ 12,60000
		Totale MT			€ 12,60000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,60000 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10710 = 5% * B)			€ 2,14200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47420
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,22 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m			



	B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.150 - Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000 0%	€ 6,00000
	Totale MT			€ 6,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)			€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.151 - Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
	Totale MT			€ 9,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,58 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.160 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,76333 0%	€ 4,76333
	Totale MT			€ 4,76333
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,76333 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04049 = 5% * B)			€ 0,80977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,13 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04049



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.161 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000 0%	€ 11,25000
	Totale MT			€ 11,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,25000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.181 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,36667 0%	€ 6,36667
	Totale MT			€ 6,36667
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,36667 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05412 = 5% * B)			€ 1,08233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,19 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.182 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 16,08000 0%	€ 16,08000
	Totale MT			€ 16,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,08000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13668 = 5% * B)			€ 2,73360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,69 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,13668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.183 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,87000 0%	€ 6,87000
	Totale MT			€ 6,87000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,87000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05840 = 5% * B)			€ 1,16790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.184 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,61500 0%	€ 15,61500
	Totale MT			€ 15,61500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,61500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13273 = 5% * B)			€ 2,65455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.200 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 3 .clt	1,00000 cad	€ 5,02000 0%	€ 5,02000
	Totale MT			€ 5,02000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,02000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04267 = 5% * B)			€ 0,85340



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,58734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 6,46 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.201 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 7 .clt	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			€ 10,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,51 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.202 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 22,32000 0%	€ 22,32000
	Totale MT			€ 22,32000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,32000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)			€ 3,79440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 28,73 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.203 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
	Totale MT			€ 58,23000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 58,23000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)	€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 74,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,49496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.204 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 79,47000 0%	€ 79,47000
	Totale MT			€ 79,47000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,47000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67550 = 5% * B)			€ 13,50990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,29799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 102,28 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.144 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 27,54000 0%	€ 27,54000
	Totale MT			€ 27,54000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,54000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23409 = 5% * B)			€ 4,68180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 35,44 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			



	CAM24_MT.V.04.145	- Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74	1,00000 cad	€ 82,53000 0%	€ 82,53000
	Totale MT				€ 82,53000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,53000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70151 = 5% * B)				€ 14,03010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,65601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 106,22 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,70151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.035.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.146	- Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 130,14000 0%	€ 130,14000
	Totale MT				€ 130,14000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 130,14000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10619 = 5% * B)				€ 22,12380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,22638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 167,49 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,10619

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.035.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.152	- Specie botaniche - Cornus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,28000 0%	€ 4,28000
	Totale MT				€ 4,28000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,28000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03638 = 5% * B)				€ 0,72760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,50076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5,51 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03638

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m			



E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.				
MT				
CAM24_MT.V.04.153	- Specie botaniche - Cornus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,20000 0%	€ 11,20000
Totale MT				€ 11,20000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,20000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09520 = 5% * B)				€ 1,90400
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,31040
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 14,41 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana			
MT				
CAM24_MT.V.04.157	- Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,10000 0%	€ 11,10000
Totale MT				€ 11,10000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,10000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09435 = 5% * B)				€ 1,88700
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,29870
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 14,29 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana			
MT				
CAM24_MT.V.04.158	- Specie botaniche - Corylus avellana in zolla altezza 1.50-2.00	1,00000 cad	€ 22,32000 0%	€ 22,32000
Totale MT				€ 22,32000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,32000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)				€ 3,79440
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,61144
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 28,73 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18972



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.159 - Specie botaniche - Crataegus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 44,37000 0%	€ 44,37000
	Totale MT			€ 44,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,37000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37715 = 5% * B)			€ 7,54290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 57,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.166 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,60333 0%	€ 7,60333
	Totale MT			€ 7,60333
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,60333 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06463 = 5% * B)			€ 1,29257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,79 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.167 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,49000 0%	€ 12,49000
	Totale MT			€ 12,49000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,49000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10617 = 5% * B)			€ 2,12330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,07 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.168 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,39000 0%	€ 6,39000
	Totale MT			€ 6,39000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,39000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05432 = 5% * B)			€ 1,08630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,22 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.169 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 57,66000 0%	€ 57,66000
	Totale MT			€ 57,66000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,66000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49011 = 5% * B)			€ 9,80220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,74622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 74,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,49011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.170 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 89,91000 0%	€ 89,91000
	Totale MT			€ 89,91000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,91000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,51947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 115,71 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,76424

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.171 - Specie botaniche - Juniperus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,37500 0%	€ 5,37500
	Totale MT			€ 5,37500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,37500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04569 = 5% * B)			€ 0,91375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,92 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.172 - Specie botaniche - Juniperus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			€ 12,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,44 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.173 - Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 14,31000 0%	€ 14,31000
	Totale MT			€ 14,31000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 14,31000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12164 = 5% * B)	€ 2,43270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,67427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 18,42 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.174 - Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 29,61000 0%	€ 29,61000
	Totale MT			€ 29,61000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,61000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25169 = 5% * B)			€ 5,03370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,11 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25169

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.175 - Specie botaniche - Laurus nobilis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,85000 0%	€ 3,85000
	Totale MT			€ 3,85000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,85000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03273 = 5% * B)			€ 0,65450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis			
	MT			



	CAM24_MT.V.04.176	- Specie botaniche - Laurus nobilis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 13,86000 0%	€ 13,86000
		Totale MT			€ 13,86000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,86000 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11781 = 5% * B)			€ 2,35620
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62162
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,84 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.035.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.205	- Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,53667 0%	€ 5,53667
		Totale MT			€ 5,53667
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,53667 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04706 = 5% * B)			€ 0,94123
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64779
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,13 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04706

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.035.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.206	- Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000 0%	€ 11,25000
		Totale MT			€ 11,25000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,25000 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,48 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m			



A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo				
MT				
CAM24_MT.V.04.142	- Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25333 0%	€ 5,25333
Totale MT				€ 5,25333
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,25333 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04465 = 5% * B)				€ 0,89307
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61464
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6,76 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
MT				
CAM24_MT.V.04.143	- Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,70667 0%	€ 11,70667
Totale MT				€ 11,70667
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,70667 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09951 = 5% * B)				€ 1,99013
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,36968
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,07 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
MT				
CAM24_MT.V.04.147	- Specie botaniche - Cistus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,25500 0%	€ 6,25500
Totale MT				€ 6,25500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,25500 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05317 = 5% * B)				€ 1,06335
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,73184
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,05 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05317



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.148 - Specie botaniche - Cistus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			€ 9,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,55 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.154 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,75000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			€ 6,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05738 = 5% * B)			€ 1,14750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,69 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.155 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			€ 9,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,55 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.156 - Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,88000 0%	€ 5,88000
	Totale MT			€ 5,88000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,88000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04998 = 5% * B)			€ 0,99960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.162 - Specie botaniche - Erica in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,77500 0%	€ 2,77500
	Totale MT			€ 2,77500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,77500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02359 = 5% * B)			€ 0,47175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.163 - Specie botaniche - Erica in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,10500 0%	€ 4,10500
	Totale MT			€ 4,10500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,10500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03489 = 5% * B)			€ 0,69785



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,48029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 5,28 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.164 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,45000 0%	€ 3,45000
	Totale MT			€ 3,45000
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,45000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02933 = 5% * B)			€ 0,58650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4,44 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02933

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.165 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,78000 0%	€ 6,78000
	Totale MT			€ 6,78000
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,78000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05763 = 5% * B)			€ 1,15260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,73 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05763

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.177 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,22000 0%	€ 5,22000
	Totale MT			€ 5,22000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5,22000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)	€ 0,88740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,61074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 6,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.178 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			€ 9,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,55 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.179 - Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25000 0%	€ 5,25000
	Totale MT			€ 5,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,25000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04463 = 5% * B)			€ 0,89250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,76 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	MT			



	CAM24_MT.V.04.180	- Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
		Totale MT			€ 9,00000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,00000 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,58 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.040.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.187	- Specie botaniche - Phillyrea angustifolia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,74500 0%	€ 3,74500
		Totale MT			€ 3,74500
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,74500 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03183 = 5% * B)			€ 0,63665
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43817
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4,82 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V02.060.040.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus				
	MT				
	CAM24_MT.V.04.188	- Specie botaniche - Pistacia lentiscus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,09000 0%	€ 5,09000
		Totale MT			€ 5,09000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,09000 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04327 = 5% * B)			€ 0,86530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59553
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,55 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04327

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m			



R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus				
MT				
CAM24_MT.V.04.189 - Specie botaniche - Pistacia lentiscusa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000	
Totale MT			€ 10,50000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,50000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,51 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08925	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
MT				
CAM24_MT.V.04.192 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,24500 0%	€ 2,24500	
Totale MT			€ 2,24500	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,24500 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01908 = 5% * B)			€ 0,38165	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26267	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2,89 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01908	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
MT				
CAM24_MT.V.04.193 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,36000 0%	€ 4,36000	
Totale MT			€ 4,36000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,36000 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03706 = 5% * B)			€ 0,74120	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51012	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,61 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03706	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.194 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			€ 9,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,55 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m V - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.207 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,23000 0%	€ 7,23000
	Totale MT			€ 7,23000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,23000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06146 = 5% * B)			€ 1,22910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m W - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.208 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			€ 9,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,55 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti A - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.211 - Specie botaniche - Aubrethia deltoides in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,99000 0%	€ 2,99000
	Totale MT			€ 2,99000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,99000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02542 = 5% * B)			€ 0,50830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,85 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti B - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.212 - Specie botaniche - Alyssum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 1,95000 0%	€ 1,95000
	Totale MT			€ 1,95000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,95000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01658 = 5% * B)			€ 0,33150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2,51 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01658

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti C - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.213 - Specie botaniche - Dimorphoteca in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,00000 0%	€ 2,00000
	Totale MT			€ 2,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01700 = 5% * B)			€ 0,34000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23400



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ --- € 0,01700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti D - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.214 - Specie botaniche - Pachysandra terminalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,75000 0%	€ 3,75000
	Totale MT			€ 3,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,75000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03188 = 5% * B)			€ 0,63750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4,83 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ --- € 0,03188

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti E - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.215 - Specie botaniche - Sedum in vasio da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			€ 3,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,86 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ --- € 0,02550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti F - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.216 - Specie botaniche - Saxifraga umbrosa in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			€ 3,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,00000 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)		€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 3,86
	Scostamento % su anno 2023		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>		€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti G - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.217 - Specie botaniche - Vinca maior in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,22000 0%	€ 2,22000
	Totale MT			€ 2,22000
	Sommano euro (A)			€ 2,22000
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01887 = 5% * B)			€ 0,37740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 2,86
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro A - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,22110 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,29849
	Totale MT			€ 0,29849
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03772 h	€ 22,66000 0%	€ 0,85474
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03772 h	€ 27,04000 0%	€ 1,01995
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03772 h	€ 24,76000 0%	€ 0,93395
	Totale RU			€ 2,80864
	Sommano euro (A)			€ 3,10713
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02641 = 5% * B)			€ 0,52821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36353
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 4,00
	Scostamento % su anno 2023			0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,24%</i>		€ 2,80864
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.B (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro B - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"</p> <p>CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"</p> <p>CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04947 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 70,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,41415 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,55910
				€ 0,55910
				€ 1,60093
				€ 1,91038
				€ 1,74929
				€ 5,26060
				€ 5,81970 0%
				€ 0,98935
				€ 0,68091
				€ 7,49 0%
				€ 5,26060
				€ 0,04947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.C (CAM)	<p>CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro C - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"</p> <p>CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"</p> <p>CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio</p>	0,55109 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,74397
				€ 0,74397
				€ 2,13027
				€ 2,54203
				€ 2,32769



	qualificato livello "d"	h	0%	
	Totale RU			€ 6,99999
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,74396 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06582 = 5% * B)			€ 1,31647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 9,97 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,24%</i>			€ 6,99999
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro D - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocciopesto o supporto in pietra antica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,61655 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,83234
	Totale MT			€ 0,83234
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,10518 h	€ 22,66000 0%	€ 2,38338
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,10518 h	€ 27,04000 0%	€ 2,84407
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,10518 h	€ 24,76000 0%	€ 2,60426
	Totale RU			€ 7,83171
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,66405 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07364 = 5% * B)			€ 1,47289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01369
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,15 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,24%</i>			€ 7,83171
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 010 - Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiodica di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore	0,26385 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,35620



	manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"				
	Totale MT				€ 0,35620
RU					
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04501 h	€ 22,66000 0%		€ 1,01993
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04501 h	€ 27,04000 0%		€ 1,21707
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04501 h	€ 24,76000 0%		€ 1,11445
	Totale RU				€ 3,35145
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,70765 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03152 = 5% * B)				€ 0,63030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,43380
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 4,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,24%</i>				€ 3,35145
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 020 - Rimozione di muschi e licheni da terreno A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superficie da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica			
	MT			
CAM24_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,24715 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,33365
	Totale MT			€ 0,33365
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04216 h	€ 22,66000 0%	€ 0,95535
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04216 h	€ 27,04000 0%	€ 1,14001
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04216 h	€ 24,76000 0%	€ 1,04388
	Totale RU			€ 3,13924
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,47289 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02952 = 5% * B)			€ 0,59039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40633
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,47 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,24%</i>			€ 3,13924
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO			



030 - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche A - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi				
MT				
CAM24_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,34401 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,46441
Totale MT				€ 0,46441
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,05868 h	€ 22,66000 0%	€ 1,32969
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,05868 h	€ 27,04000 0%	€ 1,58671
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,05868 h	€ 24,76000 0%	€ 1,45292
Totale RU				€ 4,36932
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,83373 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04109 = 5% * B)				€ 0,82173
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,56555
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 6,22 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,23%</i>				€ 4,36932
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 040 - Sfalcio erbe infestanti A - Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi			
MT				
CAM24_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,19438 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,26241
Totale MT				€ 0,26241
RU				
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03316 h	€ 22,66000 0%	€ 0,75141
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03316 h	€ 27,04000 0%	€ 0,89665
CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03316 h	€ 24,76000 0%	€ 0,82104
Totale RU				€ 2,46910
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,73151 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02322 = 5% * B)				€ 0,46436
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,31959



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 3,52 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,24%</i>	€ 2,46910
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.010.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio A - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Semina a spaglio			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM24_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM24_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	Totale MT			€ 0,03516
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			€ 0,57240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,60756 +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00516 = 5% * B)			€ 0,10329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07109
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 0,78 +2,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,2%</i>			€ 0,57240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.010.B (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio B - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.011 - Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
	Totale AT			€ 0,07900
	MT			
	CAM24_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM24_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM24_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313



CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
Totale MT				€ 0,03839
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
Totale RU				€ 0,57240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,68979 +2,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00586 = 5% * B)				€ 0,11726
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,08071
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 0,89 +2,31%
Incidenza Manodopera sul totale 64,48%				€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00586

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.015.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti A - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici fino a 5.000 mq			
AT				
CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100 0%	€ 0,11850
Totale AT				€ 0,11850
MT				
CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,01077
CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01440
CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01477
CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00646
Totale MT				€ 0,04640
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
Totale RU				€ 1,71720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,88210 +2,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01600 = 5% * B)				€ 0,31996
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,22021
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 2,42 +2,55%
Incidenza Manodopera sul totale 70,89%				€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.015.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA			



010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI				
015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti				
B - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Per superfici oltre 5.000 mq				
AT				
CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
Totale AT				€ 0,07900
MT				
CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
Totale MT				€ 0,03839
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
Totale RU				€ 1,43100
Sommano euro (A)				€ 1,54839
Scostamento % su anno 2023				+2,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01316 = 5% * B)				€ 0,26323
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,18116
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1,99
Scostamento % su anno 2023				+2,58%
Incidenza Manodopera sul totale 71,81%				€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01316

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.020.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.			
AT				
CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100 0%	€ 0,11850
Totale AT				€ 0,11850
MT				
CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,01077
CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01440
CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01477



CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00646
CAM24_MT.V.30.084	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000 0%	€ 0,09700
Totale MT				€ 0,14340
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
Totale RU				€ 5,72400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,98590 +2,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05088 = 5% * B)				€ 1,01760
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,70035
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 7,70 +2,68%
Incidenza Manodopera sul totale 74,3%				€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.020.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose B - Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre i 5.000 mq			
AT				
CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
Totale AT				€ 0,07900
MT				
CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
CAM24_MT.V.30.084	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000 0%	€ 0,09700
Totale MT				€ 0,13539
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
Totale RU				€ 5,72400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,93839 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05048 = 5% * B)				€ 1,00953
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,69479
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 7,64 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 74,89%				€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05048



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.010.A (CAM)	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>020 - INTERVENTI STABILIZZANTI</p> <p>010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo</p> <p>A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.30.076 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, vimate</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10534 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,89%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	10,00000 cad	€ 0,66690 0%	€ 6,66900
				€ 6,66900
		0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
				€ 5,72400
				€ 12,39300 +1,27%
				€ 2,10681
				€ 1,44998
				€ 15,95 +1,27%
				€ 5,72400
				€ 0,10534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.010.B (CAM)	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>020 - INTERVENTI STABILIZZANTI</p> <p>010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo</p> <p>B - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione. Trapianti di rizomi e cespi</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
				€ 5,72400
				€ 5,72400 +2,8%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04865 = 5% * B)		€ 0,97308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,66971
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 7,37
	Scostamento % su anno 2023		+2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>		€ 5,72400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.015.A (CAM)	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>020 - INTERVENTI STABILIZZANTI</p> <p>015 - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio</p> <p>A - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 - 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.04.001A - Specie botaniche - Arbusti autoctoni da vivaio</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12826 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 39,66%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 7,38720 0%	€ 7,38720
		0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
				€ 7,70250
				€ 15,08970
				+1,46%
				€ 2,56525
				€ 1,76550
				€ 19,42
				+1,46%
				€ 7,70250
				€ 0,12826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.020.A (CAM)	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>020 - INTERVENTI STABILIZZANTI</p> <p>020 - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio</p> <p>A - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo,</p>			



mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.				
MT				
CAM24_MT.V.04.001	- Specie botaniche - Alberi autoctoni da vivaio	1,00000 cad	€ 51,30000 0%	€ 51,30000
Totale MT				€ 51,30000
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 12,32400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63,62400 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54080 = 5% * B)				€ 10,81608
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,44401
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 81,88 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 15,05%				€ 12,32400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54080

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.025.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 025 - Fascinata viva semplice A - Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, l'intero ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
MT				
CAM24_MT.V.30.077	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,30000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,93436
CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	6,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 13,54320
CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	1,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 4,26816
Totale MT				€ 20,74572
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,69272 +1,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32039 = 5% * B)				€ 6,40776
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,41005



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 48,51 +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,93%</i>	€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,32039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.025.B (CAM)	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 025 - Fascinata viva semplice B - Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°+35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 + 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 + 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, l' tutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 + 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m</p> <p>CAM24_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa</p> <p>CAM24_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37801 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 41,45%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 2,93436</p> <p>€ 13,54320</p> <p>€ 4,26816</p> <hr/> <p>€ 20,74572</p> <p>€ 10,78560</p> <p>€ 12,94020</p> <hr/> <p>€ 23,72580</p> <hr/> <p>€ 44,47152 +1,4%</p> <p>€ 7,56016</p> <p>€ 5,20317</p> <hr/> <p>€ 57,23 +1,4%</p> <p>€ 23,72580</p> <p>€ 0,37801</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.030.A (CAM)	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 030 - Fascinata viva spondale A - Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 + 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che spoggeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 + 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e</p>			



dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.				
MT				
CAM24_MT.V.30.077	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,20000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,70864
CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	7,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 15,80040
CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,33000 kg	€ 3,28320 0%	€ 10,93306
Totale MT				€ 29,44210
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,86260 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46633 = 5% * B)				€ 9,32664
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,41892
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 70,61 +1,21%
Incidenza Manodopera sul totale 36%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.035.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 035 - Gradonata con talee A - Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno del pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.			
MT				
CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	12,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 27,08640
CAM24_MT.V.30.080	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Latifoglie radicate	5,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 15,39000
Totale MT				€ 42,47640
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 70,72140 +1,04%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60113 = 5% * B)		€ 12,02264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,27440
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 91,02
	Scostamento % su anno 2023		+1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,03%</i>		€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,60113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.040.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 040 - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee A - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 - 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto va eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 - 5 pezzi *mq. Tale tecnica va utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 9,24300
	Sommano euro (A)			€ 9,24300
	Scostamento % su anno 2023			+2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07857 = 5% * B)			€ 1,57131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 11,90
	Scostamento % su anno 2023			+2,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 9,24300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.045.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 045 - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) A - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.022 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee	3,00000 cad	€ 3,18060 0%	€ 9,54180
	Totale MT			€ 9,54180
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 2,86200
	Sommano euro (A)			€ 12,40380
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10543 = 5% * B)			€ 2,10865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45125
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 15,96
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,93%</i>			€ 2,86200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10543



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.050.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 050 - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra A - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra			
	MT			
CAM24_MT.V.02.001	- Materiale agrario - Terreno vegetale	0,20000 mc	€ 18,86814 0%	€ 3,77363
CAM24_MT.V.30.024	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,20000 kg	€ 12,31200 0%	€ 2,46240
CAM24_MT.V.30.025	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia per tasche vegetative	0,80000 mq	€ 1,64160 0%	€ 1,31328
	Totale MT			€ 7,54931
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 1,69470
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,24401 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07857 = 5% * B)			€ 1,57148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08155
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,90 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,24%</i>			€ 1,69470
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.030.010.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 010 - Viminata viva A - Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le vimate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
CAM24_MT.V.30.077	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,25720
CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	4,50000 cad	€ 2,25720 0%	€ 10,15740
CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 10,83456
	Totale MT			€ 23,24916
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250



	Totale RU	€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 37,37166 +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31766 = 5% * B)	€ 6,35318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,37248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 48,10 +0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,36%</i>	€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.030.015.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 015 - Graticciata viva A - Graticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	3,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 6,77160
	CAM24_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	2,20000 kg	€ 3,28320 0%	€ 7,22304
	CAM24_MT.V.30.081 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	0,38000 cad	€ 10,77300 0%	€ 4,09374
	CAM24_MT.V.30.082 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rami da intreccio	3,50000 cad	€ 2,15460 0%	€ 7,54110
	Totale MT			€ 25,62948
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 16,43400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,06348 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35754 = 5% * B)			€ 7,15079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,92143
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 54,14 +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,36%</i>			€ 16,43400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.030.020.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 020 - Palificata viva A - Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggettamenti, chioderia e			



messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.				
MT				
CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	5,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 11,28600
CAM24_MT.V.30.081	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	3,00000 cad	€ 10,77300 0%	€ 32,31900
CAM24_MT.V.30.083	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Tronchi di castagno o resinosa scortecciati	1,50000 cad	€ 35,91000 0%	€ 53,86500
Totale MT				€ 97,47000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
Totale RU				€ 36,71850
Sommano euro (A)				€ 134,18850
Scostamento % su anno 2023				+0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14060 = 5% * B)				€ 22,81205
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,70006
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 172,70
Scostamento % su anno 2023				+0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 21,26%				€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,14060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.010.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava A - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,10000 h	€ 87,42136 0%	€ 8,74214
Totale AT				€ 30,97556
MT				
CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
CAM24_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
CAM24_MT.V.30.019	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	7,80000 kg	€ 2,62656 0%	€ 20,48717
Totale MT				€ 38,45778
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
Totale RU				€ 32,58000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 102,01334 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86711 = 5% * B)	€ 17,34227
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,93556
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023	€ 131,29 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,82%</i>	€ 32,58000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,86711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.010.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava B - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,08000 h	€ 87,42136 0%	€ 6,99371
	Totale AT			€ 29,22713
	MT			
	CAM24_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
	CAM24_MT.V.30.018 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
	CAM24_MT.V.30.019 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	11,60000 kg	€ 2,62656 0%	€ 30,46810
	Totale MT			€ 48,43871
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,80000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 22,89600
	Totale RU			€ 43,44000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 121,10584 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02940 = 5% * B)			€ 20,58799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,16938
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 155,86 +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,87%</i>			€ 43,44000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.015.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 A - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno			



spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.				
AT				
CAM24_AT.E.01.003B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,30000 h	€ 63,54018 0%	€ 19,06205
Totale AT				€ 19,06205
MT				
CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,75000 mc	€ 15,77728 0%	€ 11,83296
CAM24_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
CAM24_MT.V.30.020	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm	1,00000 cad	€ 32,95512 0%	€ 32,95512
Totale MT				€ 45,40368
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
Totale RU				€ 16,29000
Sommano euro (A)				€ 80,75573
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68642 = 5% * B)				€ 13,72847
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,44842
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 103,93
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 15,67%				€ 16,29000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.015.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 B - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.			
AT				
CAM24_AT.E.01.003B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,35000 h	€ 63,54018 0%	€ 22,23906
Totale AT				€ 22,23906
MT				
CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
CAM24_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	40,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,82080
CAM24_MT.V.30.021	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm	1,00000 cad	€ 48,17070 0%	€ 48,17070
Totale MT				€ 66,34651
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,01700



	Totale RU	€ 19,00500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 107,59057 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91452 = 5% * B)	€ 18,29040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,58810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 138,47 +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,73%	€ 19,00500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,91452

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.020.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>020 - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio.</p> <p>A - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.30.026 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm</p> <p>CAM24_MT.V.30.027 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16824 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p>			
		0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
				€ 9,66533
		1,05000 mq	€ 5,04792 0%	€ 5,30032
		0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
				€ 5,50552
		0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
				€ 4,62150
				€ 19,79235 +0,66%
				€ 3,36470
				€ 2,31571
				€ 25,47 +0,66%



	Incidenza Manodopera sul totale 18,14%		€ 4,62150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,16824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.025.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 025 - Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco A - Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte. Computato per mq di geocomposito effettivamente steso. Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari</p>			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,11000 h	€ 96,65330 0%	€ 10,63186
	Totale AT			€ 10,63186
	MT			
	CAM24_MT.V.30.027 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	CAM24_MT.V.30.028 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq	1,05000 mq	€ 9,74700 0%	€ 10,23435
	Totale MT			€ 10,43955
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,86798
	Totale RU			€ 4,86798
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,93939 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22049 = 5% * B)			€ 4,40970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03491
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 33,38 +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			€ 4,86798
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,22049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.030.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 030 - Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia A - Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il</p>			



<p>processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm . Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. omputato per m2 di geocomposito effettivamente steso.</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
Totale AT				€ 9,66533
MT				
CAM24_MT.V.30.027	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
CAM24_MT.V.30.029	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia	1,05000 mq	€ 11,98368 0%	€ 12,58286
Totale MT				€ 12,78806
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 4,62150
Sommano euro (A)				€ 27,07489
Scostamento % su anno 2023				+0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23014 = 5% * B)				€ 4,60273
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,16776
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 34,85
Scostamento % su anno 2023				+0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 13,26%				€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23014

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.035.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 035 - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 A - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm ² , formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata			



tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B.				
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,14000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,64357
CAM24_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,14000 h	€ 42,48050 0%	€ 5,94727
Totale AT				€ 9,59084
MT				
CAM24_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,15000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,04386
CAM24_MT.V.30.031	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune da 20 mm con redancia e manicotto	1,00000 ml	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
Totale MT				€ 8,25186
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 7,70250
Sommano euro (A)				€ 25,54520
Scostamento % su anno 2023				+0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21713 = 5% * B)				€ 4,34268
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,98879
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 32,88
Scostamento % su anno 2023				+0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 23,43%				€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.040.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua A - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiaccia di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,07000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,82179
CAM24_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,07000 h	€ 42,48050 0%	€ 2,97364
Totale AT				€ 4,79543
MT				
CAM24_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,13000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,03801
CAM24_MT.V.30.033	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 35,91000 0%	€ 35,91000
Totale MT				€ 35,94801
RU				



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU				€ 5,23770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,98114 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39084 = 5% * B)				€ 7,81679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,37979
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 59,18 +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,85%				€ 5,23770
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V03.040.040.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua B - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiaccia di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,12000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,12306
	CAM24_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,12000 h	€ 42,48050 0%	€ 5,09766
	Totale AT			€ 8,22072	
	MT				
	CAM24_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,20000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,05848
	CAM24_MT.V.30.033	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpe	1,00000 ml	€ 35,91000 0%	€ 35,91000
	Totale MT			€ 35,96848	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 7,70250	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,89170 +0,42%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44108 = 5% * B)			€ 8,82159	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,07133	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 66,78 +0,42%	
	Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			€ 7,70250	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,44108	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.045.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI			



045 - Barre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua A - Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2).Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiacca. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiacca di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione.				
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,07000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,82179
CAM24_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,07000 h	€ 42,48050 0%	€ 2,97364
Totale AT				€ 4,79543
MT				
CAM24_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,13000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,03801
CAM24_MT.V.30.034	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere consolidamento scarpe	1,00000 ml	€ 25,65000 0%	€ 25,65000
Totale MT				€ 25,68801
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
Totale RU				€ 5,23770
Sommano euro (A)				€ 35,72114
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30363 = 5% * B)				€ 6,07259
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,17937
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 45,97
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 11,39%				€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia A - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL ≥ KJ 500) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,06000	€ 96,65330	€ 5,79920



	ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	h	0%	
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
Totale AT				€ 6,57997
MT				
CAM24_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000 0%	€ 30,78000
CAM24_MT.V.30.036	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kj	1,00000 mq	€ 102,60000 0%	€ 102,60000
CAM24_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
Totale MT				€ 135,17550
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,87000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 88,42470
Totale RU				€ 88,42470
Sommano euro (A)				€ 230,18017
Scostamento % su anno 2023				+1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95653 = 5% * B)				€ 39,13063
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,93108
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 296,24
Scostamento % su anno 2023				+1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 29,85%				€ 88,42470
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,95653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia B - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL ≥ KJ 1000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
AT				
CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,06000 h	€ 96,65330 0%	€ 5,79920
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
Totale AT				€ 6,57997
MT				
CAM24_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000 0%	€ 30,78000
CAM24_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550



CAM24_MT.V.30.038	preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kj	1,00000 mq	€ 133,38000 0%	€ 133,38000
Totale MT				€ 165,95550
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 107,83500
Totale RU				€ 107,83500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 280,37047 +1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38315 = 5% * B)				€ 47,66298
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,80335
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 360,84 +1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 29,88%				€ 107,83500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,38315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia C - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL ≥ KJ 2000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
AT				
CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
Totale AT				€ 10,44610
MT				
CAM24_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,70000 mq	€ 51,30000 0%	€ 35,91000
CAM24_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
CAM24_MT.V.30.039	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kj	1,00000 mq	€ 153,90000 0%	€ 153,90000
Totale MT				€ 191,60550
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
Totale RU				€ 123,24000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 325,29160 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76498 = 5% * B)	€ 55,29957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 38,05912
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 418,65 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,44%</i>	€ 123,24000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,76498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.D	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia</p> <p>D - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL ≥ KJ 3000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:</p>			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,13000 h	€ 96,65330 0%	€ 12,56493
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	Totale AT			€ 13,34570
	MT			
	CAM24_MT.V.30.035 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,80000 mq	€ 51,30000 0%	€ 41,04000
	CAM24_MT.V.30.037 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM24_MT.V.30.040 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kj	1,00000 mq	€ 205,20000 0%	€ 205,20000
	Totale MT			€ 248,03550
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 138,64500
	Totale RU			€ 138,64500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 400,02620 +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40022 = 5% * B)			€ 68,00445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,80307
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 514,83 +0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,93%</i>			€ 138,64500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,40022
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_V03.040.050.E	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia</p> <p>E - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL ≥ KJ 5000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg</p> <p>CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.30.035 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera</p> <p>CAM24_MT.V.30.037 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325</p> <p>CAM24_MT.V.30.041 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kj</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07086 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 24,99%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,15000 h</p> <p>0,03000 h</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,02500 mc</p> <p>1,00000 mq</p> <p>5,00000 h</p>	<p>€ 96,65330 0%</p> <p>€ 26,02552 0%</p> <p>€ 51,30000 0%</p> <p>€ 71,82000 0%</p> <p>€ 256,50000 0%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 14,49800</p> <p>€ 0,78077</p> <p>€ 15,27877</p> <p>€ 51,30000</p> <p>€ 1,79550</p> <p>€ 256,50000</p> <p>€ 309,59550</p> <p>€ 154,05000</p> <p>€ 154,05000</p> <p>€ 478,92427 +0,92%</p> <p>€ 81,41713</p> <p>€ 56,03414</p> <p>€ 616,38 +0,92%</p> <p>€ 154,05000</p> <p>€ 4,07086</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.055.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione</p> <p>A - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m. Compresa la pulizia del foro. Perforazione diametro fino a 42 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di</p>	0,53000 h	€ 26,02552 0%	€ 13,79353



	CAM24_AT.E.01.022A	potenza 5000 l/min - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,53000 h	€ 32,72940 0%	€ 17,34658
	Totale AT				€ 31,14011
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	Totale RU				€ 36,97200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 68,11211 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57895 = 5% * B)				€ 11,57906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,96912
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 87,66 +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,18%				€ 36,97200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57895

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V03.040.055.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione B - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 120 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 26,02552
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940 0%	€ 32,72940
	Totale AT			€ 58,75492	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
	Totale RU			€ 55,45800	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 114,21292 +1,39%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97081 = 5% * B)			€ 19,41620	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,36291	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 146,99 +1,39%	
	Incidenza Manodopera sul totale 37,73%			€ 55,45800	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,97081	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose A - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura,			



fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.				
AT				
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
Totale AT				€ 8,29521
MT				
CAM24_MT.V.30.042	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 8 mm	1,00000 ml	€ 1,43640 0%	€ 1,43640
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
Totale MT				€ 26,31690
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 12,76650
Sommano euro (A)				€ 47,37861
Scostamento % su anno 2023				+0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40272 = 5% * B)				€ 8,05436
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,54330
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 60,98
Scostamento % su anno 2023				+0,71%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,94%</i>				€ 12,76650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,40272

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose B - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
AT				
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
Totale AT				€ 8,29521
MT				
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria	1,00000	€ 2,25720	€ 2,25720



	naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	ml		0%	
	Totale MT				€ 27,13770
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000	+2,8%	€ 4,29300
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 4,62150
	Totale RU				€ 12,76650
	Sommano euro (A)				€ 48,19941
	Scostamento % su anno 2023				+0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40970 = 5% * B)				€ 8,19390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,63933
	TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 62,03
	Scostamento % su anno 2023				+0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,58%</i>				€ 12,76650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,40970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose C - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	AT			
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940	€ 4,90941
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160	€ 3,38580
	Totale AT			€ 8,29521
	MT			
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600	€ 5,38650
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700	€ 19,49400
CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100	€ 3,59100
	Totale MT			€ 28,47150
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000	€ 4,29300
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000	€ 4,62150
	Totale RU			€ 12,76650
	Sommano euro (A)			€ 49,53321
	Scostamento % su anno 2023			+0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42103 = 5% * B)			€ 8,42065
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79539



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 63,75 +0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,03%</i>	€ 12,76650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,42103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose D - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM24_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
	Totale AT			€ 8,29521
	MT			
	CAM24_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM24_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	CAM24_MT.V.30.047 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 20 mm	1,00000 ml	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	Totale MT			€ 29,18970
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 12,76650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,25141 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42714 = 5% * B)			€ 8,54274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87942
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 64,67 +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,74%</i>			€ 12,76650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti A - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera			



<p>di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,10000 h	€ 26,02552 0%	€ 2,60255
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,05000 h	€ 32,72940 0%	€ 1,63647
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,05000 h	€ 6,77160 0%	€ 0,33858
Totale AT				€ 4,57760
MT				
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,11000 ml	€ 21,54600 0%	€ 2,37006
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,01600 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,15595
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
Totale MT				€ 7,85505
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 12,32400
Sommano euro (A)				€ 24,75665
Scostamento % su anno 2023				+1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21043 = 5% * B)				€ 4,20863
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,89653
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 31,86
Scostamento % su anno 2023				+1,43%
Incidenza Manodopera sul totale 38,68%				€ 12,32400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA			



040 - INTERVENTI GEOTECCNICI				
065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti				
B - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm ² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm ² . del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm ² . , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² ., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,15000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,90383
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,07000 h	€ 32,72940 0%	€ 2,29106
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,07000 h	€ 6,77160 0%	€ 0,47401
Totale AT				€ 6,66890
MT				
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,16000 ml	€ 21,54600 0%	€ 3,44736
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,02400 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,23393
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
Totale MT				€ 5,77843
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 16,94550
Sommano euro (A)				€ 29,39283
Scostamento % su anno 2023				+1,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24984 = 5% * B)				€ 4,99678
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,43896
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 37,83
Scostamento % su anno 2023				+1,65%



	Incidenza Manodopera sul totale 44,8%		€ 16,94550
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,24984

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.C	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti C - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm². compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min 0,32000 h € 26,02552 0% € 8,32817</p> <p>CAM24_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore 0,16000 h € 32,72940 0% € 5,23670</p> <p>CAM24_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione 0,16000 h € 6,77160 0% € 1,08346</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 14,64833</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli 0,33000 ml € 21,54600 0% € 7,11018</p> <p>CAM24_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli 0,05000 kg € 9,74700 0% € 0,48735</p> <p>CAM24_MT.V.30.045 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm 0,77000 ml € 2,25720 0% € 1,73804</p> <p>CAM24_MT.V.30.046 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm 0,10000 ml € 3,59100 0% € 0,35910</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 9,69467</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,99600 h € 30,81000 +2,91% € 30,68676</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 30,68676</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>			



				€ 55,02976 +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46775 = 5% * B)			€ 9,35506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,43848
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 70,82 +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,33%			€ 30,68676
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,46775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.D	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti</p> <p>D - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min 0,32000 h € 26,02552 0% € 8,32817</p> <p>CAM24_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore 0,16000 h € 32,72940 0% € 5,23670</p> <p>CAM24_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione 0,16000 h € 6,77160 0% € 1,08346</p> <p>Totale AT € 14,64833</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli 0,33000 ml € 21,54600 0% € 7,11018</p> <p>CAM24_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli 0,05000 kg € 9,74700 0% € 0,48735</p> <p>CAM24_MT.V.30.045 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm 1,05000 ml € 2,25720 0% € 2,37006</p> <p>CAM24_MT.V.30.046 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm 0,10000 ml € 3,59100 0% € 0,35910</p>			



				Totale MT	€ 10,32669
RU					
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 36,97200
				Totale RU	€ 36,97200
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 61,94702 +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52655 = 5% * B)				€ 10,53099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,24780
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 79,73 +1,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,37%</i>				€ 36,97200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,52655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.E	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti</p> <p>E - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p>			
	AT			
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940 0%	€ 10,47341
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,16691
	Totale AT			€ 29,29665
	MT			
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036



	pannelli			
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,05000 ml	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
Totale MT				€ 17,92422
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,37700
Totale RU				€ 52,37700
Sommano euro (A)				€ 99,59787
Scostamento % su anno 2023				+1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84658 = 5% * B)				€ 16,93164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,65295
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 128,18
Scostamento % su anno 2023				+1,51%
Incidenza Manodopera sul totale 40,86%				€ 52,37700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84658

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.070.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30</p> <p>A - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsetatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale</p>			
	AT			
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633



	potenza 5000 l/min			
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940 0%	€ 10,47341
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,16691
Totale AT				€ 36,56664
MT				
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
Totale MT				€ 32,00196
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 43,13400
Totale RU				€ 43,13400
Sommano euro (A)				€ 111,70260
Scostamento % su anno 2023				+1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94947 = 5% * B)				€ 18,98944
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,06920
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 143,76
Scostamento % su anno 2023				+1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 30%				€ 43,13400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.070.B	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30</p> <p>B - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e</p>			



<p>posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,28000 h	€ 26,02552 0%	€ 33,31267
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,64000 h	€ 32,72940 0%	€ 20,94682
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,64000 h	€ 6,77160 0%	€ 4,33382
Totale AT				€ 65,86330
MT				
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
Totale MT				€ 39,59949
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
Totale RU				€ 67,78200
Sommano euro (A)				€ 173,24479
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47258 = 5% * B)				€ 29,45161
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,26964
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 222,97
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,4%</i>				€ 67,78200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,47258

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.070.C	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30</p> <p>C - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata</p>			



<p>da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940 0%	€ 32,72940
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,00000 h	€ 6,77160 0%	€ 6,77160
Totale AT				€ 98,82203
MT				
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,00000 ml	€ 21,54600 0%	€ 21,54600
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,15000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,46205
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
Totale MT				€ 47,41248
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 86,26800
Totale RU				€ 86,26800
Sommano euro (A)				€ 232,50251
Scostamento % su anno 2023				+1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97627 = 5% * B)				€ 39,52543
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,20279
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 299,23
Scostamento % su anno 2023				+1,06%
Incidenza Manodopera sul totale 28,83%				€ 86,26800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,97627



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 282,81701 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40394 = 5% * B)	€ 48,07889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 33,08959
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 363,99 +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,63%	€ 107,83500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,40394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli</p> <p>A - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale</p>			
	AT			
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,40000 h	€ 32,72940 0%	€ 13,09176
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,40000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,70864
	Totale AT			€ 38,51506
	MT			
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
	Totale MT			€ 47,04107



RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,37700
Totale RU				€ 52,37700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 137,93313 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17243 = 5% * B)				€ 23,44863
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,13818
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 177,52 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 29,5%				€ 52,37700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,17243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli B - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilla ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale			
	AT			
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,28000 h	€ 26,02552 0%	€ 33,31267
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,75000 h	€ 32,72940 0%	€ 24,54705
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,75000 h	€ 6,77160 0%	€ 5,07870
Totale AT				€ 68,99675
	MT			
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470



CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
Totale MT				€ 54,63860
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 73,94400
Totale RU				€ 73,94400
Sommano euro (A)				€ 197,57935
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67942 = 5% * B)				€ 33,58849
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,11678
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 254,28
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 29,08%				€ 73,94400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,67942

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.C	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli</p> <p>C - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,10000 h	€ 32,72940 0%	€ 36,00234
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,10000 h	€ 6,77160 0%	€ 7,44876
Totale AT				€ 101,56047
MT				
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria	1,00000	€ 21,54600	€ 21,54600



	naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	ml	0%	
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
Totale MT				€ 61,47689
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
Totale RU				€ 92,43000
Sommano euro (A)				€ 255,46736
Scostamento % su anno 2023				+1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17147 = 5% * B)				€ 43,42945
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,88968
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 328,79
Scostamento % su anno 2023				+1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 28,11%				€ 92,43000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,17147

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.D	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli</p> <p>D - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale</p> <p>AT</p>			
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 65,06380
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,30000 h	€ 32,72940 0%	€ 42,54822
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa	1,30000 h	€ 6,77160 0%	€ 8,80308



		iniezione			
		Totale AT			€ 122,47343
MT					
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 28,65618	
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,20000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,94940	
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804	
		Totale MT			€ 32,34362
RU					
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 113,99700	
		Totale RU			€ 113,99700
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 268,81405 +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28492 = 5% * B)			€ 45,69839
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,45124
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 345,96 +1,21%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,95%</i>			€ 113,99700
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,28492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m</p> <p>A - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p>			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
		Totale AT		



				€ 6,05833
MT				
CAM24_MT.V.30.050	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali	1,05000 mq	€ 6,66900 0%	€ 7,00245
CAM24_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	Totale MT			€ 7,20765
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 4,92960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,19558 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15466 = 5% * B)			€ 3,09325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12888
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 23,42 +0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,05%</i>			€ 4,92960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.B	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m</p> <p>B - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	Totale AT			€ 6,05833
MT				
CAM24_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520



CAM24_MT.V.30.052	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm	1,05000 mq	€ 10,87560 0%	€ 11,41938
Totale MT				€ 11,62458
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 4,92960
Sommano euro (A)				€ 22,61251
Scostamento % su anno 2023				+0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19221 = 5% * B)				€ 3,84413
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,64566
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 29,10
Scostamento % su anno 2023				+0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 16,94%				€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m C - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
Totale AT				€ 6,05833
MT				
CAM24_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
CAM24_MT.V.30.053	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm	1,05000 mq	€ 13,85100 0%	€ 14,54355



		Totale MT		€ 14,74875
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 4,92960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,73668 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21876 = 5% * B)			€ 4,37524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01119
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 33,12 +0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,88%</i>			€ 4,92960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.D	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m</p> <p>D - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p>			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	Totale AT			€ 6,05833
	MT			
CAM24_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
CAM24_MT.V.30.054	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm	1,05000 mq	€ 17,23680 0%	€ 18,09864
	Totale MT			€ 18,30384
	RU			
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,16000	€ 30,81000	€ 4,92960



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 4,92960
	Sommano euro (A)			€ 29,29177
	Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24898 = 5% * B)			€ 4,97960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,42714
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 37,70
	Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,08%</i>			€ 4,92960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.085.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm A - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
	Totale AT			€ 8,81775
	MT			
	CAM24_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,20000 mc	€ 15,77728 0%	€ 3,15546
	CAM24_MT.V.30.055 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,17 m	0,17000 mq	€ 95,41800 0%	€ 16,22106
	CAM24_MT.V.30.056 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
	Totale MT			€ 20,91552
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A)			€ 48,37497
	Scostamento % su anno 2023			+1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41119 = 5% * B)			€ 8,22374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,65987
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 62,26
	Scostamento % su anno 2023			+1,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,94%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.085.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm B - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad			



<p>interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
Totale AT				€ 8,81775
MT				
CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,26000 mc	€ 15,77728 0%	€ 4,10209
CAM24_MT.V.30.056	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
CAM24_MT.V.30.057	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,23 m	0,17000 mq	€ 103,62600 0%	€ 17,61642
Totale MT				€ 23,25751
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 50,71696
Scostamento % su anno 2023				+0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43109 = 5% * B)				€ 8,62188
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,93388
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 65,27
Scostamento % su anno 2023				+0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 28,56%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.085.C	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm</p> <p>C - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
Totale AT				€ 8,81775
MT				
CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,33000 mc	€ 15,77728 0%	€ 5,20650
CAM24_MT.V.30.056	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
CAM24_MT.V.30.058	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,30 m	0,17000 mq	€ 114,91200 0%	€ 19,53504
Totale MT				



					€ 26,28054
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			€ 18,64170
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,73999 +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45679 = 5% * B)			€ 9,13580
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28758
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 69,16 +0,9%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,95%</i>			€ 18,64170
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V03.040.090.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia A - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m ² e spessore minimo di 8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
		Totale AT		€ 3,02916	
	MT				
	CAM24_MT.V.30.059	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 8 mm	1,05000 mq	€ 3,59100 0%	€ 3,77055
		Totale MT		€ 3,77055	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU		€ 3,38910	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,18881 +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08661 = 5% * B)			€ 1,73210
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19209
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 13,11 +0,95%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,85%</i>			€ 3,38910
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.090.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia B - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con			



trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m ² e spessore minimo di 13 mm				
AT				
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
Totale AT				€ 3,02916
MT				
CAM24_MT.V.30.060	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm	1,05000 mq	€ 4,30920 0%	€ 4,52466
Totale MT				€ 4,52466
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
Totale RU				€ 4,00530
Sommano euro (A)				€ 11,55912
Scostamento % su anno 2023				+0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09825 = 5% * B)				€ 1,96505
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,35242
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 14,88
Scostamento % su anno 2023				+0,99%
Incidenza Manodopera sul totale 26,92%				€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.090.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia C - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m ² e spessore minimo di 19 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
Totale AT				€ 4,24083
MT				
CAM24_MT.V.30.061	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm	1,05000 mq	€ 5,23260 0%	€ 5,49423
Totale MT				€ 5,49423
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 4,92960
Sommano euro (A)				€ 14,66466
Scostamento % su anno 2023				+0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12465 = 5% * B)				€ 2,49299
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,71577
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 18,87
Scostamento % su anno 2023				+0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 26,12%				€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12465



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.095.A	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia A - Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata \bar{l} = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.30.062 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05114 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,88%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
				€ 3,02916
		1,05000 mq	€ 1,23120 0%	€ 1,29276
				€ 1,29276
		0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
				€ 1,69455
				€ 6,01647 +0,8%
				€ 1,02280
				€ 0,70393
				€ 7,74 +0,8%
				€ 1,69455
				€ 0,05114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.095.B	<p>CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia B - Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata \bar{l} = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg</p> <p>Totale AT</p>	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
				€ 3,02916



MT				
CAM24_MT.V.30.063	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia e cocco	1,05000 mq	€ 1,84680 0%	€ 1,93914
Totale MT				€ 1,93914
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
Totale RU				€ 1,69455
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,66285 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05663 = 5% * B)				€ 1,13268
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,77955
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 8,58 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 19,76%				€ 1,69455
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.095.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia C - Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata \bar{I} = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco			
AT				
CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
Totale AT				€ 3,02916
MT				
CAM24_MT.V.30.064	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di cocco	1,05000 mq	€ 2,56500 0%	€ 2,69325
Totale MT				€ 2,69325
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
Totale RU				€ 1,69455
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,41696 +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06304 = 5% * B)				€ 1,26088
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,86778
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 9,55 +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 17,75%				€ 1,69455
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06304



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale A - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.065 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 1,84680 0%	€ 1,93914
	Totale MT			€ 1,93914
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 3,08100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,26097 +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 5% * B)			€ 1,57436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08353
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,92 +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,85%</i>			€ 3,08100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale B - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.066 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 2,56500 0%	€ 2,69325
	Totale MT			€ 2,69325
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 3,08100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,01508 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08513 = 5% * B)			€ 1,70256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17176
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,89 +0,88%



	Incidenza Manodopera sul totale 23,9%		€ 3,08100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,08513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale C - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.067 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,07800 0%	€ 3,23190
	Totale MT			€ 3,23190
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,09423 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10280 = 5% * B)			€ 2,05602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41503
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,57 +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,69%			€ 4,62150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale D - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.068 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,79620 0%	€ 3,98601
	Totale MT			€ 3,98601
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,84834 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10921 = 5% * B)			€ 2,18422



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,50326
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 16,54 +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,95%		€ 4,62150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10921

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.E	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale E - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.069 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
	Totale MT			€ 2,37006
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 3,08100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,69189 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08238 = 5% * B)			€ 1,64762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13395
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,47 +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,7%			€ 3,08100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.F	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale F - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.070 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,97540 0%	€ 3,12417
	Totale MT			€ 3,12417
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 3,08100



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10,44600 +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08879 = 5% * B)	€ 1,77582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 13,44 +0,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,92%</i>	€ 3,08100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.G	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale G - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.071 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 3,28320 0%	€ 3,44736
	Totale MT			€ 3,44736
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,30969 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10463 = 5% * B)			€ 2,09265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,84 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,17%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.H	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale H - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM24_MT.V.30.072 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 4,51440 0%	€ 4,74012
	Totale MT			€ 4,74012
	RU			



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			€ 4,62150
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,60245 +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11562 = 5% * B)			€ 2,31242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59149
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 17,51 +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,4%			€ 4,62150
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V03.040.100.I	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale I - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
		Totale AT		€ 4,24083	
	MT				
	CAM24_MT.V.30.073	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 5,64300 0%	€ 5,92515
		Totale MT		€ 5,92515	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU		€ 4,62150	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,78748 +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12569 = 5% * B)			€ 2,51387
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73014
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 19,03 +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,28%			€ 4,62150
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V03.040.105.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 105 - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL) A - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
		Totale AT		€ 3,02916	
	MT				
	CAM24_MT.V.30.074	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito bentonitico	1,05000 mq	€ 7,38720 0%	€ 7,75656



				Totale MT	€ 7,75656
RU					
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 1,54050
				Totale RU	€ 1,54050
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,32622 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10477 = 5% * B)				€ 2,09546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,44217
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 15,86 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,71%				€ 1,54050
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.010.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 010 - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale			
	MT			
CAM24_MT.V.30.001	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rimozione di apparati radicali	1,00000 mq	€ 7,38720 0%	€ 7,38720
	Totale MT			€ 7,38720
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 1,69470
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,08190 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07720 = 5% * B)			€ 1,54392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06258
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,69 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,5%			€ 1,69470
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07720

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.015.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 015 - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante A - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto			
	MT			
CAM24_MT.V.30.002	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	1,00000 mq	€ 2,11356 0%	€ 2,11356
	Totale MT			€ 2,11356
	RU			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,50296 +1,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04678 = 5% * B)				€ 0,93550
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,64385
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 7,08 +1,62%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,86%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04678

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi A - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza fino a 10 m			
MT				
CAM24_MT.V.50.028	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza fino a 10 m	1,00000 cad	€ 22,72590 0%	€ 22,72590
Totale MT				€ 22,72590
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,98000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,16640
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,98000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,19380
Totale RU				€ 55,36020
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 78,08610 +1,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66373 = 5% * B)				€ 13,27464
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,13607
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 100,50 +1,87%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,09%</i>				€ 55,36020
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,66373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi B - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m			
MT				
CAM24_MT.V.50.029	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	1,00000 cad	€ 29,70270 0%	€ 29,70270
Totale MT				€ 29,70270
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 40,57440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,58000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 48,67980



	Totale RU	€ 89,25420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 118,95690 +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01113 = 5% * B)	€ 20,22267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 13,91796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 153,10 +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,3%	€ 89,25420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,01113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi C - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.030 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	1,00000 cad	€ 49,62762 0%	€ 49,62762
	Totale MT			€ 49,62762
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 96,30000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 115,53750
	Totale RU			€ 211,83750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 261,46512 +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22245 = 5% * B)			€ 44,44907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,59142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 336,51 +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,95%			€ 211,83750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,22245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.D	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi D - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza superiore a 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.031 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza superiore a 30 m	1,00000 cad	€ 78,70446 0%	€ 78,70446
	Totale MT			€ 78,70446
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,73000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 121,46640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,73000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 145,73130
	Totale RU			€ 267,19770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 345,90216 +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94017 = 5% * B)			€ 58,80337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,47055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 445,18 +2,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,02%</i>			€ 267,19770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,94017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.025.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.033 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase. Con raccolta e trasporto in discarica	1,00000 mq	€ 0,16416 0%	€ 0,16416
	Totale MT			€ 0,16416
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,29396 +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01100 = 5% * B)			€ 0,21997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15139
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 1,67 +2,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,84%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.025.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti B - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Senza rimozione dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.034 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase. Senza rimozione dei materiali di risulta	1,00000 mq	€ 0,11286 0%	€ 0,11286
	Totale MT			€ 0,11286
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810



	Totale RU	€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 0,67776 +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 5% * B)	€ 0,11522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,07930
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 0,87 +2,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,76%</i>	€ 0,56490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.030.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.035 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto	1,00000 mq	€ 0,24624 0%	€ 0,24624
	Totale MT			€ 0,24624
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,81114 +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00689 = 5% * B)			€ 0,13789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09490
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 1,04 +1,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,11%</i>			€ 0,56490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.030.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti B - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.036 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,18468 0%	€ 0,18468
	Totale MT			€ 0,18468
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000	€ 25,68000	€ 0,25680



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	+2,35% € 30,81000	€ 0,30810
			h	+2,91%	
		Totale RU			€ 0,56490
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,74958 +1,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00637 = 5% * B)			€ 0,12743
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08770
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 0,96 +1,99%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,56%</i>			€ 0,56490
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.010.030.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti C - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta				
	MT				
	CAM24_MT.V.50.037	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto	1,00000 mq	€ 0,19494 0%	€ 0,19494
		Totale MT		€ 0,19494	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
		Totale RU		€ 0,56490	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,75984 +1,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00646 = 5% * B)			€ 0,12917
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08890
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 0,98 +1,96%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,77%</i>			€ 0,56490
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.010.030.D	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti D - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta				
	MT				
	CAM24_MT.V.50.038	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,13338 0%	€ 0,13338
		Totale MT			



				€ 0,13338
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%
		Totale RU		€ 0,56490
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 0,69828 +2,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00594 = 5% * B)		€ 0,11871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,08170
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 0,90 +2,14%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,86%</i>		€ 0,56490
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,00594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.035.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva A - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%
		Totale AT		€ 383,72400
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%
		Totale MT		€ 20,02752
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	25,00000 h	€ 25,68000 +2,35%
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 +2,8%
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%
		Totale RU		€ 1.276,02000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 1.679,77152 +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,27806 = 5% * B)		€ 285,56116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 196,53327
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023		€ 2.161,87 +1,95%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,02%</i>		€ 1.276,02000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 14,27806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.035.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva			



<p>B - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco</p>				
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 767,44800
Totale AT				€ 767,44800
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
Totale MT				€ 37,55160
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 898,80000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	25,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 729,81000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
Totale RU				€ 1.751,85000
Sommano euro (A)				€ 2.556,84960
Scostamento % su anno 2023				+1,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,73322 = 5% * B)				€ 434,66443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 299,15140
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 3.290,67
Scostamento % su anno 2023				+1,75%
Incidenza Manodopera sul totale 53,24%				€ 1.751,85000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,73322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.040.A	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco A - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentrazione dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco</p>			
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
Totale AT				€ 383,72400
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
Totale MT				€ 37,55160
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.155,60000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 858,60000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 277,29000
Totale RU				€ 2.291,49000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.712,76560 +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,05851 = 5% * B)	€ 461,17015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 317,39358
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023	€ 3.491,33 +2,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,63%</i>	€ 2.291,49000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 23,05851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.040.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco B - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 767,44800
	Totale AT			€ 767,44800
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
	Totale MT			€ 37,55160
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.155,60000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 308,10000
	Totale RU			€ 2.465,40000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.270,39960 +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,79840 = 5% * B)			€ 555,96793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,63675
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 4.209,00 +1,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,57%</i>			€ 2.465,40000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 27,79840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.045.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, deprezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			€ 153,48960



MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
Totale MT				€ 7,51032
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 898,80000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 858,60000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 246,48000
Totale RU				€ 2.003,88000
Sommano euro (A)				€ 2.164,87992
Scostamento % su anno 2023				+2,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,40148 = 5% * B)				€ 368,02959
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 253,29095
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 2.786,20
Scostamento % su anno 2023				+2,41%
Incidenza Manodopera sul totale 71,92%				€ 2.003,88000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,40148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.045.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo B - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
Totale AT				€ 249,42060
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
Totale MT				€ 12,51720
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.027,20000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	40,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.144,80000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 277,29000
Totale RU				€ 2.449,29000
Sommano euro (A)				€ 2.711,22780
Scostamento % su anno 2023				+2,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,04544 = 5% * B)				€ 460,90873
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 317,21365
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 3.489,35
Scostamento % su anno 2023				+2,36%
Incidenza Manodopera sul totale 70,19%				€ 2.449,29000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,04544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_V04.010.050.A	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) A - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucchiamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbrucchiamento del materiale di risulta all'interno del bosco</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,82909 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 69,78%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>13,00000 h</p> <p>5,00000 l</p> <p>40,00000 h</p> <p>35,00000 h</p> <p>9,00000 h</p>	<p>€ 19,18620 0%</p> <p>€ 2,50344 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 249,42060</p> <p>€ 249,42060</p> <p>€ 12,51720</p> <p>€ 12,51720</p> <p>€ 1.027,20000</p> <p>€ 1.001,70000</p> <p>€ 277,29000</p> <p>€ 2.306,19000</p> <p>€ 2.568,12780 +2,34%</p> <p>€ 436,58173</p> <p>€ 300,47095</p> <p>€ 3.305,18 +2,34%</p> <p>€ 2.306,19000</p> <p>€ 21,82909</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.050.B	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) B - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucchiamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbrucchiamento del materiale di risulta all'interno del bosco</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	<p>20,00000 h</p> <p>8,00000 l</p> <p>40,00000 h</p> <p>35,00000 h</p> <p>10,00000 h</p>	<p>€ 19,18620 0%</p> <p>€ 2,50344 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 383,72400</p> <p>€ 383,72400</p> <p>€ 20,02752</p> <p>€ 20,02752</p> <p>€ 1.027,20000</p> <p>€ 1.001,70000</p> <p>€ 308,10000</p>



	Totale RU	€ 2.337,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.740,75152 +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,29639 = 5% * B)	€ 465,92776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 320,66793
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023	€ 3.527,35 +2,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,25%</i>	€ 2.337,00000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 23,29639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.055.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 055 - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. A - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo smaltimento e la rimozione del ceppo.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	4,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 76,74480
	Totale AT			€ 76,74480
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,50000 l	€ 2,50344 0%	€ 3,75516
	Totale MT			€ 3,75516
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 71,32200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 151,82196 +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29049 = 5% * B)			€ 25,80973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,76317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 195,39 +1,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,5%</i>			€ 71,32200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,29049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.060.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie A - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 47,96550
	Totale AT			€ 47,96550



MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
Totale MT				€ 2,50344
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 30,23100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 80,69994 +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68595 = 5% * B)				€ 13,71899
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,44189
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 103,86 +0,97%
Incidenza Manodopera sul totale 29,11%				€ 30,23100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.060.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di neviccate e/o malattie B - Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di neviccate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,91862
Totale AT				€ 3,40973
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
Totale MT				€ 0,10014
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
Totale RU				€ 7,44030
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,95017 +1,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09308 = 5% * B)				€ 1,86153
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,28117
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 14,09 +1,77%
Incidenza Manodopera sul totale 52,79%				€ 7,44030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09308



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.060.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RİPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie C - Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 38,37240
	Totale AT			€ 53,28346
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
	Totale MT			€ 2,50344
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,83000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,31440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,82000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 23,46840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 49,71240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,49930 +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89674 = 5% * B)			€ 17,93488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34342
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 135,78 +1,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,61%</i>			€ 49,71240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.065.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RİPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			€ 12,51720
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 513,60000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 572,40000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	20,00000	€ 30,81000	€ 616,20000



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 1.702,20000
	Sommano euro (A)			€ 1.964,13780
	Scostamento % su anno 2023			+2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,69517 = 5% * B)			€ 333,90343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,80412
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.527,85
	Scostamento % su anno 2023			+2,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,34%</i>			€ 1.702,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,69517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.065.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. B - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 898,80000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	12,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 369,72000
	Totale RU			€ 2.270,22000
	Sommano euro (A)			€ 2.270,22000
	Scostamento % su anno 2023			+2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,29687 = 5% * B)			€ 385,93740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,61574
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.921,77
	Scostamento % su anno 2023			+2,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 2.270,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,29687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.065.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. C - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			€ 12,51720
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000	€ 25,68000	€ 898,80000



	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	h 35,00000	+2,35% € 28,62000	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h 15,00000	+2,8% € 30,81000	€ 462,15000
	Totale RU			+2,91%	€ 2.362,65000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.624,58780 +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,30900 = 5% * B)				€ 446,17993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 307,07677
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 3.377,84 +2,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,95%				€ 2.362,65000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,30900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.010.070.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 070 - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.				
	AT				
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
	Totale AT			€ 31,99581	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 69,70500	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 101,70081 +1,81%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86446 = 5% * B)			€ 17,28914	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,89900	
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 130,89 +1,81%	
	Incidenza Manodopera sul totale 53,26%			€ 69,70500	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,86446	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.010.075.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 075 - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature. A - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			€ 383,72400	



MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	5,00000 kg	€ 3,07800 0%	€ 15,39000
Totale MT				€ 35,41752
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	19,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 487,92000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	19,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 543,78000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
Totale RU				€ 1.154,94000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.574,08152 +1,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,37969 = 5% * B)				€ 267,59386
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 184,16754
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 2.025,84 +1,91%
Incidenza Manodopera sul totale 57,01%				€ 1.154,94000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,37969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.080.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 080 - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite. A - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.			
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
Totale AT				€ 383,72400
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
Totale MT				€ 20,02752
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	15,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 385,20000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	15,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 429,30000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
Totale RU				€ 906,93000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.310,68152 +1,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,14079 = 5% * B)				€ 222,81586
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 153,34974
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.686,85 +1,8%
Incidenza Manodopera sul totale 53,76%				€ 906,93000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,14079



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.085.A	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 085 - Miglioramento di superfici pascolive A - Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di rigimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,78631 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 71,37%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>8,00000 h</p> <p>3,00000 l</p> <p>30,00000 h</p> <p>30,00000 h</p> <p>6,00000 h</p>	<p>€ 19,18620 0%</p> <p>€ 2,50344 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 153,48960</p> <p>€ 153,48960</p> <p>€ 7,51032</p> <p>€ 7,51032</p> <p>€ 770,40000</p> <p>€ 858,60000</p> <p>€ 184,86000</p> <p>€ 1.813,86000</p> <p>€ 1.974,85992 +2,4%</p> <p>€ 335,72619</p> <p>€ 231,05861</p> <p>€ 2.541,64 +2,4%</p> <p>€ 1.813,86000</p> <p>€ 16,78631</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.A	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero A - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08233 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p>	<p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,05000 h</p>	<p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 3,85200</p> <p>€ 4,29300</p> <p>€ 1,54050</p> <p>€ 9,68550</p> <p>€ 9,68550 +2,64%</p> <p>€ 1,64654</p> <p>€ 1,13320</p> <p>€ 12,47 +2,64%</p> <p>€ 9,68550</p>



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,08233
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.B	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero B - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05302 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 75,31%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
				€ 0,19186
				€ 2,56800
				€ 2,86200
				€ 0,61620
				€ 6,04620
				€ 6,23806 +2,54%
				€ 1,06047
				€ 0,72985
				€ 8,03 +2,54%
				€ 6,04620
				€ 0,05302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.C	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero C - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07447 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
				€ 4,29300
				€ 0,61620
				€ 8,76120
				€ 8,76120 +2,61%
				€ 1,48940
				€ 1,02506
				€ 11,28 +2,61%
				€ 8,76120
				€ 0,07447



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.D	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero D - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,03000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,57559
	Totale AT			€ 0,57559
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			€ 0,02503
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 6,04620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,64682 +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05650 = 5% * B)			€ 1,12996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77768
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,55 +2,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,68%</i>			€ 6,04620
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.E	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero E - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	Totale AT			€ 2,48518
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 14,80740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,29258 +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14699 = 5% * B)			€ 2,93974



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,02323
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 22,26 +2,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,53%</i>		€ 14,80740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,14699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.F	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero F - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			€ 0,02503
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 12,09240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,11743 +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10300 = 5% * B)			€ 2,05996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41774
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 15,60 +2,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,54%</i>			€ 12,09240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.095.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 095 - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario A - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 9,06930
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,06930 +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07709 = 5% * B)			€ 1,54178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06111
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,67 +2,62%



	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%		€ 9,06930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,07709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.100.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 8,57040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,57040 +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07285 = 5% * B)			€ 1,45697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00274
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,03 +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 8,57040
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.100.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque B - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi meccanici			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
	Totale AT			€ 0,19186
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
	Totale MT			€ 0,10014
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 6,33900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,63100 +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05636 = 5% * B)			€ 1,12727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77583



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 8,53 +2,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,28%</i>	€ 6,33900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.A	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami A - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni di media difficoltà</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,07729 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 74,51%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>3,00000 h</p> <p>8,00000 l</p> <p>30,00000 h</p> <p>30,00000 h</p> <p>6,00000 h</p>	<p>€ 19,18620 0%</p> <p>€ 2,50344 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 57,55860</p> <p style="text-align: right;">€ 57,55860</p> <p>€ 20,02752</p> <p style="text-align: right;">€ 20,02752</p> <p>€ 770,40000</p> <p>€ 858,60000</p> <p>€ 184,86000</p> <p style="text-align: right;">€ 1.813,86000</p> <p style="text-align: right;">€ 1.891,44612 +2,51%</p> <p>€ 321,54584</p> <p>€ 221,29920</p> <p style="text-align: right;">€ 2.434,29 +2,51%</p> <p>€ 1.813,86000</p> <p>€ 16,07729</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.B	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami B - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni di alta difficoltà</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p>	<p>13,00000 h</p> <p>5,00000 l</p>	<p>€ 19,18620 0%</p> <p>€ 2,50344 0%</p>	<p>€ 249,42060</p> <p style="text-align: right;">€ 249,42060</p> <p>€ 12,51720</p>



				Totale MT	€ 12,51720
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000	€ 25,68000	€ 898,80000	
		h	+2,35%		
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000	€ 28,62000	€ 1.001,70000	
		h	+2,8%		
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000	€ 30,81000	€ 215,67000	
		h	+2,91%		
	Totale RU			€ 2.116,17000	
	Sommano euro (A)			€ 2.378,10780	
	Scostamento % su anno 2023			+2,33%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,21392 = 5% * B)			€ 404,27833	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,23861	
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 3.060,62	
	Scostamento % su anno 2023			+2,33%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,14%</i>			€ 2.116,17000	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,21392	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami C - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni con attacchi parassitari di media intensità			
	AT			
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000	€ 19,18620	€ 249,42060
		h	0%	
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000	€ 2,50344	€ 12,51720
		l	0%	
CAM24_MT.V.02.024	- Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	10,00000	€ 30,78000	€ 307,80000
		cad	0%	
	Totale MT			€ 320,31720
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	20,00000	€ 25,68000	€ 513,60000
		h	+2,35%	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	20,00000	€ 28,62000	€ 572,40000
		h	+2,8%	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000	€ 30,81000	€ 123,24000
		h	+2,91%	
	Totale RU			€ 1.209,24000
	Sommano euro (A)			€ 1.778,97780
	Scostamento % su anno 2023			+1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,12131 = 5% * B)			€ 302,42623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,14040
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.289,54
	Scostamento % su anno 2023			+1,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,82%</i>			€ 1.209,24000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,12131



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.D	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami D - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p>CAM24_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,07324 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 55,08%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>18,00000 h</p> <p>7,00000 l</p> <p>15,00000 cad</p> <p>33,00000 h</p> <p>33,00000 h</p> <p>7,00000 h</p>	<p>€ 19,18620 0%</p> <p>€ 2,50344 0%</p> <p>€ 30,78000 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 345,35160</p> <p>€ 345,35160</p> <p>€ 17,52408</p> <p>€ 461,70000</p> <p>€ 479,22408</p> <p>€ 847,44000</p> <p>€ 944,46000</p> <p>€ 215,67000</p> <p>€ 2.007,57000</p> <p>€ 2.832,14568 +1,84%</p> <p>€ 481,46477</p> <p>€ 331,36105</p> <p>€ 3.644,97 +1,84%</p> <p>€ 2.007,57000</p> <p>€ 24,07324</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.010.A (CAM)	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro A - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p>CAM24_MT.V.50.002 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella</p> <p>Totale MT</p>	<p>8,00000 h</p> <p>3,00000 l</p> <p>300,00000 cad</p>	<p>€ 19,18620 0%</p> <p>€ 2,50344 0%</p> <p>€ 5,13000 0%</p>	<p>€ 153,48960</p> <p>€ 153,48960</p> <p>€ 7,51032</p> <p>€ 1.539,00000</p> <p>€ 1.546,51032</p>



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 564,96000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 629,64000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
Totale RU				€ 1.348,65000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.048,64992 +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,91352 = 5% * B)				€ 518,27049
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 356,69204
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 3.923,61 +1,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,37%</i>				€ 1.348,65000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 25,91352

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.010.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro B - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arborea idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha			
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
Totale AT				€ 153,48960
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
CAM24_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	300,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 1.539,00000
Totale MT				€ 1.546,51032
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 564,96000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 629,64000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
Totale RU				€ 1.348,65000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.048,64992 +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,91352 = 5% * B)				€ 518,27049
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 356,69204
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 3.923,61 +1,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,37%</i>				€ 1.348,65000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 25,91352

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.010.C (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI			



020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI				
010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro				
C - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco				
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
CAM24_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	30,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 153,90000
Totale MT				€ 161,41032
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	28,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 719,04000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	28,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 801,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
Totale RU				€ 1.705,26000
Sommano euro (A)				€ 1.866,67032
Scostamento % su anno 2023				+2,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,86670 = 5% * B)				€ 317,33395
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 218,40043
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 2.402,40
Scostamento % su anno 2023				+2,39%
Incidenza Manodopera sul totale 70,98%				€ 1.705,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,86670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.015.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 015 - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante A - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
Totale AT				€ 153,48960
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
Totale MT				€ 7,51032
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	26,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 667,68000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	26,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 744,12000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
Totale RU				€ 1.565,85000
Sommano euro (A)				€ 1.726,84992
Scostamento % su anno 2023				+2,37%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,67822 = 5% * B)		€ 293,56449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 202,04144
	TOTALE (A + B + C) euro / ha		€ 2.222,46
	Scostamento % su anno 2023		+2,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,46%</i>		€ 1.565,85000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 14,67822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.015.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 015 - Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante B - Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			€ 12,51720
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	31,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 796,08000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	31,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 887,22000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
	Totale RU			€ 1.868,16000
	Sommano euro (A)			€ 2.130,09780
	Scostamento % su anno 2023			+2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,10583 = 5% * B)			€ 362,11663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,22144
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.741,44
	Scostamento % su anno 2023			+2,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,15%</i>			€ 1.868,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,10583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.020.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 020 - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano A - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.005 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Semi di cerro, leccio, acero, ecc	0,01000 kg	€ 5,13000 0%	€ 0,05130
	Totale MT			€ 0,05130
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000	€ 25,68000	€ 0,25680



	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	+2,35% € 28,62000	€ 0,28620
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	+2,8% € 30,81000	€ 0,61620
	Totale RU			+2,91%	€ 1,15920
	Sommano euro (A)				€ 1,21050
	Scostamento % su anno 2023			+2,64%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01029 = 5% * B)				€ 0,20579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,14163
	TOTALE (A + B + C) euro / a buca				€ 1,56
	Scostamento % su anno 2023			+2,64%	
	Incidenza Manodopera sul totale 74,41%				€ 1,15920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.020.025.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 025 - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario A - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseguito a spaglio manuale.				
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	486,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 259,29072
	Totale MT			€ 259,29072	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 205,44000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	4,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 114,48000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			€ 350,73000	
	Sommano euro (A)			€ 610,02072	
	Scostamento % su anno 2023			+1,45%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18518 = 5% * B)				€ 103,70352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 71,37242
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 785,10	
	Scostamento % su anno 2023			+1,45%	
	Incidenza Manodopera sul totale 44,67%				€ 350,73000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,18518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.020.030.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 030 - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento A - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			€ 1,08600	



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1,08600 +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00923 = 5% * B)	€ 0,18462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,12706
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1,40 +2,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 1,08600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.035.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm A - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 4,65210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,65210 +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03954 = 5% * B)			€ 0,79086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,99 +2,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 4,65210
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.035.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm B - Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 4,36590
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,36590 +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03711 = 5% * B)			€ 0,74220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,62 +2,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 4,36590
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03711



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.030.010.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE 010 - Elitransporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) A - Elitransporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.016 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Elitransporto di materiale vario	1,00000 mq	€ 189,79974 0%	€ 189,79974
	Totale MT			€ 189,79974
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 195,44874 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66131 = 5% * B)			€ 33,22629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,86750
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			€ 251,54 +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,25%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.010.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 010 - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione A - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.007 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione	1,00000 mq	€ 3,35502 0%	€ 3,35502
	Totale MT			€ 3,35502
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			€ 7,90860
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,26362 +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09574 = 5% * B)			€ 1,91482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31784
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			€ 14,50 +1,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,56%</i>			€ 7,90860



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09574
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.015.A (CAM)	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 015 - Esecuzione di disagggio di pendici montane A - Esecuzione di disagggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disaggiata</p> <p>MT CAM24_MT.V.30.010 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Esecuzione di disagggio di pendici montane</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13946 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 53,5%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 5,10948 0%	€ 5,10948
				€ 5,10948
				€ 5,13600
				€ 6,16200
				€ 11,29800
				€ 16,40748 +1,81%
				€ 2,78927
				€ 1,91968
				€ 21,12 +1,81%
				€ 11,29800
				€ 0,13946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.020.A (CAM)	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 020 - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.</p> <p>AT CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o</p>	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
		8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
				€ 155,97478
		3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
				€ 7,51032
		23,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 590,64000
		21,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 601,02000
		4,00000	€ 30,81000	€ 123,24000



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 1.314,90000
	Sommano euro (A)			€ 1.478,38510
	Scostamento % su anno 2023			+2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56627 = 5% * B)			€ 251,32547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,97106
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 1.902,68
	Scostamento % su anno 2023			+2,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,11%</i>			€ 1.314,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,56627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.025.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato A - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,08000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,53490
	Totale AT			€ 1,53490
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,05000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,12517
	Totale MT			€ 0,12517
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 4,65210
	Sommano euro (A)			€ 6,31217
	Scostamento % su anno 2023			+1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05365 = 5% * B)			€ 1,07307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73852
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 8,12
	Scostamento % su anno 2023			+1,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,27%</i>			€ 4,65210
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.025.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato B - Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.			
	AT			



CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	5,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 95,93100
Totale AT				€ 95,93100
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
Totale MT				€ 7,51032
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	23,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 590,64000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 629,64000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
Totale RU				€ 1.374,33000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.477,77132 +2,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56106 = 5% * B)				€ 251,22112
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 172,89924
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.901,89 +2,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,26%</i>				€ 1.374,33000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 12,56106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.030.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 030 - Recupero di selvaggioni A - Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.			
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
Totale AT				€ 249,42060
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
Totale MT				€ 12,51720
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	17,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 436,56000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	16,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 457,92000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 107,83500
Totale RU				€ 1.002,31500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.264,25280 +2,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,74615 = 5% * B)				€ 214,92298
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 147,91758
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 1.627,09 +2,06%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,6%</i>				€ 1.002,31500



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 10,74615
--	--	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.035.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 035 - Rilevato eseguito con terreno vegetale A - Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpe e dei cigli, il tutto eseguito a mano.			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	1,00000 mc	€ 18,86814 0%	€ 18,86814
	Totale MT			€ 18,86814
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,43780
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 10,88190
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,75004 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25288 = 5% * B)			€ 5,05751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48076
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 38,29 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,42%</i>			€ 10,88190
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.040.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 040 - Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea A - Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distruzione in sito del materiale di risulta.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			€ 12,51720
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	37,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 950,16000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	36,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.030,32000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 308,10000
	Totale RU			€ 2.288,58000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.550,51780 +2,35%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,67940 = 5% * B)		€ 433,58803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 298,41058
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 3.282,52 +2,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,72%</i>		€ 2.288,58000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 21,67940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.045.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 045 - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo A - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercolazione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisoria con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.015 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	1,00000 mc	€ 61,89858 0%	€ 61,89858
	Totale MT			€ 61,89858
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 58,29360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 69,93870
	Totale RU			€ 128,23230
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,13088 +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61611 = 5% * B)			€ 32,32225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,24531
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 244,70 +1,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,4%</i>			€ 128,23230
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.050.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 050 - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte A - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	30,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 575,58600
	Totale AT			€ 575,58600
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	12,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 30,04128
	Totale MT			€ 30,04128



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	47,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.206,96000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	46,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.316,52000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 277,29000
Totale RU				€ 2.800,77000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.406,39728 +2,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,95438 = 5% * B)				€ 579,08754
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 398,54848
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 4.384,03 +2,14%
Incidenza Manodopera sul totale 63,89%				€ 2.800,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 28,95438

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.055.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 055 - Rivestimento di superfici di scarpata A - Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spigolo di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.			
MT				
CAM24_MT.V.30.024	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,15000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,84680
Totale MT				€ 1,84680
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,57580
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
Totale RU				€ 5,45190
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,29870 +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06204 = 5% * B)				€ 1,24078
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,85395
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 9,39 +1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 58,04%				€ 5,45190
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.060.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 060 - Biostuoia preseminata in fibra vegetale A - Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente			



regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.				
MT				
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	1,40000 kg	€ 3,07800 0%	€ 4,30920
CAM24_MT.V.50.011	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Biostuoia preseminata	1,00000 mq	€ 2,54448 0%	€ 2,54448
CAM24_MT.V.50.012	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Paletti in ferro zincato	0,50000 cad	€ 6,15600 0%	€ 3,07800
CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	1,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
Totale MT				€ 10,34208
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
Totale RU				€ 5,16570
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,50778 +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13182 = 5% * B)				€ 2,63632
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,81441
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 19,96 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 25,88%				€ 5,16570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.010.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 010 - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm A - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.			
MT				
CAM24_MT.V.50.008	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	1,00000 cad	€ 1,53900 0%	€ 1,53900
CAM24_MT.V.50.009	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Rete metallica rigida a magliea rettangolare	1,20000 ml	€ 2,56500 0%	€ 3,07800
Totale MT				€ 4,61700
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
Totale RU				€ 5,16570
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,78270 +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08315 = 5% * B)				€ 1,66306
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,14458



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 12,59 +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,03%</i>	€ 5,16570
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.015.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 015 - Ripristino funzionalità della viabilità forestale A - Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.014 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Conglomerato bituminoso a freddo in zona maontana	50,00000 kg	€ 0,56430 0%	€ 28,21500
	Totale MT			€ 28,21500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,57580
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 5,76000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,97500 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28879 = 5% * B)			€ 5,77575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,97508
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 43,73 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,17%</i>			€ 5,76000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.020.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m A - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 36,68850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 36,68850 +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31185 = 5% * B)			€ 6,23705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29256
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 47,22 +2,59%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>		€ 36,68850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,31185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.020.B	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m B - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale e risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27634 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 74,71%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,50000 l	€ 2,50344 0%	€ 1,25172
				€ 1,25172
				€ 15,40800
				€ 14,31000
				€ 1,54050
				€ 31,25850
				€ 32,51022 +2,48%
				€ 5,52674
				€ 3,80370
				€ 41,84 +2,48%
				€ 31,25850
				€ 0,27634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.025.A	<p>CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 025 - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina A - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.E.01.008CA - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg</p> <p>CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p>	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
		0,25000 h	€ 82,74895 0%	€ 20,68724
		0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
				€ 23,36428
		0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
				€ 0,02503
		0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
		0,07000	€ 28,62000	€ 2,00340



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	+2,8% € 30,81000	€ 0,30810
			h	+2,91%	
		Totale RU			€ 4,36590
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,75521 +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23592 = 5% * B)			€ 4,71839
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24736
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 35,72 +0,4%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,22%</i>			€ 4,36590
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.050.030.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 030 - Viminata per stabilizzazione di scarpate A - Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.				
	MT				
	CAM24_MT.V.50.015	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Verghe da intreccio	10,00000 cad	€ 1,02600 0%	€ 10,26000
	CAM24_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,21000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,62279
	CAM24_MT.V.50.017	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	2,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 6,15600
		Totale MT			€ 17,03879
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			€ 14,82930
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,86809 +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27088 = 5% * B)			€ 5,41758
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72857
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 41,01 +1,2%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,16%</i>			€ 14,82930
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.035.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 035 - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00 A - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il			



<p>fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.</p>				
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 9,59310
Totale AT				€ 9,59310
MT				
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	20,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 8,20800
CAM24_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	3,00000 mc	€ 19,49400 0%	€ 58,48200
CAM24_MT.V.50.019	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 10,26000 0%	€ 20,52000
CAM24_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 20,52000 0%	€ 41,04000
Totale MT				€ 129,78900
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 37,56120
Sommano euro (A)				€ 176,94330
Scostamento % su anno 2023				+0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50402 = 5% * B)				€ 30,08036
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,70237
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 227,73
Scostamento % su anno 2023				+0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 16,49%				€ 37,56120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,50402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.040.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 040 - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm A - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la sede per il tonname trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,09000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,72676
Totale AT				€ 26,57853
MT				



CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
CAM24_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
CAM24_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	6,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 12,31200
Totale MT				€ 13,98243
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 36,27720
Sommano euro (A)				€ 76,83816
Scostamento % su anno 2023				+1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65312 = 5% * B)				€ 13,06249
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,99007
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 98,89
Scostamento % su anno 2023				+1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 36,68%				€ 36,27720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.045.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 045 - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm A - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 9,59310
Totale AT				€ 34,44487
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,60000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,84680
CAM24_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
CAM24_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	4,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 8,20800
CAM24_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,15000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,84680
Totale MT				€ 25,01193
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,95000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 24,39600



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,95000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 27,18900
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
Totale RU				€ 60,21180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 119,66860 +1,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01718 = 5% * B)				€ 20,34366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,00123
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 154,01 +1,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,1%</i>				€ 60,21180
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,01718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.050.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 050 - Ripristino di palizzata A - Ripristino di palizzata			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,83724
Totale AT				€ 13,77795
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 5,00688
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
CAM24_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,23725
CAM24_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
CAM24_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200 0%	€ 0,73872
Totale MT				€ 11,16415
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
Totale RU				€ 25,10910
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,05120 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42544 = 5% * B)				€ 8,50870
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,85599
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 64,42 +1,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,98%</i>				€ 25,10910
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,42544
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_V04.050.050.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 050 - Ripristino di palizzata B - Ripristino di palizzata di legname e pietrame			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,83724
	Totale AT			€ 16,26313
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 5,00688
	CAM24_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
	CAM24_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,23725
	CAM24_MT.V.50.018 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,03000 mc	€ 19,49400 0%	€ 0,58482
	CAM24_MT.V.50.021 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
	CAM24_MT.V.50.022 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200 0%	€ 0,73872
	Totale MT			€ 11,74897
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 25,10910
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,12120 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45153 = 5% * B)			€ 9,03060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21518
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 68,37 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,73%</i>			€ 25,10910
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.055.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 055 - Briglia di consolidamento in legname e pietrame A - Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071



CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 38,37240
Totale AT				€ 48,31311
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,05200
CAM24_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 20,52000 0%	€ 41,04000
Totale MT				€ 44,73114
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 71,55000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 151,15500
Sommano euro (A)				€ 244,19925
Scostamento % su anno 2023				+1,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07569 = 5% * B)				€ 41,51387
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,57131
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 314,28
Scostamento % su anno 2023				+1,61%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,09%</i>				€ 151,15500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,07569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.060.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 060 - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate A - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elementi verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,25000 h	€ 19,18620 0%	€ 4,79655
Totale AT				€ 29,64832
MT				
CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,05200
CAM24_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	1,50000 cad	€ 20,52000 0%	€ 30,78000



				Totale MT	€ 34,47114
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 57,24000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 9,24300
				Totale RU	€ 117,84300
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 181,96246 +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54668 = 5% * B)				€ 30,93362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,28961
				TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 234,19 +1,68%
				<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,32%</i>	€ 117,84300
				<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,54668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V04.050.065.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 065 - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori A - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.				
	AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979	
				Totale AT	€ 3,06979
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,86540	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430	
				Totale RU	€ 10,15530
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,22509 +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11241 = 5% * B)				€ 2,24827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,54734
				TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 17,02 +2%
				<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,66%</i>	€ 10,15530
				<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.070.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 070 - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame A - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.			
	AT			



CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
Totale AT				€ 3,06979
MT				
CAM24_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,05000 mc	€ 19,49400 0%	€ 0,97470
Totale MT				€ 0,97470
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,86540
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
Totale RU				€ 10,15530
Sommano euro (A)				€ 14,19979
Scostamento % su anno 2023				+1,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12070 = 5% * B)				€ 2,41396
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,66138
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 18,28
Scostamento % su anno 2023				+1,86%
Incidenza Manodopera sul totale 55,57%				€ 10,15530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.075.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 075 - Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno A - Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tondone di castagno interrato del diam. di 15- 20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.			
AT				
CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,03000 h	€ 44,46684 0%	€ 1,33401
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
Totale AT				€ 4,40380
MT				
CAM24_MT.V.50.008	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 1,53900 0%	€ 3,07800
CAM24_MT.V.50.023	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm	0,50000 cad	€ 10,26000 0%	€ 5,13000
Totale MT				€ 8,20800
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,43780
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
Totale RU				€ 11,54940



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 24,16120 +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20537 = 5% * B)	€ 4,10740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,82686
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 31,10 +1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,14%</i>	€ 11,54940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,20537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.080.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 080 - Ripristino di opere di sostegno A - Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.013 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	6,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,46240
	CAM24_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
	Totale MT			€ 3,05553
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 117,84300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,89853 +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02764 = 5% * B)			€ 20,55275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,14513
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 155,60 +2,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 75,74%</i>			€ 117,84300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.085.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 085 - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tonname posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,91862
	Totale AT			€ 1,91862
	MT			
	CAM24_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette,	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730



	chioderia varie e fili per legatura			
CAM24_MT.V.50.017	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	6,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 18,46800
CAM24_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,46000 mc	€ 19,49400 0%	€ 8,96724
Totale MT				€ 28,51254
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 26,45040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 29,47860
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 65,17200
Sommano euro (A)				€ 95,60316
Scostamento % su anno 2023				+1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81263 = 5% * B)				€ 16,25254
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,18557
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 123,04
Scostamento % su anno 2023				+1,78%
Incidenza Manodopera sul totale 52,97%				€ 65,17200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,81263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.090.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 090 - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi A - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.			
AT				
CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
Totale AT				€ 3,06979
MT				
CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,40000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,10000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.V.50.025	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 3,07800
CAM24_MT.V.50.026	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
CAM24_MT.V.50.027A	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	2,50000 cad	€ 5,13000 0%	€ 12,82500
Totale MT				€ 21,95640
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,48000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 13,73760
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290



	Totale RU	€ 28,83690
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 53,86309 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45784 = 5% * B)	€ 9,15673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,30198
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 69,32 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,6%</i>	€ 28,83690
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,45784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.010.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 010 - Tappeto in gomma A - Tappeto in gomma per poste fisse, completo di tasselli per il fissaggio. Dimensioni 1100x1750 mm. Sp. 3 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,65521 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,65521
	Totale MT			€ 139,65521
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	66,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,25000
	Totale RU			€ 66,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 205,90521 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35004 = 1% * B)			€ 35,00389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 265,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 66,25000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,35004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.015.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori A - Posta tipo "OLANDA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di fettucce in nylon e semicollare in acciaio, sgancio rapido superiore, anello apribile inferiore. Altezza cm 165.Int. cm. 100 ÷ 110 circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,03516
	Totale MT			€ 108,03516
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 51,25000
	Totale RU			€ 51,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 159,28516 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)			€ 27,07848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 205,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 51,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,27078

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.015.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori B - Posta tipo "AMERICA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di collare in tubo zincato, anello apribile inferiore e comando con leva di sblocco e cattura animali.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,49126 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,49126
	Totale MT			€ 175,49126
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 83,25000
	Totale RU			€ 83,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 258,74126 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43986 = 1% * B)			€ 43,98601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 333,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 83,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,43986

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.015.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori C - Posta tipo "TICINO". Costituita da un arco basso Ø1"¼ con tre tubi verticali: uno Ø1"¼ e due Ø1". Altezza cm 115. Interasse cm 100 +110 circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,03516
	Totale MT			€ 108,03516
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 51,25000
	Totale RU			€ 51,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 159,28516 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)		€ 27,07848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 18,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 205,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>		€ 51,25000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,27078

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.020.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco A - Battifianco fineposta in tubo Ø 1" ½ con montante centrale di rinforzo in tubo Ø 1" ½.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,72805 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,72805
	Totale MT			€ 33,72805
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,00000
	Totale RU			€ 16,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 49,72805 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08454 = 1% * B)			€ 8,45377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 64,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 16,00000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,08454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.020.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco B - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo Ø 2" con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA COMFORT, con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,40209
	Totale MT			€ 66,40209
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,50000
	Totale RU			€ 31,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 126,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>	€ 31,50000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,16643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.020.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco C - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo sagomato Ø 2" lg. 1900 con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 lg. 1500 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA STANDARD con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,55109 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 59,55109
	Totale MT			€ 59,55109
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,25000
	Totale RU			€ 28,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,80109 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14926 = 1% * B)			€ 14,92619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 28,25000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,14926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.025.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera A - Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 1" ¼ da correnti orizzontali Ø 2" e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	68,88614 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 68,88614
	Totale MT			€ 68,88614
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	69,42000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 69,42000
	Totale RU			€ 69,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 138,30614 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23512 = 1% * B)			€ 23,51204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,18182



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 178,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>	€ 69,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,23512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.025.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera B - Rastrelliera ad arco fisso in tubo Ø1"¼ con tubo superiore di collegamento e montanti Ø1"¼ particolarmente adatta per ridurre la competizione e lo spreco di foraggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,76209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,76209
	Totale MT			€ 48,76209
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	49,14000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,14000
	Totale RU			€ 49,14000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 126,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>			€ 49,14000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,16643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.025.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera C - Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 3/4" da correnti orizzontali Ø 1"½ e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,50509
	Totale MT			€ 44,50509
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,85000
	Totale RU			€ 44,85000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,35509 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			



				€ 115,00 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>	€ 44,85000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,15190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.030.A	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 030 - Recinto per tori A - Recinzione a tubi verticali per toro, costituita da un corrente orizzontale in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" da murare alla base ad interasse di cm 18 circa. Piantoni di sostegno alle estremità. Altezza cm 180.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26418 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	77,40015 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 77,40015
				€ 77,40015
				€ 78,00000
				€ 78,00000
				€ 155,40015 0%
				€ 26,41803
				€ 18,18182
				€ 200,00 0%
				€ 78,00000
				€ 0,26418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.A	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso A - Cannello entrata posta monta, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ½, completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura con maniglione. Luce cm 105. Altezza cm 180.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47288 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p>	138,54628 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 138,54628
				€ 138,54628
				€ 139,62000
				€ 139,62000
				€ 278,16628 0%
				€ 47,28827
				€ 32,54546
				€ 358,00 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 39%		€ 139,62000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,47288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.B	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso B - Cannello da inserire nella rastrelliera con intelaiatura in tubo Ø 1" ¼, verticali e di cattura Ø 1" ¼. Lamiera di contenimento inferiore e chiusura semiautomatica a saltarello. Ad 1 cattura e luce 1,00 m.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61818 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 39%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	<p>181,11637 a corpo</p> <p>182,52000 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 181,11637</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 181,11637</p> <p>€ 182,52000</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 182,52000</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 363,63637 0%</p> <p>€ 61,81818</p> <p>€ 42,54546</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 468,00 0%</p> <p>€ 182,52000</p> <p>€ 0,61818</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.C	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso C - Cannello a tre tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine. Per lunghezze fino a 8 m</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19549 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 39%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	<p>57,27611 a corpo</p> <p>57,72000 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 57,27611</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 57,27611</p> <p>€ 57,72000</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 57,72000</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 114,99611 0%</p> <p>€ 19,54934</p> <p>€ 13,45455</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 148,00 0%</p> <p>€ 57,72000</p> <p>€ 0,19549</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.D	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso D - Cannello a quattro tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21795 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	63,85513 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63,85513
				€ 63,85513
				€ 64,35000
				€ 64,35000
				€ 128,20513 0%
				€ 21,79487
				€ 15,00000
				€ 165,00 0%
				€ 64,35000
				€ 0,21795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.E	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso E - Cannello alzabile tipo passaggio a livello con contrappeso telescopico ed asta in profilato quadro con piedi di supporto e catenaccio di chiusura.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40684 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	119,19624 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 119,19624
				€ 119,19624
				€ 120,12000
				€ 120,12000
				€ 239,31624 0%
				€ 40,68376
				€ 28,00000
				€ 308,00 0%
				€ 120,12000
				€ 0,40684

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.F	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI			



010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso F - Cannello a quattro tubi orizzontali Ø 2" con elementi verticali di rinforzo, completo di piantone di sostegno, cerniere e spine di chiusura. Altezza cm 130.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,36617 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 84,36617	
Totale MT			€ 84,36617	
RU				
CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	85,02000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 85,02000	
Totale RU			€ 85,02000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 169,38617 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28796 = 1% * B)			€ 28,79565	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,81818	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 218,00 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>			€ 85,02000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,28796	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.040.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 040 - Piantana per cancelli e divisori. A - Piantone porta cancello 120x120			
MT				
CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,50509	
Totale MT			€ 44,50509	
RU				
CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,85000	
Totale RU			€ 44,85000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,35509 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45455	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 115,00 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>			€ 44,85000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,15190	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.040.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 040 - Piantana per cancelli e divisori. B - Piantone porta cancello 150x150			
MT				



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,98512 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 59,98512
Totale MT				€ 59,98512
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	60,45000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 60,45000
Totale RU				€ 60,45000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 120,43512 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20474 = 1% * B)				€ 20,47397
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,09091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 155,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>				€ 60,45000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,20474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.045.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 045 - Piastra per cancelli. A - Piastra da tassellare a muro			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,80203 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,80203
Totale MT				€ 17,80203
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,94000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,94000
Totale RU				€ 17,94000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,74203 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06076 = 1% * B)				€ 6,07615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,18182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 46,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>				€ 17,94000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,06076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.050.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni A - Recinzione a 1 tubo orizzontale realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 1" ½ ad interasse 2,50 circa e da corrente orizzontale superiore in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,89804 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,89804
Totale MT				€ 20,89804



RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	21,06000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,06000
Totale RU				€ 21,06000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,95804 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07133 = 1% * B)				€ 7,13287
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,90909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 54,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 39%				€ 21,06000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,07133

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.050.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni B - Recinzione a 2 tubi orizzontali realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 2" ad interasse 2,50 circa e da 2 correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	26,70305 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,70305
Totale MT				€ 26,70305
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,91000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,91000
Totale RU				€ 26,91000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,61305 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)				€ 9,11422
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,27273
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 69,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 39%				€ 26,91000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,09114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.050.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni C - Recinzione a tre tubi orizzontali Ø 1" ½ con piantoni di sostegno in profilato IPE 100 posti ad interasse cm 220 circa. Altezza cm 130.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,02506 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,02506
Totale MT				€ 29,02506
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,25000



	Totale RU	€ 29,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 58,27506 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 1% * B)	€ 9,90676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 75,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%	€ 29,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,09907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.055.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 055 - Cancelli box toro A - Cancelli box toro, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ¼ con montanti verticali Ø 1" ogni 20 cm circa. Completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	242,42036 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 242,42036
	Totale MT			€ 242,42036
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	115,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 115,00000
	Totale RU			€ 115,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 357,42036 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60761 = 1% * B)			€ 60,76146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 460,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 115,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,60761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.060.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 060 - Mangiatoia A - Mangiatoia d'angolo per toro, costituita da due correnti orizzontali sagomate e da tubi di cattura e di delimitazione Ø 1" 1/4. Completa di riparo e contenimento fieno.Luce occupata cm 100 per lato.Altezza cm. 170.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	256,12238 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 256,12238
	Totale MT			€ 256,12238
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	121,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 121,50000
	Totale RU			€ 121,50000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 377,62238 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64196 = 1% * B)	€ 64,19580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 44,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 486,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%	€ 121,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,64196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.065.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 065 - Recinzione A - Recinzione a tubi verticali con corrente orizzontale superiore, in tubo Ø 1" ½ e tubi verticali Ø 1" da murare alla base. Altezza cm 130.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,32013 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 84,32013
	Totale MT			€ 84,32013
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,00000
	Totale RU			€ 40,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 124,32013 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21134 = 1% * B)			€ 21,13442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 160,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 40,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,21134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.075.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 075 - Cannello A - Cannello a tubi verticali, costituito da due correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" posti ogni 18 cm circa. Completo di piantone di sostegno e spine di chiusura. Per lunghezze fino a m 1,20.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,81526 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 181,81526
	Totale MT			€ 181,81526
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	86,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 86,25000
	Totale RU			€ 86,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 268,06526 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45571 = 1% * B)		€ 45,57109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 31,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 345,00
	Scostamento % su anno 2023		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>		€ 86,25000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,45571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.080.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box A - Box unicellulare da cm 100x200 per svezamento vitelli, composto da: cancellino anteriore completo di cattura a ritto mobile e attacco regolabile per portasecchio, fondo in lamiera stirata, parete posteriore apribile in lastre di fibrocemento e una parete laterale con telaio portante in profilati di acciaio zincato a caldo e tamponamento con lastre di fibrocemento posteriore e recinzioni a tondi verticali anteriori. Mangiatoia in acciaio inox e portasecchio. Tettuccio con pannello sandwich per copertura totale (box cm 100x200), completo di profilo a C copri pannello in lamiera preverniciata. Per box singolo. Parete di chiusura serie box cm 100x200.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	641,88695 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 641,88695
	Totale MT			€ 641,88695
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	304,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 304,50000
	Totale RU			€ 304,50000
	Sommano euro (A)			€ 946,38695
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60886 = 1% * B)			€ 160,88578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 1.218,00
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 304,50000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,60886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.080.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box B - Coppia di box			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.150,44269 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.150,44269
	Totale MT			€ 1.150,44269
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	545,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 545,75000
	Totale RU			€ 545,75000
	Sommano euro (A)			€ 1.696,19269
	Scostamento % su anno 2023			0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88353 = 1% * B)		€ 288,35276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 198,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 2.183,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%		€ 545,75000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 2,88353

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.080.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box C - Batteria di n°5 box			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.676,10995 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.676,10995
	Totale MT			€ 2.676,10995
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.269,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.269,50000
	Totale RU			€ 1.269,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.945,60995 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,70754 = 1% * B)			€ 670,75369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 461,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5.078,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 1.269,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 6,70754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.085.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 085 - Bacinella di abbeveraggio A - Bacinella di abbeveraggio realizzata in fusione di ghisa verniciata blu, con valvola a flusso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,40209
	Totale MT			€ 66,40209
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,50000
	Totale RU			€ 31,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 126,00 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 25%		€ 31,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,16643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.090.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 090 - Vaschetta di abbeveraggio A - Vaschetta di abbeveraggio con funzionamento a livello costante, costruita in acciaio inox, dispositivo di scarico, galleggiante e protezione posteriore. Dimensioni cm. 100x30			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	196,04429 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 196,04429
	Totale MT			€ 196,04429
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	93,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 93,00000
	Totale RU			€ 93,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 289,04429 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49138 = 1% * B)			€ 49,13753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 372,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 93,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,49138

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Accrescimento.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,65214 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,65214
	Totale MT			€ 31,65214
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,20800
	Totale RU			€ 8,20800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,86014 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 51,30 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 8,20800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,06776



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.B	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrassio.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>37,98257 a corpo</p> <p>9,84960 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 37,98257</p> <hr/> <p>€ 37,98257</p> <p>€ 9,84960</p> <hr/> <p>€ 9,84960</p> <hr/> <p>€ 47,83217 0%</p> <p>€ 8,13147</p> <p>€ 5,59636</p> <hr/> <p>€ 61,56 0%</p> <p>€ 9,84960</p> <p>€ 0,08131</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.C	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>44,31300 a corpo</p> <p>11,49120 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 44,31300</p> <hr/> <p>€ 44,31300</p> <p>€ 11,49120</p> <hr/> <p>€ 11,49120</p> <hr/> <p>€ 55,80420 0%</p> <p>€ 9,48671</p> <p>€ 6,52909</p> <hr/> <p>€ 71,82 0%</p> <p>€ 11,49120</p> <p>€ 0,09487</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.D	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Verri.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	50,64342 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 50,64342
				€ 50,64342
				€ 13,13280
				€ 13,13280
				€ 63,77622 0%
				€ 10,84196
				€ 7,46182
				€ 82,08 0%
				€ 13,13280
				€ 0,10842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.A	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Svezamento.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	31,65214 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,65214
				€ 31,65214
				€ 8,20800
				€ 8,20800
				€ 39,86014 0%
				€ 6,77622
				€ 4,66364
				€ 51,30 0%
				€ 8,20800
				€ 0,06776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_V05.020.015.B	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore accrescimento.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	34,81735 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,81735
				€ 34,81735
				€ 9,02880
				€ 9,02880
				€ 43,84615 0%
				€ 7,45385
				€ 5,13000
				€ 56,43 0%
				€ 9,02880
				€ 0,07454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.C	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrassio.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	37,98257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,98257
				€ 37,98257
				€ 9,84960
				€ 9,84960
				€ 47,83217 0%
				€ 8,13147
				€ 5,59636
				€ 61,56 0%
				€ 9,84960
				€ 0,08131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			



MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Gestazione.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	47,47821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 47,47821	
Totale MT			€ 47,47821	
RU				
CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,31200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,31200	
Totale RU			€ 12,31200	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,79021 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)			€ 10,16434	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99546	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 76,95 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 12,31200	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,10164	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. E - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Vezzi.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	56,97385 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,97385	
Totale MT			€ 56,97385	
RU				
CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,77440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,77440	
Totale RU			€ 14,77440	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,74825 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39455	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 92,34 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 14,77440	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,12197	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.020.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI			



020 - SUINI 020 - Cannello d'acciaio per box suini. A - Cannello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,26942 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,26942	
Totale MT			€ 139,26942	
RU				
CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,11520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,11520	
Totale RU			€ 36,11520	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 175,38462 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52000	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 225,72 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 36,11520	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,29815	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.020.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 020 - Cannello d'acciaio per box suini. B - Cannello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio inox.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	158,26070 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 158,26070	
Totale MT			€ 158,26070	
RU				
CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,04000	
Totale RU			€ 41,04000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 199,30070 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31818	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 256,50 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 41,04000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,33881	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.025.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 025 - Porta per box suini. A - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in			



<p>pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio zincato a caldo.</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,66325
Totale MT				€ 48,66325
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,08500
Totale RU				€ 23,08500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 71,74825 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)				€ 12,19720
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,39455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 92,34 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 23,08500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,12197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.025.B	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 025 - Porta per box suini. B - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio inox.</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	54,07028 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 54,07028
Totale MT				€ 54,07028
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	25,65000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 25,65000
Totale RU				€ 25,65000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 79,72028 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13552 = 1% * B)				€ 13,55245
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,32727
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 102,60 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 25,65000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,13552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.030.A	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 030 - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. A - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da</p>			



<p>telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a caldo.</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	40,55271 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,55271
Totale MT				€ 40,55271
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,23750 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,23750
Totale RU				€ 19,23750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 59,79021 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)				€ 10,16434
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,99546
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 76,95 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 19,23750
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,10164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.030.B	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 030 - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. B - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a inox.</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,66325
Totale MT				€ 48,66325
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,08500
Totale RU				€ 23,08500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 71,74825 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)				€ 12,19720
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,39455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 92,34 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 23,08500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,12197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.035.A	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e</p>			



raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	120,73439 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,73439
Totale MT				€ 120,73439
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,79009 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,79009
Totale RU				€ 14,79009
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 135,52448 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23039 = 1% * B)				€ 23,03916
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,85636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 174,42 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 14,79009
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,23039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.035.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,96384 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,96384
Totale MT				€ 139,96384
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,14572 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,14572
Totale RU				€ 17,14572
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 157,10956 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26709 = 1% * B)				€ 26,70863
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,38182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 202,20 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 17,14572
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,26709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.040.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a			



succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	81,10542 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 81,10542
Totale MT				€ 81,10542
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,47500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,47500
Totale RU				€ 38,47500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 119,58042 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)				€ 20,32867
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,99091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 153,90 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 38,47500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,20329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.040.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	97,32650 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 97,32650
Totale MT				€ 97,32650
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,17000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,17000
Totale RU				€ 46,17000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 143,49650 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)				€ 24,39441
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,78909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 184,68 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 46,17000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,24394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.045.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona			



<p>nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta longitudinalmente.</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	378,49196 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 378,49196
Totale MT				€ 378,49196
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	179,55000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 179,55000
Totale RU				€ 179,55000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 558,04196 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94867 = 1% * B)				€ 94,86713
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 65,29091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 718,20 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 179,55000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,94867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.045.B	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. B - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta diagonalmente.</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	432,56224 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 432,56224
Totale MT				€ 432,56224
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	205,20000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 205,20000
Totale RU				€ 205,20000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 637,76224 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08420 = 1% * B)				€ 108,41958
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 74,61818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 820,80 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 205,20000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,08420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.050.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI			



050 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Maggiorazione per telaio d'acciaio inox agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	106,53034 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 106,53034
Totale MT				€ 106,53034
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,05008 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,05008
Totale RU				€ 13,05008
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 119,58042 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)				€ 20,32867
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,99091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 153,90 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 13,05008
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,20329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.055.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 055 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,71416 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,71416
Totale MT				€ 49,71416
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,09004 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,09004
Totale RU				€ 6,09004
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,80420 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)				€ 9,48671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,52909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 71,82 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 6,09004
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,09487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.060.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 060 - Gabbia per svezzamento suini. A - Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera.			



D'acciaio zincato a caldo.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	234,36674 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 234,36674
Totale MT				€ 234,36674
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,71018 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,71018
Totale RU				€ 28,71018
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 263,07692 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44723 = 1% * B)				€ 44,72308
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,78000
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 338,58 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 28,71018
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,44723

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.060.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 060 - Gabbia per svezamento suini. B - Gabbia per svezamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio inox.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,38697 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 305,38697
Totale MT				€ 305,38697
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,41024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,41024
Totale RU				€ 37,41024
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 342,79721 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58276 = 1% * B)				€ 58,27553
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,10727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 441,18 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 37,41024
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,58276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.065.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 065 - Gabbia per svezamento suini. A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.			



MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,64268 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,64268
Totale MT				€ 16,64268
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,89500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,89500
Totale RU				€ 7,89500
Sommano euro (A)				€ 24,53768
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04171 = 1% * B)				€ 4,17141
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,87091
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 31,58
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 7,89500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,04171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.070.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 070 - Gabbia per svezzamento suini. A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento grigliato di materiale plastico.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,62811 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,62811
Totale MT				€ 21,62811
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,26000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,26000
Totale RU				€ 10,26000
Sommano euro (A)				€ 31,88811
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)				€ 5,42098
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,73091
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 41,04
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 10,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,05421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.075.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. A - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Fino a 35 kg di peso vivo unitario.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,73865 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,73865



		Totale MT		€ 29,73865
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,10750 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,10750
	Totale RU			€ 14,10750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 43,84615 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,43 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 14,10750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,07454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.075.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. B - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,14568 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,14568
	Totale MT			€ 35,14568
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,67250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,67250
	Totale RU			€ 16,67250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,81818 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 66,69 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 16,67250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,08809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.080.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. A - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/8".			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,28646 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,28646
	Totale MT			€ 4,28646
RU				



CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,29240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,29240
Totale RU				€ 1,29240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,57886 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00948 = 1% * B)				€ 0,94841
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,65273
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7,18 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,29240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00948

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.080.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. B - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 1/2".			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,90138 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,90138
Totale MT				€ 4,90138
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,47780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,47780
Totale RU				€ 1,47780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,37918 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01084 = 1% * B)				€ 1,08446
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,74636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,47780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.080.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. C - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/4".			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,51032 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,51032
Totale MT				€ 5,51032
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,66140 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,66140
Totale RU				€ 1,66140



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 7,17172 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01219 = 1% * B)	€ 1,21919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,83909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 9,23 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%	€ 1,66140
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,01219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.085.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 1/2".			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,86537 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,86537
	Totale MT			€ 12,86537
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,87900
	Totale RU			€ 3,87900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,74437 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02847 = 1% * B)			€ 2,84654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,55 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 3,87900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,02847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.085.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. B - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 3/4".			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,08922 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,08922
	Totale MT			€ 14,08922
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,24800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,24800
	Totale RU			€ 4,24800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,33722 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 23,60 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%	€ 4,24800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,03117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.090.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 090 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere. A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,04738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,04738
	Totale MT			€ 16,04738
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,83840 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,83840
	Totale RU			€ 4,83840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,88578 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03551 = 1% * B)			€ 3,55058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 4,83840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. A - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	24,50091 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,50091
	Totale MT			€ 24,50091
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,38720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,38720
	Totale RU			€ 7,38720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,88811 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 41,04 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 7,38720



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,05421
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.B	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. B - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 18% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	<p>33,68875 a corpo</p> <p>10,15740 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 33,68875</p> <hr/> <p>€ 33,68875</p> <hr/> <p>€ 10,15740</p> <hr/> <p>€ 10,15740</p> <hr/> <p>€ 43,84615 0%</p> <p>€ 7,45385</p> <p>€ 5,13000</p> <hr/> <p>€ 56,43 0%</p> <p>€ 10,15740</p> <p>€ 0,07454</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.C	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. C - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 18% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	<p>24,50091 a corpo</p> <p>7,38720 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 24,50091</p> <hr/> <p>€ 24,50091</p> <hr/> <p>€ 7,38720</p> <hr/> <p>€ 7,38720</p> <hr/> <p>€ 31,88811 0%</p> <p>€ 5,42098</p> <p>€ 3,73091</p> <hr/> <p>€ 41,04 0%</p> <p>€ 7,38720</p> <p>€ 0,05421</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_V05.020.095.D	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. D - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	30,62614 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,62614
				€ 30,62614
				€ 9,23400
				€ 9,23400
				€ 39,86014 0%
				€ 6,77622
				€ 4,66364
				€ 51,30 0%
				€ 9,23400
				€ 0,06776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.E	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. E - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	36,75137 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,75137
				€ 36,75137
				€ 11,08080
				€ 11,08080
				€ 47,83217 0%
				€ 8,13147
				€ 5,59636
				€ 61,56 0%
				€ 11,08080
				€ 0,08131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.F	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. F - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.</p>			



Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,56353 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,56353
Totale MT				€ 27,56353
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,31060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,31060
Totale RU				€ 8,31060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,87413 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)				€ 6,09860
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,19727
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 46,17 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 8,31060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,06099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.100.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	43,25622 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,25622
Totale MT				€ 43,25622
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	20,52000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,52000
Totale RU				€ 20,52000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63,77622 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)				€ 10,84196
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,46182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 82,08 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 20,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,10842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.100.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.			



MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,44901 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,44901
Totale MT				€ 98,44901
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,70250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,70250
Totale RU				€ 46,70250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 145,15151 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24676 = 1% * B)				€ 24,67576
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,98273
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 186,81 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 46,70250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,24676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.100.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	156,80381 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 156,80381
Totale MT				€ 156,80381
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	74,38500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 74,38500
Totale RU				€ 74,38500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 231,18881 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39302 = 1% * B)				€ 39,30210
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,04909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 297,54 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 74,38500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,39302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.105.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento	92,07757	€ 1,00000	€ 92,07757



	fondario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
	Totale MT			€ 92,07757
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	43,68000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,68000
	Totale RU			€ 43,68000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 135,75757 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23079 = 1% * B)			€ 23,07879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,88364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 174,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 43,68000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,23079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.105.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,72841 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,72841
	Totale MT			€ 175,72841
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,36250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 83,36250
	Totale RU			€ 83,36250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 259,09091 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44045 = 1% * B)			€ 44,04545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,31364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 333,45 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 83,36250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,44045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.105.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	324,42168 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 324,42168



		Totale MT		€ 324,42168
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	153,90000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 153,90000
	Totale RU			€ 153,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 478,32168 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81315 = 1% * B)			€ 81,31469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,96364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 615,60 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 153,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,81315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.110.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. A - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 3.000 l.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.837,56839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.837,56839
	Totale MT			€ 1.837,56839
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	554,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 554,04000
	Totale RU			€ 554,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.391,60839 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.078,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 554,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 4,06573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.110.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. B - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 5.000 l.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.450,09119 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.450,09119
	Totale MT			€ 2.450,09119



RU	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	738,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 738,72000
Totale RU				€ 738,72000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.188,81119 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,42098 = 1% * B)				€ 542,09790
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 373,09091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.104,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 738,72000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 5,42098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. A - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto a funzionamento manuale.			
MT	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	15.959,28148 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15.959,28148
Totale MT				€ 15.959,28148
RU	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.811,83740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.811,83740
Totale RU				€ 4.811,83740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20.771,11888 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,31090 = 1% * B)				€ 3.531,09021
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.430,22091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26.732,43 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 4.811,83740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 35,31090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. B - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.			
MT	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22.760,73223 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22.760,73223
Totale MT				€ 22.760,73223
RU	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	6.862,52340	€ 1,00000	€ 6.862,52340



	Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 6.862,52340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29.623,25563 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,35953 = 1% * B)			€ 5.035,95346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.465,92091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38.125,13 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 6.862,52340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 50,35953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. C - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63.824,87547 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63.824,87547
	Totale MT			€ 63.824,87547
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	19.243,65600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19.243,65600
	Totale RU			€ 19.243,65600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 83.068,53147 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,21650 = 1% * B)			€ 14.121,65035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9.719,01818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 106.909,20 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 19.243,65600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 141,21650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. D - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato, preparazione in continuo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	61.154,27607 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61.154,27607
	Totale MT			€ 61.154,27607
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	18.438,45120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18.438,45120



	Totale RU	€ 18.438,45120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 79.592,72727 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,30764 = 1% * B)	€ 13.530,76364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9.312,34909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 102.435,84 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%	€ 18.438,45120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 135,30764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.120.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 120 - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. A - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.093,61475 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.093,61475
	Totale MT			€ 1.093,61475
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	261,63000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 261,63000
	Totale RU			€ 261,63000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.355,24475 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30392 = 1% * B)			€ 230,39161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,56364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.744,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15%			€ 261,63000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,30392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.125.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 125 - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. A - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,97476 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,97476
	Totale MT			€ 12,97476
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,15500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,15500
	Totale RU			€ 6,15500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 19,12976 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03252 = 1% * B)	€ 3,25206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,23818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 24,62 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%	€ 6,15500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,03252

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.130.A	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 130 - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox. A - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciaio inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana anticorrosione e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel trugolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40251 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 25%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	160,58768 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 160,58768
				€ 160,58768
				€ 76,18000
				€ 236,76768 0%
				€ 40,25051
				€ 27,70182
				€ 304,72 0%
				€ 76,18000
				€ 0,40251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.135.A	<p>CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 135 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe. A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	56,23098 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,23098
				€ 56,23098
				€ 26,67500
				€ 26,67500



				€ 26,67500
				€ 82,90598 0%
				€ 14,09402
				€ 9,70000
				€ 106,70 0%
				€ 26,67500
				€ 0,14094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.140.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 140 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,40703 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,40703
	Totale MT			€ 5,40703
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,56500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,56500
	Totale RU			€ 2,56500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,97203 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01355 = 1% * B)			€ 1,35525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93273
	TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2023			€ 10,26 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 2,56500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.145.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 145 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso. A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,43722 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,43722
	Totale MT			€ 12,43722
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	5,90000	€ 1,00000	€ 5,90000



	Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 5,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,33722 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2023			€ 23,60 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 5,90000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. A - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 6 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,76389 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,76389
	Totale MT			€ 16,76389
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	7,95250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,95250
	Totale RU			€ 7,95250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 24,71639 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04202 = 1% * B)			€ 4,20179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 31,81 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 7,95250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,04202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. B - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 8 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,38179 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,38179
	Totale MT			€ 18,38179
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	8,72000	€ 1,00000	€ 8,72000



	Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 8,72000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,10179 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04607 = 1% * B)			€ 4,60730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 8,72000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,04607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. C - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 10 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,00495 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,00495
	Totale MT			€ 20,00495
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	9,49000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,49000
	Totale RU			€ 9,49000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,49495 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05014 = 1% * B)			€ 5,01414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,96 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 9,49000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,05014

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. D - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 40 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,69839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,69839
	Totale MT			€ 75,69839
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	35,91000	€ 1,00000	€ 35,91000



	Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 35,91000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 111,60839 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18973 = 1% * B)			€ 18,97343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,05818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 143,64 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 35,91000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,18973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. E - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 60 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario	118,95462 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 118,95462
	Totale MT			€ 118,95462
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	56,43000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,43000
	Totale RU			€ 56,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 175,38462 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 225,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 56,43000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,29815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. A - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario	1.314,30839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.314,30839
	Totale MT			



				€ 1.314,30839
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.077,30000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.077,30000
	Totale RU			€ 1.077,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.391,60839 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.078,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35%</i>			€ 1.077,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 4,06573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. B - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Stazione di alimentazione.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.504,44330 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.504,44330
	Totale MT			€ 1.504,44330
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.233,14800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.233,14800
	Totale RU			€ 1.233,14800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.737,59130 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65391 = 1% * B)			€ 465,39052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,29818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.523,28 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35%</i>			€ 1.233,14800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 4,65391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. C - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici			



Deviatore motorizzato per cattura.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	578,73550 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 578,73550
Totale MT				€ 578,73550
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	474,37250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 474,37250
Totale RU				€ 474,37250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.053,10800 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79028 = 1% * B)				€ 179,02836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 123,21364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.355,35 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 474,37250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,79028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. D - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razione e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder a collare.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,71463 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,71463
Totale MT				€ 19,71463
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,15950 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,15950
Totale RU				€ 16,15950
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,87413 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)				€ 6,09860
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,19727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 46,17 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 16,15950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,06099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.			



E - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder auricolare.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,14309 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,14309
Totale MT				€ 13,14309
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,77300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,77300
Totale RU				€ 10,77300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23,91609 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04066 = 1% * B)				€ 4,06574
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,79818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 30,78 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 10,77300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,04066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.010.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 010 - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita). A - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,35295
Totale MT				€ 73,35295
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,98582
Totale RU				€ 8,98582
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,33877 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)				€ 13,99759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,63364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 105,97 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 8,98582
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,13998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.015.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 015 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.			



A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo fisso (nido, melario, copri favo, coperchio piano ricoperto interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario inchiodati, mascherina per trasporto, copri maschera ricoperto di lamiera, portivina metallica e verniciatura.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,70873 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 70,70873
Totale MT				€ 70,70873
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,66190 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,66190
Totale RU				€ 8,66190
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 79,37063 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13493 = 1% * B)				€ 13,49301
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,28636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 102,15 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 8,66190
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,13493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.020.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 020 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.015.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	88,48456 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 88,48456
Totale MT				€ 88,48456
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,83945 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,83945
Totale RU				€ 10,83945
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 99,32401 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16885 = 1% * B)				€ 16,88508
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,62091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 127,83 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 10,83945
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,16885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.025.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 025 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale come al codice V05.030.020.a, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo mobile.			



MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,35295
Totale MT				€ 73,35295
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,98582
Totale RU				€ 8,98582
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,33877 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)				€ 13,99759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,63364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 105,97 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 8,98582
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,13998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.030.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 030 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.025.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,26352 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 90,26352
Totale MT				€ 90,26352
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,05738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,05738
Totale RU				€ 11,05738
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 101,32090 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17225 = 1% * B)				€ 17,22455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,85455
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 130,40 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 11,05738
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,17225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.035.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 035 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,14805 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 70,14805
Totale MT				



				€ 70,14805
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,59321 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,59321
	Totale RU			€ 8,59321
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 78,74126 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13386 = 1% * B)			€ 13,38601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,21273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 101,34 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 8,59321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,13386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.040.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 040 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo come al codice V05.030.035.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,31890 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 90,31890
	Totale MT			€ 90,31890
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,06416 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,06416
	Totale RU			€ 11,06416
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 101,38306 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17235 = 1% * B)			€ 17,23512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,86182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 130,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 11,06416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,17235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.045.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 045 - Arnia D.B. "Standard" solo nido. A - Arnia D.B. "Standard" solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,51341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,51341
	Totale MT			€ 49,51341
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,06545 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,06545



	Totale RU	€ 6,06545
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 55,57886 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09448 = 1% * B)	€ 9,44841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,50273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 71,53 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%	€ 6,06545
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,09448

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.050.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 050 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. A - Arnia "Langstroth" da 10 favi (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	89,39826 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,39826
	Totale MT			€ 89,39826
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,95139 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,95139
	Totale RU			€ 10,95139
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,34965 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17059 = 1% * B)			€ 17,05944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,74091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,15 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			€ 10,95139
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,17059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.055.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 055 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. A - Arnia "Langstroth" da 10 favi, come al codice V05.030.050.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	109,56911 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 109,56911
	Totale MT			€ 109,56911
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,42234 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,42234
	Totale RU			€ 13,42234
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 122,99145 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20909 = 1% * B)		€ 20,90855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,39000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 158,29
	Scostamento % su anno 2023		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>		€ 13,42234
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,20909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.060.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 060 - Arnia D.B. da 12 favi. A - Arnia D.B. da 12 favi/ larghezza interna cm 45) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cereri e con fondo mobile(nido, melario, coprifavo, coperchio piano rivestito interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,18729 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,18729
	Totale MT			€ 75,18729
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,21053 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,21053
	Totale RU			€ 9,21053
	Sommano euro (A)			€ 84,39782
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14348 = 1% * B)			€ 14,34763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,87455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 108,62
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 9,21053
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,14348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.065.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 065 - Arnia D.B. da 12 favi. A - Arnia D.B. da 12 favi, come al codice V05.030.060.a, ma con tutti i fogli cerei montati su telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	99,48370 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 99,48370
	Totale MT			€ 99,48370
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,18686 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,18686
	Totale RU			€ 12,18686
	Sommano euro (A)			€ 111,67056
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18984 = 1% * B)			€ 18,98400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06546



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 143,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>	€ 12,18686
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,18984

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.070.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 070 - Arnia D.B. da 12 favi solo nido. A - Arnia D.B. da 12 favi solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	53,63896 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 53,63896
	Totale MT			€ 53,63896
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,57083 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,57083
	Totale RU			€ 6,57083
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 60,20979 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10236 = 1% * B)			€ 10,23566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 77,49 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 6,57083
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,10236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.075.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 075 - Melario per arnia a 12 favi. A - Melario per arnia a 12 favi, senza telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,38630 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,38630
	Totale MT			€ 9,38630
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,14983 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,14983
	Totale RU			€ 1,14983
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,53613 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01791 = 1% * B)			€ 1,79114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,56 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 1,14983
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01791



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.080.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. A - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Senza telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,50822 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,50822
	Totale MT			€ 27,50822
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,36979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,36979
	Totale RU			€ 3,36979
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,87801 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 39,74 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 3,36979
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,05249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.080.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. B - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Con telaini e con i relativi fogli cerei.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,12987 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,12987
	Totale MT			€ 37,12987
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,54845 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,54845
	Totale RU			€ 4,54845
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 41,67832 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07085 = 1% * B)			€ 7,08531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 53,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 4,54845
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,07085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.085.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API			



085 - Arnietta da fecondazione per due famiglie. A - Arnietta da fecondazione per due famiglie, con 3+3 telaini inchiodati e diaframma.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,64069 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,64069
Totale MT				€ 31,64069
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87602 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,87602
Totale RU				€ 3,87602
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,51671 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06038 = 1% * B)				€ 6,03784
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,15546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 45,71 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 3,87602
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,06038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.090.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 090 - Cassone a tre famiglie. A - Cassone a tre famiglie, per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	155,09543 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 155,09543
Totale MT				€ 155,09543
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,99936 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,99936
Totale RU				€ 18,99936
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 174,09479 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29596 = 1% * B)				€ 29,59611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,36909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 224,06 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 18,99936
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,29596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.095.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 095 - Fondo mobile con cassetto e reti per Varroa. A - Fondo mobile con cassetto e reti per Varroa da utilizzare per arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.			
MT				



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,42280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,42280
Totale MT				€ 17,42280
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,13431 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,13431
Totale RU				€ 2,13431
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,55711 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 1% * B)				€ 3,32471
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,28818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 25,17 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 2,13431
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,03325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.010.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 010 - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale. A - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	146,46550 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 146,46550
Totale MT				€ 146,46550
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	140,19340 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 140,19340
Totale RU				€ 140,19340
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 286,65890 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48732 = 1% * B)				€ 48,73201
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,53909
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 368,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 140,19340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,48732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.010.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 010 - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale. B - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno acclive (> 15%).			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	293,19698 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 293,19698



miglioramento fondiario				
Totale MT				€ 293,19698
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	280,64140 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 280,64140
Totale RU				€ 280,64140
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 573,83838 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97553 = 1% * B)				€ 97,55252
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,13909
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 738,53 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 280,64140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,97553

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.015.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 015 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. A - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100, compreso ripasso, amminutamento e spianamento.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,49209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 305,49209
Totale MT				€ 305,49209
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	292,41000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 292,41000
Totale RU				€ 292,41000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 597,90209 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)				€ 101,64336
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,95455
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 769,50 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 292,41000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.020.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 020 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. A - Come al codice V06.010.015.a ma in terreni compatti e/o che presentano pendenze superiori al 15%.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	486,24258 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 486,24258
Totale MT				€ 486,24258
RU				



CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	465,42020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 465,42020
Totale RU				€ 465,42020
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 951,66278 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61783 = 1% * B)				€ 161,78267
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 111,34455
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.224,79 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 465,42020
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,61783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.025.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 025 - Scarificazione alla profondità di cm 70-80. A - Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. Ad una passata.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	154,09189 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 154,09189
Totale MT				€ 154,09189
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	147,49320 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 147,49320
Totale RU				€ 147,49320
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 301,58509 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51269 = 1% * B)				€ 51,26947
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,28546
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 388,14 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 147,49320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,51269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.025.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 025 - Scarificazione alla profondità di cm 70-80. B - Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. A due passate.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	263,74747 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 263,74747
Totale MT				€ 263,74747
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	252,45300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 252,45300



	Totale RU	€ 252,45300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 516,20047 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87754 = 1% * B)	€ 87,75408
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 60,39546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023	€ 664,35 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 252,45300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,87754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. A - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81473
	Totale MT			€ 2,81473
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,69420
	Totale RU			€ 2,69420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,50893 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)			€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,09 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 2,69420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. B - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,20. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28716 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,28716
	Totale MT			€ 3,28716
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,14640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,14640
	Totale RU			€ 3,14640



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,43356 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01094 = 1% * B)	€ 1,09371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,75273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 8,28 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 3,14640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. C - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,50. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,59330 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,59330
	Totale MT			€ 4,59330
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,39660 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,39660
	Totale RU			€ 4,39660
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,98990 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01528 = 1% * B)			€ 1,52828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 4,39660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. D - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 10.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81473
	Totale MT			€ 2,81473
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,69420
	Totale RU			€ 2,69420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,50893 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)		€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 7,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>		€ 2,69420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. E - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 15.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,07675 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,07675
	Totale MT			€ 3,07675
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94500
	Totale RU			€ 2,94500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,02175 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01024 = 1% * B)			€ 1,02370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,75 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 2,94500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.035.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 035 - Spietramento in terreni pietrosi. A - Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,88708
	Totale MT			€ 4,88708
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,67780
	Totale RU			€ 4,67780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,56488 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 12,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 4,67780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.040.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 040 - Rimozione di crosta o cappellaccio. A - Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,33790 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,33790
	Totale MT			€ 1,33790
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,28060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,28060
	Totale RU			€ 1,28060
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,61850 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00445 = 1% * B)			€ 0,44515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30637
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,37 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 1,28060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.045.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 045 - Disinfestazione dei terreni dai nematodi. A - Disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.922,99634 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.922,99634
	Totale MT			€ 1.922,99634
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.840,64780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.840,64780
	Totale RU			€ 1.840,64780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.763,64414 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39820 = 1% * B)			€ 639,81950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 440,34636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 4.843,81 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 1.840,64780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 6,39820



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.050.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 050 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). A - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandi-mento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	1,18306 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,18306
				€ 1,18306
				€ 1,13240
				€ 1,13240
				€ 2,31546 0%
				€ 0,39363
				€ 0,27091
				€ 2,98 0%
				€ 1,13240
				€ 0,00394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.055.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). A - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni compatti.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02951 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	8,86900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,86900
				€ 8,86900
				€ 8,48920
				€ 8,48920
				€ 17,35820 0%
				€ 2,95089
				€ 2,03091
				€ 22,34 0%
				€ 8,48920
				€ 0,02951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_V06.010.055.B	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). B - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni medi o sciolti.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	6,54654 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,54654
				€ 6,54654
				€ 6,26620
				€ 6,26620
				€ 12,81274 0%
				€ 2,17817
				€ 1,49909
				€ 16,49 0%
				€ 6,26620
				€ 0,02178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.060.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 060 - Movimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici. A - Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	1,42524 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,42524
				€ 1,42524
				€ 1,36420
				€ 1,36420
				€ 2,78944 0%
				€ 0,47420
				€ 0,32636
				€ 3,59 0%
				€ 1,36420
				€ 0,00474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.065.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			



MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 065 - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque. A - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la prifilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,08426 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,08426
Totale MT				€ 2,08426
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,99500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,99500
Totale RU				€ 1,99500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,07926 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00693 = 1% * B)				€ 0,69347
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47727
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 5,25 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 1,99500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.070.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 070 - Movimenti di terra. A - Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46978 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,46978
Totale MT				€ 3,46978
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,32120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,32120
Totale RU				€ 3,32120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,79098 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01154 = 1% * B)				€ 1,15447
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,79455
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 8,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 3,32120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.075.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 075 - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche.			



A - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	210,36674 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 210,36674
Totale MT				€ 210,36674
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	201,35820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 201,35820
Totale RU				€ 201,35820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 411,72494 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69993 = 1% * B)				€ 69,99324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,17182
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 529,89 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>				€ 201,35820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,69993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. A - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	67,74024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 67,74024
Totale MT				€ 67,74024
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,83940 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,83940
Totale RU				€ 64,83940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,57964 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22539 = 1% * B)				€ 22,53854
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,51182
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 170,63 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>				€ 64,83940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,22539

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. B - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			



MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,54354 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,54354
Totale MT				€ 98,54354
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,32360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 94,32360
Totale RU				€ 94,32360
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 192,86714 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32787 = 1% * B)				€ 32,78741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,56546
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 248,22 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>				€ 94,32360
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,32787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. C - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	71,31325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 71,31325
Totale MT				€ 71,31325
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	68,25940 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 68,25940
Totale RU				€ 68,25940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 139,57265 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23727 = 1% * B)				€ 23,72735
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,33000
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 179,63 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>				€ 68,25940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,23727

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. D - Contenimento terreno muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento	102,11654	€ 1,00000	€ 102,11654



	fondario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
	Totale MT			€ 102,11654
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	97,74360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 97,74360
	Totale RU			€ 97,74360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 199,86014 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33976 = 1% * B)			€ 33,97622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,38364
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 257,22 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 97,74360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,33976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. E - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	103,10904 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 103,10904
	Totale MT			€ 103,10904
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	98,69360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,69360
	Totale RU			€ 98,69360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 201,80264 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34306 = 1% * B)			€ 34,30645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,61091
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 259,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 98,69360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,34306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. A - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,86592 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,86592



		Totale MT		€ 19,86592
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,01520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,01520
	Totale RU			€ 19,01520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,88112 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06610 = 1% * B)			€ 6,60979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 50,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 19,01520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,06610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. B - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,65596 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,65596
	Totale MT			€ 38,65596
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,00060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,00060
	Totale RU			€ 37,00060
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 75,65656 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12862 = 1% * B)			€ 12,86162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,85182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 97,37 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 37,00060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,12862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. C - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,43893 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,43893
	Totale MT			€ 23,43893



RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,43520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,43520
Totale RU				€ 22,43520
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,87413 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07799 = 1% * B)				€ 7,79860
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,36727
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 59,04 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 22,43520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,07799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. D - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	42,22897 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 42,22897
Totale MT				€ 42,22897
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,42060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,42060
Totale RU				€ 40,42060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,64957 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14050 = 1% * B)				€ 14,05043
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,67000
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 106,37 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 40,42060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,14050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.090.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 090 - Recinzione eseguita con rete metallica. A - Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,15615 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,15615
Totale MT				€ 3,15615
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	3,02100 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,02100



miglioramento Fondiario			
Totale RU			€ 3,02100
Sommano euro (A)			€ 6,17715
Scostamento % su anno 2023			0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01050 = 1% * B)			€ 1,05012
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72273
TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 7,95
Scostamento % su anno 2023			0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,02100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.100.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 100 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate. A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,78739 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,78739
	Totale MT			€ 3,78739
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,62520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,62520
	Totale RU			€ 3,62520
	Sommano euro (A)			€ 7,41259
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01260 = 1% * B)			€ 1,26014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86727
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 9,54
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,62520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.105.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 105 - Vimate. A - Vimate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,88708
	Totale MT			€ 4,88708
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,67780
	Totale RU			€ 4,67780



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,56488 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)	€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 12,31 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 4,67780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.110.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 110 - Fascinate A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (Ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46184 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,46184
	Totale MT			€ 3,46184
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,31360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,31360
	Totale RU			€ 3,31360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,77544 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,31360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.115.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 115 - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica. A - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,87834 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,87834
	Totale MT			€ 27,87834
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,22500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,22500
	Totale RU			€ 13,22500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 41,10334 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06988 = 1% * B)		€ 6,98757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,80909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023		€ 52,90 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%		€ 13,22500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,06988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.120.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 120 - Piste di servizio aziendale. A - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per ripristino.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,94222 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,94222
	Totale MT			€ 3,94222
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,77340 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,77340
	Totale RU			€ 3,77340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,71562 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01312 = 1% * B)			€ 1,31166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,93 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,77340
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.120.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 120 - Piste di servizio aziendale. B - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per realizzazione ex novo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,26026 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,26026
	Totale MT			€ 5,26026
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,03500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,03500
	Totale RU			€ 5,03500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,29526 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01750 = 1% * B)			€ 1,75019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20455



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 13,25 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 5,03500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.125.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. A - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per i primi 50 m.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	197,50811 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 197,50811
	Totale MT			€ 197,50811
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	111,27200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 111,27200
	Totale RU			€ 111,27200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,78011 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52493 = 1% * B)			€ 52,49262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,12727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 397,40 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>			€ 111,27200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,52493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.125.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. B - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per ciascun metro eccedente i primi 50.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	82,29339 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 82,29339
	Totale MT			€ 82,29339
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,36240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,36240
	Totale RU			€ 46,36240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 128,65579 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21871 = 1% * B)			€ 21,87148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,05273



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 165,58 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>	€ 46,36240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,21871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. A - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09147 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	27,49231 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,49231
				€ 27,49231
				€ 26,31500
				€ 53,80731 0%
				€ 9,14724
				€ 6,29546
				€ 69,25 0%
				€ 26,31500
				€ 0,09147

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.B	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. B - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13115 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	39,41821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,41821
				€ 39,41821
				€ 37,73020
				€ 37,73020
				€ 77,14841 0%
				€ 13,11523
				€ 9,02636



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 99,29 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 37,73020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,13115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.C	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. C - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	28,52450 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,52450
				€ 28,52450
				€ 27,30300
				€ 27,30300
				€ 55,82750 0%
				€ 9,49068
				€ 6,53182
				€ 71,85 0%
				€ 27,30300
				€ 0,09491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.D	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. D - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13591 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	40,84741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,84741
				€ 40,84741
				€ 39,09820
				€ 39,09820
				€ 79,94561 0%
				€ 13,59075
				€ 9,35364



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 102,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 39,09820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,13591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA</p> <p>135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.</p> <p>A - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco esistente nel fondo.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07925 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>23,82004 a corpo</p> <p style="text-align: right;">€ 23,82004</p> <p>22,80000 a corpo</p> <p style="text-align: right;">€ 22,80000</p> <p style="text-align: right;">€ 46,62004 0%</p> <p>€ 7,92541</p> <p>€ 5,45455</p> <p style="text-align: right;">€ 60,00 0%</p> <p>€ 22,80000</p> <p>€ 0,07925</p>		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.B	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA</p> <p>135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.</p> <p>B - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	<p>31,76006 a corpo</p> <p style="text-align: right;">€ 31,76006</p> <p>30,40000 a corpo</p> <p style="text-align: right;">€ 30,40000</p> <p style="text-align: right;">€ 62,16006 0%</p>		



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10567 = 1% * B)		€ 10,56721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 80,00
	Scostamento % su anno 2023		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>		€ 30,40000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,10567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.C	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA</p> <p>135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.</p> <p>C - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta esistente nel fondo.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	27,39305 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,39305
				€ 27,39305
				€ 26,22000
				€ 26,22000
				€ 53,61305
				0%
				€ 9,11422
				€ 6,27273
				€ 69,00
				0%
				€ 26,22000
				€ 0,09114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.D	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA</p> <p>135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.</p> <p>D - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta proveniente dall'esterno del fondo.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p>	35,33307 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,33307
				€ 35,33307
				€ 33,82000
				€ 33,82000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 69,15307 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11756 = 1% * B)	€ 11,75602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 89,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 33,82000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,11756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.140.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 140 - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate. A - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (Ø 2,7 mm) con maglie di dimensioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	55,80243 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,80243
	Totale MT			€ 55,80243
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	53,41280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 53,41280
	Totale RU			€ 53,41280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 109,21523 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18567 = 1% * B)			€ 18,56659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,77818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 140,56 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 53,41280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,18567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.010.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 010 - Lavorazioni preparatorie A - Lavorazioni preparatorie senza scasso (compresa aratura a profondità media,non comprende costi per lavori di affinamento)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,19248 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,19248
	Totale MT			€ 175,19248
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	167,69020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 167,69020
	Totale RU			€ 167,69020



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 342,88268 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58290 = 1% * B)	€ 58,29006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 40,11727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023	€ 441,29 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 167,69020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,58290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.010.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 010 - Lavorazioni preparatorie B - Lavorazioni preparatorie con scasso (compresa aratura o discissura profonda, non comprende costi per lavori di affinamento)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	500,55446 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 500,55446
	Totale MT			€ 500,55446
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	479,11920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 479,11920
	Totale RU			€ 479,11920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 979,67366 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66545 = 1% * B)			€ 166,54452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,62182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 1.260,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 479,11920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,66545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.015.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo A - Concimazione di fondo compreso analisi terreno per noce, castagno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	191,87842 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 191,87842
	Totale MT			€ 191,87842
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	183,66160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 183,66160
	Totale RU			€ 183,66160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 375,54002 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63842 = 1% * B)			€ 63,84180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,93818



	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023	€ 483,32 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 183,66160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,63842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.015.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo B - Concimazione di fondo con analisi per olivo, mandarlo, melograno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	229,41881 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 229,41881
	Totale MT			€ 229,41881
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	219,59440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 219,59440
	Totale RU			€ 219,59440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 449,01321 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76332 = 1% * B)			€ 76,33225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,53455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 577,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 219,59440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,76332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.015.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo C - Concimazione di fondo con analisi per altre colture arboree			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	329,53050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 329,53050
	Totale MT			€ 329,53050
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	315,41900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 315,41900
	Totale RU			€ 315,41900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 644,94950 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09641 = 1% * B)			€ 109,64142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,45909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 830,05 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 315,41900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,09641



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.020.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 020 - Squadratura e picchettamento A - Squadratura e picchettamento			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	237,75979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 237,75979
	Totale MT			€ 237,75979
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	227,57820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,57820
	Totale RU			€ 227,57820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 465,33799 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79107 = 1% * B)			€ 79,10746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,44455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 598,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 227,57820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,79107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) A - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Albicocco-pesco-susino			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,00889 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,00889
	Totale MT			€ 3,00889
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,90720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,90720
	Totale RU			€ 0,90720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,91609 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00666 = 1% * B)			€ 0,66574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 0,90720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO			



020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) B - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Ciliegio				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,63573 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,63573
Totale MT				€ 3,63573
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,09620 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,09620
Totale RU				€ 1,09620
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,73193 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00804 = 1% * B)				€ 0,80443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,55364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6,09 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,09620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00804

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) C - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Melo-pero			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,94322 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94322
Totale MT				€ 2,94322
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,88740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,88740
Totale RU				€ 0,88740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,83062 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1% * B)				€ 0,65121
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,44818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,88740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di			



trasporto ed eventuali fallanze) D - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto tradizionale)				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,57900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,57900
Totale MT				€ 4,57900
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,38060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,38060
Totale RU				€ 1,38060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,95960 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01013 = 1% * B)				€ 1,01313
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,69727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7,67 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,38060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01013

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) E - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto superintensivo)			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,43877 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,43877
Totale MT				€ 1,43877
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,43380 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,43380
Totale RU				€ 0,43380
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,87257 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)				€ 0,31834
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,21909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2,41 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,43380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.F	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) F - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto			



ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto tradizionale)				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,69543 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,69543
	Totale MT			€ 3,69543
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,11420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,11420
	Totale RU			€ 1,11420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,80963 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00818 = 1% * B)			€ 0,81764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,19 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 1,11420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.G	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) G - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto superintensivo)			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,88056 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,88056
	Totale MT			€ 1,88056
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,56700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,56700
	Totale RU			€ 0,56700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,44756 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00416 = 1% * B)			€ 0,41609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,15 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 0,56700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.H	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) H - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Noce			



MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,65054 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,65054
Totale MT				€ 8,65054
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,60820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,60820
Totale RU				€ 2,60820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,25874 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01914 = 1% * B)				€ 1,91399
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,31727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 14,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 2,60820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.I	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) I - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Nocciolo			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,50740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,50740
Totale MT				€ 2,50740
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,75600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,75600
Totale RU				€ 0,75600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,26340 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00555 = 1% * B)				€ 0,55478
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,38182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4,20 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,75600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.L	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) L - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Castagno			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento	9,40873	€ 1,00000	€ 9,40873



	fondario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
	Totale MT			€ 9,40873
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,83680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,83680
	Totale RU			€ 2,83680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,24553 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02082 = 1% * B)			€ 2,08174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,76 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 2,83680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,02082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.M	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) M - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Uva da tavola			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,12833 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,12833
	Totale MT			€ 1,12833
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,34020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,34020
	Totale RU			€ 0,34020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,46853 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00250 = 1% * B)			€ 0,24965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 0,34020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00250

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.N	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) N - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Actinidia			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,01184 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,01184



		Totale MT		€ 4,01184
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,20960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,20960
		Totale RU		€ 1,20960
		Sommano euro (A)		€ 5,22144
		Scostamento % su anno 2023		0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00888 = 1% * B)			€ 0,88764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 6,72
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 1,20960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.O	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) O - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Limone di 2 anni di innesto			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,64166 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,64166
	Totale MT			€ 5,64166
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,70100 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,70100
	Totale RU			€ 1,70100
	Sommano euro (A)			€ 7,34266
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01248 = 1% * B)			€ 1,24825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 9,45
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 1,70100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.P	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) P - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Arancio di 2 anni di innesto			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,95807 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,95807
	Totale MT			€ 5,95807



RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,79640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,79640
Totale RU				€ 1,79640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,75447 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)				€ 1,31826
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,90727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 9,98 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,79640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.Q	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Q - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandarino di 2 anni di innesto			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,33122 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,33122
Totale MT				€ 5,33122
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,60740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,60740
Totale RU				€ 1,60740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,93862 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01180 = 1% * B)				€ 1,17957
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,81182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,60740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora A - Messa a dimora - Densità bassa- fino a 499 piante/ha			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,73059 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,73059
Totale MT				€ 0,73059
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,41160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,41160



	Totale RU	€ 0,41160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1,14219 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00194 = 1% * B)	€ 0,19417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,13364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1,47 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>	€ 0,41160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00194

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora B - Messa a dimora - Densità media- da 500 a 1999 piante/ha			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,46718 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,46718
	Totale MT			€ 0,46718
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26320 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26320
	Totale RU			€ 0,26320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,73038 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00124 = 1% * B)			€ 0,12416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>			€ 0,26320
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora C - Messa a dimora - Densità alta- oltre 2.000 piante/ha			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,31311 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,31311
	Totale MT			€ 0,31311
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,17640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,17640
	Totale RU			€ 0,17640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,48951 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00083 = 1% * B)		€ 0,08322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,05727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 0,63 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%		€ 0,17640
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,00083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora D - Shelter			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,20874 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,20874
	Totale MT			€ 0,20874
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,11760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,11760
	Totale RU			€ 0,11760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,32634 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 1% * B)			€ 0,05548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,42 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 0,11760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.035.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 035 - Tutoraggio A - Tutore per forme a vaso o alberello -palo di castagno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,52185 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,52185
	Totale MT			€ 0,52185
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,29400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,29400
	Totale RU			€ 0,29400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,81585 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00139 = 1% * B)			€ 0,13869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1,05 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 28%		€ 0,29400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,00139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.035.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 035 - Tutoraggio B - Tutore per forme palmetta, fusetto, ecc. --canna bambù o altro			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,25844 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,25844
	Totale MT			€ 0,25844
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,14560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,14560
	Totale RU			€ 0,14560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,40404 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00069 = 1% * B)			€ 0,06869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,52 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 0,14560
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno A - Strutture di sostegno - Per impianto a palmetta			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	227,66433 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,66433
	Totale MT			€ 227,66433
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	108,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,00000
	Totale RU			€ 108,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 335,66433 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57063 = 1% * B)			€ 57,06294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			€ 432,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 108,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,57063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_V06.020.040.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno B - Strutture di sostegno - Per impianto a fusetto e similari			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	198,67929 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 198,67929
	Totale MT			€ 198,67929
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 94,25000
	Totale RU			€ 94,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 292,92929 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49798 = 1% * B)			€ 49,79798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			€ 377,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 94,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,49798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno C - Strutture di sostegno - Per impianto a ipslon			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	188,13927 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 188,13927
	Totale MT			€ 188,13927
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	89,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,25000
	Totale RU			€ 89,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 277,38927 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47156 = 1% * B)			€ 47,15618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			€ 357,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 89,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,47156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno D - Strutture di sostegno - Per impianto a monocono (olivoe mandarlor)			
	MT			



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,47106 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,47106
Totale MT				€ 38,47106
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,25000
Totale RU				€ 18,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,72106 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09643 = 1% * B)				€ 9,64258
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,63636
TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023				€ 73,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 18,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,09643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno E - Strutture di sostegno - Per impianto a pergola			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	354,67152 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 354,67152
Totale MT				€ 354,67152
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	168,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 168,25000
Totale RU				€ 168,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 522,92152 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88897 = 1% * B)				€ 88,89666
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,18182
TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023				€ 673,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 168,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,88897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.F	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno F - Strutture di sostegno - Per impianto a tendone			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10.055,70183 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10.055,70183
Totale MT				€ 10.055,70183
RU				



CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.770,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.770,25000
Totale RU				€ 4.770,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14.825,95183 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,20412 = 1% * B)				€ 2.520,41181
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.734,63636
TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023				€ 19.081,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 4.770,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 25,20412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.045.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Vaso			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.045.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Palmetta/ipslon.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	803,14919 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 803,14919



		miglioramento fondiario			
		Totale MT			€ 803,14919
RU					
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	381,00000 a corpo	€ 1,00000 0%		€ 381,00000
		Totale RU			€ 381,00000
		Sommano euro (A)			€ 1.184,14919
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01305 = 1% * B)			€ 201,30536
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 138,54546
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 1.524,00
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 381,00000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,01305

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.045.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco.susino,albicocco. C - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco.susino,albicocco. Fusetto			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 941,22338
		Totale MT		€ 941,22338
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 446,50000
		Totale RU		€ 446,50000
		Sommano euro (A)		€ 1.387,72338
		Scostamento % su anno 2023		0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)		€ 235,91297
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 162,36364
		TOTALE (A + B + C) euro / ha		€ 1.786,00
		Scostamento % su anno 2023		0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%		€ 446,50000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 2,35913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.050.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. A - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Vaso			
MT				



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.050.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. B - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Fusetto			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.074,02758 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.074,02758
Totale MT				€ 1.074,02758
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	509,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 509,50000
Totale RU				€ 509,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.583,52758 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69200 = 1% * B)				€ 269,19969
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 185,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 2.038,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 509,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,69200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.050.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. C - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Ipslon			



MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 941,22338
Totale MT				€ 941,22338
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 446,50000
Totale RU				€ 446,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.387,72338 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)				€ 235,91297
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 162,36364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.786,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 446,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,35913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.055.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee A - Vaso			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.055.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee B - Palmetta/ipsion			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	913,81935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 913,81935



		Totale MT		€ 913,81935
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	433,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 433,50000
		Totale RU		€ 433,50000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 1.347,31935 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29044 = 1% * B)			€ 229,04429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 1.734,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 433,50000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 2,29044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.055.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee C - Fusetto			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.223,69580 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.223,69580
	Totale MT			€ 1.223,69580
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	580,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 580,50000
	Totale RU			€ 580,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.804,19580 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06713 = 1% * B)			€ 306,71329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 2.322,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 580,50000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 3,06713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.060.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Vaso			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
	Totale MT			



				€ 764,15113
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.060.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Monocono			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.035,55653 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.035,55653
Totale MT				€ 1.035,55653
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	491,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 491,25000
Totale RU				€ 491,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.526,80653 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59557 = 1% * B)				€ 259,55711
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 178,63636
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.965,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 491,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,59557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.065.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Vaso			
MT				



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
Totale MT				€ 764,15113
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.065.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Monocono			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.007,62549 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.007,62549
Totale MT				€ 1.007,62549
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	478,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 478,00000
Totale RU				€ 478,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.485,62549 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52556 = 1% * B)				€ 252,55633
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 173,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.912,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 478,00000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,52556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.070.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 070 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo.			



Vaso				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.075.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 075 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. Vaso			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	537,01379 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 537,01379
Totale MT				€ 537,01379
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 254,75000
Totale RU				€ 254,75000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 791,76379 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34600 = 1% * B)				€ 134,59984
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 92,63636
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.019,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 254,75000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,34600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.080.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE			



diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Tendone				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
Totale MT				€ 764,15113
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.080.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Pergoletta			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
Totale MT				€ 764,15113
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.085.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 085 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe,			



<p>filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. Tendone</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.417,63209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.417,63209
Totale MT				€ 1.417,63209
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	672,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 672,50000
Totale RU				€ 672,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.090,13209 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55322 = 1% * B)				€ 355,32246
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 244,54546
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 2.690,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 672,50000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 3,55322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). A - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Albicocco,pesco,susino (fusetto e simili)</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5.205,18668 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5.205,18668
Totale MT				€ 5.205,18668
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.469,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.469,25000
Totale RU				€ 2.469,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7.674,43668 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,04654 = 1% * B)				€ 1.304,65424
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 897,90909
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 9.877,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 2.469,25000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 13,04654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.B	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p>			



<p>090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). B - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Pomacee (fusetto e simili)</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.871,56313 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.871,56313
Totale MT				€ 6.871,56313
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.259,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.259,75000
Totale RU				€ 3.259,75000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10.131,31313 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,22323 = 1% * B)				€ 1.722,32323
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.185,36364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 13.039,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 3.259,75000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 17,22323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.C	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). C - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Ciliegio (fusetto e simili)</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.429,96853 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.429,96853
Totale MT				€ 4.429,96853
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.101,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.101,50000
Totale RU				€ 2.101,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6.531,46853 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,10350 = 1% * B)				€ 1.110,34965
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 764,18182
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 8.406,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 2.101,50000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 11,10350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA -			



<p>PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). D - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Noce (vaso /piramide)</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3.231,04176 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.231,04176
Totale MT				€ 3.231,04176
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.532,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.532,75000
Totale RU				€ 1.532,75000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4.763,79176 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,09845 = 1% * B)				€ 809,84460
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 557,36364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 6.131,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 1.532,75000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 8,09845

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.E	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). E - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Actinidia (pergoletta)</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.241,30226 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.241,30226
Totale MT				€ 4.241,30226
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.012,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.012,00000
Totale RU				€ 2.012,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6.253,30226 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63061 = 1% * B)				€ 1.063,06138
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 731,63636
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 8.048,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 2.012,00000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 10,63061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_V06.020.095.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>A - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Senza struttura</p>				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5.830,73660 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5.830,73660
		Totale MT			€ 5.830,73660
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.766,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.766,00000
		Totale RU			€ 2.766,00000
		Sommano euro (A)			€ 8.596,73660
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,61445 = 1% * B)			€ 1.461,44522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.005,81818
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 11.064,00
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 2.766,00000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 14,61445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V06.020.095.B	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>B - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Struttura in pali in cemento</p>				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.849,42910 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.849,42910
		Totale MT			€ 6.849,42910
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.249,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.249,25000
		Totale RU			€ 3.249,25000
		Sommano euro (A)			€ 10.098,67910
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,16775 = 1% * B)			€ 1.716,77545
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.181,54546
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 12.997,00
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 3.249,25000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 17,16775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_V06.020.095.C	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>C - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Struttura in pali in legno</p>			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8.267,06119 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8.267,06119
	Totale MT			€ 8.267,06119
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.921,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.921,75000
	Totale RU			€ 3.921,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12.188,81119 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,72098 = 1% * B)			€ 2.072,09790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.426,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 15.687,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 3.921,75000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 20,72098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.095.D	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>D - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Tendone</p>			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.159,64919 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.159,64919
	Totale MT			€ 2.159,64919
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.024,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.024,50000
	Totale RU			€ 1.024,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.184,14919 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41305 = 1% * B)			€ 541,30536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 372,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 4.098,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 1.024,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 5,41305



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.100.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 100 - Altri materiali A - Baulatura e pacciamatura della fila			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.245,82984 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.245,82984
	Totale MT			€ 1.245,82984
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	591,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 591,00000
	Totale RU			€ 591,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.836,82984 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12261 = 1% * B)			€ 312,26107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 2.364,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 591,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 3,12261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.100.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 100 - Altri materiali B - Copertura plastica per le forme di allevamento a tendone (copertura per anticipazione/ritardo della raccolta)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.402,03749 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.402,03749
	Totale MT			€ 4.402,03749
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.088,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.088,25000
	Totale RU			€ 2.088,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6.490,28749 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,03349 = 1% * B)			€ 1.103,34887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 759,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 8.353,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 2.088,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 11,03349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma			



A - Potatura di riforma di piante di castagno mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,91746 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,91746
Totale MT				€ 11,91746
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,39800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,39800
Totale RU				€ 40,39800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 52,31546 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08894 = 1% * B)				€ 8,89363
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,12091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 67,33 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 40,39800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,08894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma B - Potatura di riforma di piante di castagno molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,99926 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,99926
Totale MT				€ 18,99926
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,40400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,40400
Totale RU				€ 64,40400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 83,40326 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14179 = 1% * B)				€ 14,17855
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,75818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 107,34 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 64,40400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,14179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma C - Potatura di riforma di piante di olivo poco sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			



MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,34172 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,34172
Totale MT				€ 2,34172
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,93800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,93800
Totale RU				€ 7,93800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,27972 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01748 = 1% * B)				€ 1,74755
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,20273
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,23 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 7,93800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,01748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma D - Potatura di riforma di piante di olivo mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28691 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,28691
Totale MT				€ 3,28691
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,14200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,14200
Totale RU				€ 11,14200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,42891 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02453 = 1% * B)				€ 2,45291
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,68818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18,57 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 11,14200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,02453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma E - Potatura di riforma di piante di olivo molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,09248 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,09248



		Totale MT		€ 8,09248
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	27,43200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,43200
		Totale RU		€ 27,43200
		Sommano euro (A)		€ 35,52448
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06039 = 1% * B)			€ 6,03916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 45,72
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 27,43200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,06039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.F	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma F - Potatura di riforma succisione di piante di Olivo			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,60202 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,60202
	Totale MT			€ 4,60202
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,60000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15,60000
	Totale RU			€ 15,60000
	Sommano euro (A)			€ 20,20202
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03434 = 1% * B)			€ 3,43434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 26,00
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 15,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,03434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.010.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre A - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 7,20 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,92802 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,92802
	Totale MT			€ 11,92802
	RU			



CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,72000
Totale RU				€ 6,72000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,64802 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03170 = 1% * B)				€ 3,17016
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,18182
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 24,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 6,72000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,03170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.010.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre B - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 8,00 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,43102 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,43102
Totale MT				€ 11,43102
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,44000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,44000
Totale RU				€ 6,44000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,87102 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03038 = 1% * B)				€ 3,03807
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,09091
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 23,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 6,44000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,03038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.010.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre C - Tunnel con arcate in elementi tubolari- struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico, costituita da arcate in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, compren-siva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 4,5 per m ² di superficie coperta - luce delle campate non inferiore a m 6,00 - rapporto minimo m ³ / m ² = 2,75 al m ²			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,91603 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,91603
Totale MT				€ 13,91603



				€ 13,91603
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,84000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,84000
	Totale RU			€ 7,84000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,75603 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03699 = 1% * B)			€ 3,69853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 28,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 7,84000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.012.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. A - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m ² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m ³ /m ² = 2,75. con film plastico.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,88003 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,88003
	Totale MT			€ 19,88003
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,20000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,20000
	Totale RU			€ 11,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,08003 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 1% * B)			€ 5,28361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 40,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 11,20000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,05284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.012.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. B - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m ² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m ³ /m ² = 2,75.			



con lastre rigide				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,37103 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,37103
Totale MT				€ 21,37103
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,04000
Totale RU				€ 12,04000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,41103 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05680 = 1% * B)				€ 5,67988
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,90909
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 43,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 12,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,05680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.014.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante. A - Impianto serricolo a capriate tipo pesante:struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m²/m² = 2,75. con doppio film			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,81405 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,81405
Totale MT				€ 30,81405
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,36000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,36000
Totale RU				€ 17,36000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,17405 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08190 = 1% * B)				€ 8,18959
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,63636
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 62,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 17,36000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,08190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.014.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante.			



<p>B - Impianto serricolo a capriate tipo pesante: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m³/m² = 2,75. con lastre rigide</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,28705 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,28705
Totale MT				€ 35,28705
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,88000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,88000
Totale RU				€ 19,88000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,16705 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09378 = 1% * B)				€ 9,37840
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,45455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 71,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>				€ 19,88000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,09378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.015.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 015 - Ombrai. A - Ombrai - struttura costituita da pali in ferro zincato, infissi nel terreno tramite ancoraggi a piastra o filettatura elicoidale, completi di ancore, tenditori, filo zincato, rete protettiva con percentuale di ombreggiamento tra il 30% e il 90%, a falda piena o ad arco.</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,51071 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,51071
Totale MT				€ 6,51071
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,66800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,66800
Totale RU				€ 3,66800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,17871 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01730 = 1% * B)				€ 1,73038
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19091
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 13,10 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>				€ 3,66800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,01730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.020.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA -			



PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 020 - Tunnel A - Tunnel alto al colmo non meno di m 2, costituito da elementi tubolari curvati in acciaio zincato dello sviluppo lineare non inferiore a m 4,50, muniti di piastra di ancoraggio al terreno.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,21850 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,21850
Totale MT				€ 5,21850
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94000
Totale RU				€ 2,94000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,15850 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01387 = 1% * B)				€ 1,38695
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,95455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 10,50 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>				€ 2,94000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,01387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.025.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 025 - Pergolati amalfitano A - a) Strutture protettive pergolato tipico per agrumeti della costiera amalfitana costituito da: - pali di castagno scortecciati in ragione mediamente di 8 pali per pianta, distanza media tra gli allirti metri 3,00 . Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. Allirti della lunghezza di m 3 del diametro in testa minimo cm 12- 20, pali orizzontali (cammini) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10 - 12; pali orizzontali (correnti) lunghezza 3 metri diametra in testa minimo cm 10- 12; zeppa zoccoletti in legno per l'appoggio dei cammini, filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94730 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,94730
Totale MT				€ 6,94730
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,69450 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,69450
Totale RU				€ 5,69450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,64180 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02149 = 1% * B)				€ 2,14911
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,47909
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 16,27 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35%</i>				€ 5,69450
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,02149

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_V06.030.025.B	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>025 - Pergolati amalfitano</p> <p>B - a) Spalliera di congiunzione tra terrazzamenti dei pergolati tipici per agrumeti della costiera amalfitana - costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reticolato di pali di castagno scortecciati in ragione di distanza di 1,5 metri tra gli elementi longitudinali e di 1 metro tra quelli trasversali. I pali longitudinali lunghezza minima di 3 metri, diametro minimo in testa cm 10 -12. pali longitudinali lunghezza minima 3 metri diametro minimo in testa cm 8-10. Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. . filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm. chiodi in ferro cm 10 e cm 12. 				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,16244 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,16244
		Totale MT			€ 5,16244
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,23150 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,23150
		Totale RU			€ 4,23150
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,39394 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01597 = 1% * B)			€ 1,59697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09909
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,09 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 35%			€ 4,23150
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_V06.030.030.A	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>030 - Pergolati sorrentino</p> <p>A - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in pali di castagno scortecciato e legature di filo di ferro. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in castagno (Correnti) lunghezza 7 metri diametro in testa minimo cm 7 in numero ad ettaro 2,896 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - Pali inclinati (puntelle, controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. <p>Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale con ombreggiamento minimo al 50%.</p>				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,48369 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,48369
		Totale MT			€ 9,48369
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,77350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,77350
		Totale RU			€ 7,77350
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,25719 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02934 = 1% * B)			€ 2,93372



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 22,21 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%		€ 7,77350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,02934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.030.B	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>030 - Pergolati sorrentino</p> <p>B - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato in pali di castagno scortecciato e ferro con legature di filo di ferro. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2,172 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. <p>Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11:</p> <p>Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 35%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	8,38630 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,38630
				€ 8,38630
				€ 6,87400
				€ 6,87400
				€ 15,26030 0%
				€ 2,59425
				€ 1,78546
				€ 19,64 0%
				€ 6,87400
				€ 0,02594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.030.C	<p>CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>030 - Pergolati sorrentino</p> <p>C - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in ferro con legature di filo di ferro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pali verticali (Allirti) lunghezza 7 metri ferro diametro 28- con base di appoggio in cls ad un sesto 2,80 x 2,80 , in numero ad ettaro 1.350; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2.025 - Pali orizzontali in ferro (Corree) lunghezza metri 6, diametro minimo 24, in numero ad ettaro di 675 (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in ferro di lunghezza 6 m e diametro minimo mm 24, in numero 675 ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. <p>Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11:</p> <p>Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.</p> <p>MT</p>			



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,35296 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,35296
Totale MT				€ 7,35296
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,02700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,02700
Totale RU				€ 6,02700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,37996 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02275 = 1% * B)				€ 2,27459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,56546
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 17,22 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 6,02700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.035.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 035 - Pergolati sorrentino A - maggiorazione per utilizzo come copertura frangivento in materiale vegetale invece della rete ombreggiante in materiale plastico: doghe e listarelle in castagno, pagliarelle tipiche sorrentine costituite da doghe di castagno e paglia o doghe in legno e cannuce.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23830 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,23830
Totale MT				€ 1,23830
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,01500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,01500
Totale RU				€ 1,01500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,25330 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00383 = 1% * B)				€ 0,38306
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,26364
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 2,90 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 1,01500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.010.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. A - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	65,37701 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 65,37701



miglioramento fondiario				
Totale MT				€ 65,37701
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	221,61600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 221,61600
Totale RU				€ 221,61600
Sommano euro (A)				€ 286,99301
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48789 = 1% * B)				€ 48,78881
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,57818
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 369,36
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 221,61600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,48789

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.010.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. B - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,06551 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,06551
Totale MT				€ 98,06551
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	332,42400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 332,42400
Totale RU				€ 332,42400
Sommano euro (A)				€ 430,48951
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73183 = 1% * B)				€ 73,18322
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,36727
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 554,04
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 332,42400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,73183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.015.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. A - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,20209



		Totale MT		€ 136,20209
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 461,70000
		Totale RU		€ 461,70000
		Sommano euro (A)		€ 597,90209
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 769,50
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 461,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.015.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. B - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	245,16378 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 245,16378
		Totale MT		€ 245,16378
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	831,06000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 831,06000
		Totale RU		€ 831,06000
		Sommano euro (A)		€ 1.076,22378
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82958 = 1% * B)			€ 182,95804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,91818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 1.385,10
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 831,06000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,82958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.020.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. A - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terreno mediamente infestato.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	426,76657 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 426,76657
		Totale MT		€ 426,76657



RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.446,66000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.446,66000
Totale RU				€ 1.446,66000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.873,42657 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18483 = 1% * B)				€ 318,48252
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 219,19091
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 2.411,10 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.446,66000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 3,18483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.020.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. B - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terreno fortemente infestato.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	517,56797 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 517,56797
Totale MT				€ 517,56797
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.754,46000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.754,46000
Totale RU				€ 1.754,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.272,02797 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86245 = 1% * B)				€ 386,24475
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 265,82727
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				€ 2.924,10 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.754,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 3,86245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.025.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 025 - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm. A - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	45,40070 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,40070
Totale MT				€ 45,40070
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	153,90000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 153,90000



miglioramento Fondiario				
Totale RU				€ 153,90000
Sommano euro (A)				€ 199,30070
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)				€ 33,88112
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,31818
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 256,50
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 153,90000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,33881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.030.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. A - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	107,14565 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 107,14565
	Totale MT			€ 107,14565
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	363,20400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 363,20400
	Totale RU			€ 363,20400
	Sommano euro (A)			€ 470,34965
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79959 = 1% * B)			€ 79,95944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 605,34
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 363,20400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,79959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.030.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. B - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,20209
	Totale MT			€ 136,20209
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 461,70000
	Totale RU			€ 461,70000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 597,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)	€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023	€ 769,50 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%	€ 461,70000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.035.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 035 - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura. A - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,50453
	Totale MT			€ 34,50453
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 116,96400
	Totale RU			€ 116,96400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 151,46853 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 194,94 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 116,96400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,25750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.040.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 040 - Lavorazione a mano del terreno. A - Lavorazione a mano del terreno a strisce larghe m 2,00 lungo le curve di livello interdistanti m 3,00-6,00 per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,54344 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,54344
	Totale MT			€ 1,54344
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,23200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,23200
	Totale RU			€ 5,23200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,77544 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 8,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%		€ 5,23200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,01152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.045.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 045 - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione. A - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,27258 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27258
	Totale MT			€ 0,27258
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,92400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,92400
	Totale RU			€ 0,92400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,19658 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 0,92400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.050.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 050 - Apertura con trivella meccanica di buche. A - Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,10974
	Totale MT			€ 0,10974
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,37200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,37200
	Totale RU			€ 0,37200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,48174 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,62 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 0,37200



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00082
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. A - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifera a radice nuda.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,30447 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,30447
	Totale MT			€ 0,30447
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,09180 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,09180
	Totale RU			€ 0,09180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,39627 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)			€ 0,06737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,51 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 0,09180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. B - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,61491 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61491
	Totale MT			€ 0,61491
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,18540 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,18540
	Totale RU			€ 0,18540
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,80031 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 0,18540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_V07.010.055.C	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. C - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Trapianto di conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,48954 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,48954
				€ 0,48954
				€ 0,14760
				€ 0,63714 0%
				€ 0,10831
				€ 0,07455
				€ 0,82 0%
				€ 0,14760
				€ 0,00108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.D	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. D - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2).</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,61491 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61491
				€ 0,61491
				€ 0,18540
				€ 0,18540
				€ 0,80031 0%
				€ 0,13605
				€ 0,09364
				€ 1,03 0%
				€ 0,18540
				€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.E	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. E - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.</p>			



Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,91938 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,91938
Totale MT				€ 0,91938
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,27720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27720
Totale RU				€ 0,27720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,19658 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)				€ 0,20342
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,14000
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1,54 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,27720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.F	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. F - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di specie rupicole autoctone (ontani, salici, pioppi etc).			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,88954 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,88954
Totale MT				€ 0,88954
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26820
Totale RU				€ 0,26820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,15774 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00197 = 1% * B)				€ 0,19682
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,13546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,26820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. A - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifera a radice nuda.			
MT				



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,12537 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,12537
Totale MT				€ 0,12537
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,03780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,03780
Totale RU				€ 0,03780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,16317 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00028 = 1% * B)				€ 0,02774
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,01909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 0,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,03780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. B - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08955 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08955
Totale MT				€ 0,08955
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,02700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,02700
Totale RU				€ 0,02700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,11655 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00020 = 1% * B)				€ 0,01981
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,01364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 0,15 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,02700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. C - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Trapianto conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	0,13731 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,13731



		miglioramento fondiario			
		Totale MT			€ 0,13731
RU					
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04140 a corpo	€ 1,00000 0%		€ 0,04140
		Totale RU			€ 0,04140
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,17871 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00030 = 1% * B)			€ 0,03038
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,23 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 0,04140
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00030

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.D	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. D - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2).			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,15522 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,15522
		Totale MT		€ 0,15522
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04680
		Totale RU		€ 0,04680
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 0,20202 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 1% * B)		€ 0,03434
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,02364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 0,26 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%		€ 0,04680
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,00034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.065.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 065 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglie in fitocella. A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglie in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,18231 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,18231
		Totale MT		€ 0,18231



				€ 0,18231
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,61800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61800
	Totale RU			€ 0,61800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,80031 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 0,61800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.070.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 070 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia a radice nuda. A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,10974
	Totale MT			€ 0,10974
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,37200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,37200
	Totale RU			€ 0,37200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,48174 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,62 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 0,37200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.075.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 075 - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola. A - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola, compreso ogni onere ma escluso il costo del semente.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08142 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08142
	Totale MT			€ 0,08142
RU				



CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,27600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27600
Totale RU				€ 0,27600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,35742 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00061 = 1% * B)				€ 0,06076
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,04182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 0,46 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 0,27600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.080.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 080 - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone. A - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone idonee per la riproduzione vegetativa adatte per il rinverdimento: delle palificate vive, dei gradoni, delle grate di legname, dei materassi metallici, ecc.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,13107 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,13107
Totale MT				€ 0,13107
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26520
Totale RU				€ 0,26520
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,39627 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)				€ 0,06737
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,04636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 0,51 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 0,26520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.085.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 085 - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18). A - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26471 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26471
Totale MT				€ 0,26471
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	0,53560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,53560



	miglioramento Fondiario			
	Totale RU			€ 0,53560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,80031 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 0,53560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.090.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 090 - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate. A - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate per eliminare le acque superficiali provenienti dalle pendici a monte dell'area dissestata, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette, impianto delle stesse e relativi punti di ancoraggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,03401 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,03401
	Totale MT			€ 7,03401
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,84400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,84400
	Totale RU			€ 23,84400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,87801 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 39,74 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 23,84400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,05249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.095.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 095 - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio. A - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,26411 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,26411
	Totale MT			€ 7,26411
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	24,62400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,62400



	Totale RU	€ 24,62400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 31,88811 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)	€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 41,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>	€ 24,62400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,05421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.100.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 100 - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana. A - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,03240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,03240
	Totale MT			€ 75,03240
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,34600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 254,34600
	Totale RU			€ 254,34600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 329,37840 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55994 = 1% * B)			€ 55,99433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,53727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			€ 423,91 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 254,34600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,55994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.105.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 105 - Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque. A - Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell'area della frana a mezzo di canalette superficiali disposte a spina e collegate a collettori, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette e collettori, impianto canalette e collettori e relativi punti di ancoraggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,94020
	Totale MT			€ 6,94020
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,52600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,52600
	Totale RU			€ 23,52600



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 30,46620 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05179 = 1% * B)	€ 5,17925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,56455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 39,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>	€ 23,52600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,05179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.110.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 110 - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente. A - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettificazione delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpe.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,75049 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,75049
	Totale MT			€ 0,75049
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,54400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,54400
	Totale RU			€ 2,54400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,29449 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00560 = 1% * B)			€ 0,56006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 4,24 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 2,54400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. A - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥3.15 N/cm ² , compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 100 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23104 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,23104
	Totale MT			€ 1,23104
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,49080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,49080
	Totale RU			€ 2,49080



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3,72184 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00633 = 1% * B)	€ 0,63271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,43546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 4,79 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>	€ 2,49080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. B - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm ² , compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 80 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,70648 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,70648
	Totale MT			€ 1,70648
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,45280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,45280
	Totale RU			€ 3,45280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,15928 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00877 = 1% * B)			€ 0,87708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 3,45280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. C - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm ² , compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 150 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,32072 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,32072
	Totale MT			€ 2,32072
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,69560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,69560



	Totale RU	€ 4,69560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 7,01632 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01193 = 1% * B)	€ 1,19277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,82091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 9,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>	€ 4,69560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.D	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. D - Drenaggi di aree a mezzo di pietrame alla profondità media m 1 - larghezza minima m 0,50 ed una altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,39808 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,39808
	Totale MT			€ 1,39808
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,82880 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,82880
	Totale RU			€ 2,82880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,22688 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 1% * B)			€ 0,71857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 5,44 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 2,82880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00719

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.E	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. E - "Drenaggi di aree a mezzo come al "&D291&" ad una profondità media di m 1,20."			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,73990 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,73990
	Totale MT			€ 1,73990
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,52040 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,52040
	Totale RU			€ 3,52040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,26030 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00894 = 1% * B)		€ 0,89425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,61546
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 6,77
	Scostamento % su anno 2023		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>		€ 3,52040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.F	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. F - Drenaggi di aree a mezzo di fasciname con posa in opera nello scavo (profondità: 50 cm) di fascine, riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi la funzione di fissaggio delle fascine, compreso ogni altro onere incluso lo scavo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
	Totale MT			€ 3,16368
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
	Totale RU			€ 6,40120
	Sommano euro (A)			€ 9,56488
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 12,31
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 6,40120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.120.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 120 - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto. A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,50255 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,50255
	Totale MT			€ 14,50255
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,34360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,34360
	Totale RU			€ 29,34360
	Sommano euro (A)			€ 43,84615
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023		€ 56,43 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%		€ 29,34360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,07454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.125.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 125 - Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava. A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,13798 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,13798
	Totale MT			€ 13,13798
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,68020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,68020
	Totale RU			€ 38,68020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,81818 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 66,69 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58%			€ 38,68020
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,08809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.130.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 130 - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice. A - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNIEN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc. L'inserimento delle talee (compensate a parte) , all'interno del gabbione o tra un gabbione (almeno 5 unità per mq di paramento a vista) e quello soprastante deve avvenire in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22,41304 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,41304
	Totale MT			€ 22,41304
	RU			



CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	45,34920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,34920
Totale RU				€ 45,34920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 67,76224 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11520 = 1% * B)				€ 11,51958
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,92818
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 87,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 45,34920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,11520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.135.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 135 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate, formate Sun pali di castagno diametro 12/14 cm di almeno 1 m di altezza (infissi nel terreno per almeno 60 cm e distanziati tra loro di 2 m) fittamente intessuti Sun paletti di castagno diametro 8/10 cm per una altezza non inferiore a 30 cm compreso il rinterro manuale a monte dell'opera			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,33577 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,33577
Totale MT				€ 13,33577
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,98280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,98280
Totale RU				€ 26,98280
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,31857 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06854 = 1% * B)				€ 6,85416
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,71727
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 51,89 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 26,98280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,06854

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.140.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. A - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. In legname a parete singola realizzata in tondame di legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato Ø circa 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale e trasversale (l= 1,50 - 2,00 m) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14; ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata minimo Ø 18. Inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa o piantine di specie arbustive in vasetto (Ø 15-18), (compensate a parte) , e riempimento con il materiale dello scavo. Gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi. Compreso ogni altro onere.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	27,26264 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,26264



miglioramento fondiario				
Totale MT				€ 27,26264
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	55,16160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,16160
Totale RU				€ 55,16160
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,42424 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14012 = 1% * B)				€ 14,01212
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,64364
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 106,08 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 55,16160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,14012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.140.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. B - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. In legname a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,15150 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,15150
Totale MT				€ 39,15150
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	79,21680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 79,21680
Totale RU				€ 79,21680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,36830 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20123 = 1% * B)				€ 20,12261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,84909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 152,34 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 79,21680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,20123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.145.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 145 - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni. A - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andantemente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,92264 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,92264



		Totale MT		€ 0,92264
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,86680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,86680
	Totale RU			€ 1,86680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,78944 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 3,59 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 1,86680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.150.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. A - Gradonate. Con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrato per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,90154 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,90154
	Totale MT			€ 2,90154
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,87080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,87080
	Totale RU			€ 5,87080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,77234 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01491 = 1% * B)			€ 1,49130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,29 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 5,87080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.150.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. B - Gradonate. Con piantine, previa realizzazione di una banchina di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 1-3 m e messa a dimora di piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per 1/3 della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	MT			



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,42839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,42839
Totale MT				€ 3,42839
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,93680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,93680
Totale RU				€ 6,93680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,36519 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 1% * B)				€ 1,76208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,21273
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 13,34 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>				€ 6,93680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,01762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.150.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. C - Gradonate. Mista con talee e piantine, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione. Inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm e successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
Totale MT				€ 3,16368
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
Totale RU				€ 6,40120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,56488 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)				€ 1,62603
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,11909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 12,31 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>				€ 6,40120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.155.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 155 - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm. A - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (Ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di			



conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interesse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,74681
Totale MT				€ 4,74681
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,60440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,60440
Totale RU				€ 9,60440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,35121 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)				€ 2,43971
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,67909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 18,47 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 9,60440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.160.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 160 - Vimate costituite con paletti di legname idoneo. A - Vimate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
Totale MT				€ 3,16368
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
Totale RU				€ 6,40120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,56488 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)				€ 1,62603
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,11909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 12,31 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 6,40120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.165.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 165 - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo. A - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo (ø 10 -			



12 cm; lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti alla distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (ø 8 cm; lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,74681
Totale MT				€ 4,74681
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,60440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,60440
Totale RU				€ 9,60440
Sommano euro (A)				€ 14,35121
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)				€ 2,43971
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,67909
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 18,47
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 9,60440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.170.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 170 - Fascinate eseguite su banchine orizzontali. A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,24104 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,24104
Totale MT				€ 2,24104
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,53440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,53440
Totale RU				€ 4,53440
Sommano euro (A)				€ 6,77544
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)				€ 1,15182
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,79273
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 8,72
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 4,53440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.175.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI			



<p>175 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. A - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda (compensate a parte) (Ø: 20 cm; lunghezza: 3 m), realizzate previo scavo di una trincea su terreno stabile. Struttura a maglie quadrate (1 m) di tondame di legno Ø 15 cm, di castagno o altra essenza idonea, fissata tramite picchetti di legno (Ø: 10 cm; lunghezza: 1m) infissi nel suolo compreso ogni altro onere.</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,43733 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,43733
Totale MT				€ 8,43733
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,07160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,07160
Totale RU				€ 17,07160
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,50893 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04337 = 1% * B)				€ 4,33652
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,98455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 32,83 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 17,07160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,04337

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.180.A	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. A - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 17 cm.</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,79767 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,79767
Totale MT				€ 6,79767
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,75400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,75400
Totale RU				€ 13,75400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,55167 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03494 = 1% * B)				€ 3,49378
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,40455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 26,45 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>		€ 13,75400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,03494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.180.B	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDICIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. B - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 23 cm.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03696 = 1% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	7,19088 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,19088
				€ 7,19088
				€ 14,54960
				€ 14,54960
				€ 21,74048 0%
				€ 3,69588
				€ 2,54364
				€ 27,98 0%
				€ 14,54960
				€ 0,03696

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.180.C	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDICIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. C - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 30 cm.</p> <p>MT CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di</p>	7,64577 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,64577



miglioramento fondiario				
Totale MT				€ 7,64577
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,47000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15,47000
Totale RU				€ 15,47000
Sommano euro (A)				€ 23,11577
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03930 = 1% * B)				€ 3,92968
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,70455
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 29,75
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 15,47000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,03930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.185.A	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>185 - Scogliera rinverdita.</p> <p>A - Scogliera rinverdita (rinverdimento compensato a parte).</p> <p>Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non</p> <p>Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m2 con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva.</p> <p>Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interrimento di circa 1,0 m aldi sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilizzazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti</p> <p>Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza)</p> <p>Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale (1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.</p>			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,84099 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,84099
Totale MT				€ 17,84099
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,09840 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,09840
Totale RU				€ 36,09840
Sommano euro (A)				€ 53,93939
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09170 = 1% * B)				€ 9,16970
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,31091
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 69,42
Scostamento % su anno 2023				0%



	Incidenza Manodopera sul totale 52%		€ 36,09840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,09170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.190.A	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. A - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00045 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 52%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	0,08738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08738
				€ 0,08738
				€ 0,17680
				€ 0,17680
				€ 0,26418 0%
				€ 0,04491
				€ 0,03091
				€ 0,34 0%
				€ 0,17680
				€ 0,00045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.190.B	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. B - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici).</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	0,26471 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26471
				€ 0,26471
				€ 0,53560
				€ 0,53560
				€ 0,80031 0%
				€ 0,13605
				€ 0,09364



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 1,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>	€ 0,53560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.195.A	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. A - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 1% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	7,15740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,15740
				€ 7,15740
				€ 0,87679
				€ 0,87679
				€ 8,03419 0%
				€ 1,36581
				€ 0,94000
				€ 10,34 0%
				€ 0,87679
				€ 0,01366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.195.B	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. B - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	9,64934 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,64934
				€ 9,64934
				€ 1,18205
				€ 1,18205



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10,83139 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01841 = 1% * B)	€ 1,84134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,26727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 13,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>	€ 1,18205
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.195.C	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate.</p> <p>C - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.</p> <p>georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/mq</p>			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,57462 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,57462
	Totale MT			€ 4,57462
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,25600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,25600
	Totale RU			€ 9,25600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,83062 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02351 = 1% * B)			€ 2,35121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 17,80 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 9,25600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,02351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.A	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.</p> <p>Biostuoie in fibra di paglia.</p>			
	MT			



CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,55979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,55979
Totale MT				€ 1,55979
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,14650 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,14650
Totale RU				€ 2,14650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,70629 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 1% * B)				€ 0,63007
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,43364
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 4,77 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>				€ 2,14650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,00630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. B - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,71349
Totale MT				€ 1,71349
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,35800
Totale RU				€ 2,35800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,07149 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)				€ 0,69215
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47636
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 5,24 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>				€ 2,35800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,00692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			



010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. C - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco.				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90641 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,90641
Totale MT				€ 1,90641
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,62350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,62350
Totale RU				€ 2,62350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,52991 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00770 = 1% * B)				€ 0,77008
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,53000
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 5,83 0%
Incidenza Manodopera sul totale 45%				€ 2,62350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.D	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. D - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di sisal.			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,71349
Totale MT				€ 1,71349
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,35800
Totale RU				€ 2,35800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,07149 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)		€ 0,69215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,47636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 5,24
	Scostamento % su anno 2023		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>		€ 2,35800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.E	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.</p> <p>Biostuoie in fibra di legno.</p>			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,16801 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,16801
	Totale MT			€ 2,16801
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,98350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,98350
	Totale RU			€ 2,98350
	Sommano euro (A)			€ 5,15151
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 1% * B)			€ 0,87576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 6,63
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>			€ 2,98350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.205.A	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>205 - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta.</p> <p>A - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.</p>			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63544 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,63544
	Totale MT			€ 0,63544
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	2,15400	€ 1,00000	€ 2,15400



	Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 2,15400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,78944 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,59 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 2,15400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.210.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 210 - Sistemazione delle aste torrentizie. A - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. Briglia in legname e pietrame. Briglia di consolidamento di modeste dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in toname scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Soglia realizzata da travi di diametro pari a 15 - 20 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14 o nastri di acciaio zincati. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia, realizzato con pietrame reperito in loco; compresi, inoltre, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli (pezzatura 20 - 30 cm) e il completamento della soglia, durante il riempimento, con deposizione, fra i correnti, di rami lunghi 1,50 - 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). In opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	41,92250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,92250
	Totale MT			€ 41,92250
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	101,57400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 101,57400
	Totale RU			€ 101,57400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 143,49650 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,78909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 184,68 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55%</i>			€ 101,57400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,24394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.210.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 210 - Sistemazione delle aste torrentizie. B - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi fissati			



<p>ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica. La rampa a blocchi può essere realizzata: 1) lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda. 2) quale by-pass laterale al corso principale in presenza di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di ø 20-30 cm.</p>				
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,95923 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,95923
Totale MT				€ 16,95923
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,09050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,09050
Totale RU				€ 41,09050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,04973 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09868 = 1% * B)				€ 9,86845
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,79182
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 74,71 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 55%</i>				€ 41,09050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,09868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.215.A	<p>CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>215 - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico.</p> <p>A - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 1,50, con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p>			
MT				
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10,00373 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,00373
Totale MT				€ 10,00373
RU				
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,95120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,95120
Totale RU				€ 3,95120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,95493 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02372 = 1% * B)				€ 2,37234
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,63273
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 17,96 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i>				€ 3,95120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,02372
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo