				€ 38,39124
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32633 = 5% * B)			€ 6,52651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,41**
	Incidenza manodopera sul totale 19,57%			*€ 9,67042*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_D - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.010 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A	1,00000 cad	€ 34,00061	€ 34,00061
	MT			**€ 34,00061**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,00061 %	€ 0,02000	€ 0,68001
	RU			**€ 10,23081**
	Sommano euro (A)			**€ 44,23142**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37597 = 5% * B)			€ 7,51934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,17508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,93**
	Incidenza manodopera sul totale 17,97%			*€ 10,23081*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_E - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.011 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 20 A	1,00000 cad	€ 30,00896	€ 30,00896
	MT			**€ 30,00896**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,00896 %	€ 0,02000	€ 0,60018
	RU			**€ 9,69618**
	Sommano euro (A)			**€ 39,70514**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33749 = 5% * B)			€ 6,74987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,10**
	Incidenza manodopera sul totale 18,97%			*€ 9,69618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_F - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.012 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 20 A	1,00000 cad	€ 42,27017	€ 42,27017
	MT			**€ 42,27017**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,27017 %	€ 0,02000	€ 0,84540
	RU			**€ 14,03460**
	Sommano euro (A)			**€ 56,30477**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47859 = 5% * B)			€ 9,57181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,46**
	Incidenza manodopera sul totale 19,37%			*€ 14,03460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.G	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_G - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.013 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 20 A	1,00000 cad	€ 58,84110	€ 58,84110
	MT			**€ 58,84110**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,84110 %	€ 0,02000	€ 1,17682
	RU			**€ 20,27842**
	Sommano euro (A)			**€ 79,11952**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67252 = 5% * B)			€ 13,45032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,25698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 101,83**
	Incidenza manodopera sul totale 19,91%			*€ 20,27842*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.H	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_H - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 32 A			
	CAM23_MT.L02.075.014 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 16,53912	€ 16,53912
	MT			

					€ 16,53912
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,53912 %	€ 0,02000	€ 0,33078
		RU			**€ 5,78838**
		Sommano euro (A)			**€ 22,32750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18978 = 5% * B)			€ 3,79568
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61232
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,74**
		Incidenza manodopera sul totale 20,14%			*€ 5,78838*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18978*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.I	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_I - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A				
	CAM23_MT.L02.075.015	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A	1,00000 cad	€ 29,70680	€ 29,70680
		MT			**€ 29,70680**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,70680 %	€ 0,02000	€ 0,59414
		RU			**€ 9,69014**
		Sommano euro (A)			**€ 39,39694**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33487 = 5% * B)			€ 6,69748
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,60944
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 50,70**
		Incidenza manodopera sul totale 19,11%			*€ 9,69014*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33487*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.J	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_J - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A				
	CAM23_MT.L02.075.016	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 32 A	1,00000 cad	€ 28,75262	€ 28,75262
		MT			**€ 28,75262**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,75262 %	€ 0,02000	€ 0,57505
		RU			

				€ 9,67105
	Sommano euro (A)			**€ 38,42367**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32660 = 5% * B)			€ 6,53202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,45**
	Incidenza manodopera sul totale 19,56%			*€ 9,67105*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.K	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_K - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A			
	CAM23_MT.L02.075.017 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A	1,00000 cad	€ 34,03242	€ 34,03242
	MT			**€ 34,03242**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,03242 %	€ 0,02000	€ 0,68065
	RU			**€ 10,23145**
	Sommano euro (A)			**€ 44,26387**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37624 = 5% * B)			€ 7,52486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,17887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,97**
	Incidenza manodopera sul totale 17,96%			*€ 10,23145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.L	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_L - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 32 A			
	CAM23_MT.L02.075.018 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 30,13619	€ 30,13619
	MT			**€ 30,13619**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,13619 %	€ 0,02000	€ 0,60272
	RU			**€ 9,69872**
	Sommano euro (A)			**€ 39,83491**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33860 = 5% * B)			€ 6,77193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,27**

	Incidenza manodopera sul totale 18,92%			*€ 9,69872*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.M	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_M - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 32 A			
	CAM23_MT.L02.075.019 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 42,14295	€ 42,14295
	MT			**€ 42,14295**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,14295 %	€ 0,02000	€ 0,84286
	RU			**€ 14,03206**
	Sommano euro (A)			**€ 56,17501**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47749 = 5% * B)			€ 9,54975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,30**
	Incidenza manodopera sul totale 19,41%			*€ 14,03206*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.030.N	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_030 - Portafusibili CAM23_N - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A			
	CAM23_MT.L02.075.020 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 32 A	1,00000 cad	€ 58,49123	€ 58,49123
	MT			**€ 58,49123**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,49123 %	€ 0,02000	€ 1,16982
	RU			**€ 19,81662**
	Sommano euro (A)			**€ 78,30785**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66562 = 5% * B)			€ 13,31233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,16202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 100,78**
	Incidenza manodopera sul totale 19,66%			*€ 19,81662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.040.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_040 - Interruttore crepuscolare elettronico CAM23_A - Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante			

	serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico			
	CAM23_MT.L02.075.021 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore crepuscolare elettronico	1,00000 cad	€ 89,15222	€ 89,15222
	MT			**€ 89,15222**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,15222 %	€ 0,02000	€ 1,78304
	RU			**€ 18,15584**
	Sommano euro (A)			**€ 107,30806**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91212 = 5% * B)			€ 18,24237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,55504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,11**
	Incidenza manodopera sul totale 13,15%			*€ 18,15584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_A - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.022 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 21,03967	€ 21,03967
	MT			**€ 21,03967**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,03967 %	€ 0,02000	€ 0,42079
	RU			**€ 5,87839**
	Sommano euro (A)			**€ 26,91806**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22880 = 5% * B)			€ 4,57607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,14941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,64**
	Incidenza manodopera sul totale 16,97%			*€ 5,87839*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_B - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.023 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 21,53266	€ 21,53266
	MT			**€ 21,53266**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,12000	€ 21,49000	€ 2,57880

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,53266 %	€ 0,02000	€ 0,43065
		RU			**€ 5,88825**
		Sommano euro (A)			**€ 27,42091**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23308 = 5% * B)			€ 4,66155
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20825
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,29**
		Incidenza manodopera sul totale 16,68%			*€ 5,88825*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23308*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_C - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.				
	CAM23_MT.L02.075.024	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 32,71247	€ 32,71247
		MT			**€ 32,71247**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,71247 %	€ 0,02000	€ 0,65425
		RU			**€ 9,75025**
		Sommano euro (A)			**€ 42,46272**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36093 = 5% * B)			€ 7,21866
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96814
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 54,65**
		Incidenza manodopera sul totale 17,84%			*€ 9,75025*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36093*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_D - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.				
	CAM23_MT.L02.075.025	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 33,28498	€ 33,28498
		MT			**€ 33,28498**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,28498 %	€ 0,02000	€ 0,66570
		RU			**€ 9,76170**
		Sommano euro (A)			**€ 43,04668**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36590 = 5% * B)			€ 7,31794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,03646
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,40**
	Incidenza manodopera sul totale 17,62%			*€ 9,76170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_E - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.026 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 57,01226	€ 57,01226
	MT			**€ 57,01226**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,01226 %	€ 0,02000	€ 1,14025
	RU			**€ 14,32945**
	Sommano euro (A)			**€ 71,34171**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60640 = 5% * B)			€ 12,12809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,34698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 91,82**
	Incidenza manodopera sul totale 15,61%			*€ 14,32945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_F - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.027 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 47,58178	€ 47,58178
	MT			**€ 47,58178**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,58178 %	€ 0,02000	€ 0,95164
	RU			**€ 14,14084**
	Sommano euro (A)			**€ 61,72262**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52464 = 5% * B)			€ 10,49285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,22155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,44**
	Incidenza manodopera sul totale 17,8%			*€ 14,14084*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.G	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_G - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.028 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 48,71089	€ 48,71089
	MT			**€ 48,71089**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71089 %	€ 0,02000	€ 0,97422
	RU			**€ 14,16342**
	Sommano euro (A)			**€ 62,87431**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53443 = 5% * B)			€ 10,68863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,35629
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 80,92**
	Incidenza manodopera sul totale 17,5%			*€ 14,16342*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.H	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_H - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.029 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 79,00610	€ 79,00610
	MT			**€ 79,00610**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,00610 %	€ 0,02000	€ 1,58012
	RU			**€ 16,58852**
	Sommano euro (A)			**€ 95,59462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81255 = 5% * B)			€ 16,25109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,18457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 123,03**
	Incidenza manodopera sul totale 13,48%			*€ 16,58852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.I	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_I - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.030 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di	1,00000	€ 63,50068	€ 63,50068

		manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad		
		MT			**€ 63,50068**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,50068 %	€ 0,02000	€ 1,27001
		RU			**€ 19,91681**
		Sommano euro (A)			**€ 83,41749**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70905 = 5% * B)			€ 14,18097
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,75985
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 107,36**
		Incidenza manodopera sul totale 18,55%			*€ 19,91681*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70905*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.J	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_J - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.				
	CAM23_MT.L02.075.031	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 64,78882	€ 64,78882
		MT			**€ 64,78882**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,78882 %	€ 0,02000	€ 1,29578
		RU			**€ 20,39738**
		Sommano euro (A)			**€ 85,18620**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72408 = 5% * B)			€ 14,48165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,96679
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,63**
		Incidenza manodopera sul totale 18,6%			*€ 20,39738*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.050.K	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_050 - Interruttore di manovra con leva piombabile CAM23_K - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.				
	CAM23_MT.L02.075.032	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizi 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 116,28274	€ 116,28274
		MT			**€ 116,28274**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 21,49000	€ 12,46420
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 23,99000	€ 13,91420

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,28274 %	€ 0,02000	€ 2,32565
		RU			**€ 28,70405**
		Sommano euro (A)			**€ 144,98679**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23239 = 5% * B)			€ 24,64775
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,96345
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 186,60**
		Incidenza manodopera sul totale 15,38%			*€ 28,70405*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23239*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_A - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A				
	CAM23_MT.L02.075.033	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 24,93590	€ 24,93590
		MT			**€ 24,93590**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,93590 %	€ 0,02000	€ 0,49872
		RU			**€ 5,50152**
		Sommano euro (A)			**€ 30,43742**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25872 = 5% * B)			€ 5,17436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56118
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,17**
		Incidenza manodopera sul totale 14,04%			*€ 5,50152*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_B - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A				
	CAM23_MT.L02.075.034	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 28,99117	€ 28,99117
		MT			**€ 28,99117**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,99117 %	€ 0,02000	€ 0,57982
		RU			**€ 8,31142**
		Sommano euro (A)			**€ 37,30259**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31707 = 5% * B)			€ 6,34144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,01**

	Incidenza manodopera sul totale 17,31%			*€ 8,31142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_C - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore unipolare portata 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.035 - Dispositivi modulari diversi - Deviatore unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 26,87607	€ 26,87607
	MT			**€ 26,87607**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,87607 %	€ 0,02000	€ 0,53752
	RU			**€ 7,35952**
	Sommano euro (A)			**€ 34,23559**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29100 = 5% * B)			€ 5,82005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00556
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,06**
	Incidenza manodopera sul totale 16,7%			*€ 7,35952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_D - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore bipolare portata 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.036 - Dispositivi modulari diversi - Deviatore bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 46,45266	€ 46,45266
	MT			**€ 46,45266**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,45266 %	€ 0,02000	€ 0,92905
	RU			**€ 10,02505**
	Sommano euro (A)			**€ 56,47771**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48006 = 5% * B)			€ 9,60121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,69**
	Incidenza manodopera sul totale 13,79%			*€ 10,02505*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_E - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore unipolare portata 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.037 - Dispositivi modulari diversi - Commutatore unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 27,57580	€ 27,57580

		MT			**€ 27,57580**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,57580 %	€ 0,02000	€ 0,55152
		RU			**€ 7,37352**
		Sommano euro (A)			**€ 34,94932**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29707 = 5% * B)			€ 5,94138
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08907
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,98**
		Incidenza manodopera sul totale 16,39%			*€ 7,37352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29707*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_F - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore bipolare portata 20 A				
	CAM23_MT.L02.075.038	- Dispositivi modulari diversi - Commutatore bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 49,21979	€ 49,21979
		MT			**€ 49,21979**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,21979 %	€ 0,02000	€ 0,98440
		RU			**€ 10,08040**
		Sommano euro (A)			**€ 59,30019**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50405 = 5% * B)			€ 10,08103
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,93812
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 76,32**
		Incidenza manodopera sul totale 13,21%			*€ 10,08040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.G	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_G - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A				
	CAM23_MT.L02.075.039	- Dispositivi modulari diversi - Pulsante unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 22,86851	€ 22,86851
		MT			**€ 22,86851**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,86851 %	€ 0,02000	€ 0,45737
		RU			**€ 5,46017**
		Sommano euro (A)			**€ 28,32868**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24079 = 5% * B)			€ 4,81588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,46**
	Incidenza manodopera sul totale 14,98%			*€ 5,46017*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.H	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_H - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.040 - Dispositivi modulari diversi - Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 24,79278	€ 24,79278
	MT			**€ 24,79278**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,79278 %	€ 0,02000	€ 0,49586
	RU			**€ 5,49866**
	Sommano euro (A)			**€ 30,29144**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25748 = 5% * B)			€ 5,14954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,99**
	Incidenza manodopera sul totale 14,1%			*€ 5,49866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.060.I	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_060 - Dispositivo di manovra CAM23_I - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A			
	CAM23_MT.L02.075.041 - Dispositivi modulari diversi - Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 31,40843	€ 31,40843
	MT			**€ 31,40843**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,40843 %	€ 0,02000	€ 0,62817
	RU			**€ 8,35977**
	Sommano euro (A)			**€ 39,76820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33803 = 5% * B)			€ 6,76059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,18**
	Incidenza manodopera sul totale 16,33%			*€ 8,35977*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L01.040.070.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_070 - Accessori elettrici per interruttori automatici CAM23_A - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.042 - Dispositivi modulari diversi - Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 30,13619	€ 30,13619
	MT			**€ 30,13619**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,13619 %	€ 0,02000	€ 0,60272
	RU			**€ 6,06032**
	Sommano euro (A)			**€ 36,19651**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30767 = 5% * B)			€ 6,15341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23499
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,58**
	Incidenza manodopera sul totale 13,01%			*€ 6,06032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.070.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_070 - Accessori elettrici per interruttori automatici CAM23_B - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.043 - Dispositivi modulari diversi - Accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 63,38936	€ 63,38936
	MT			**€ 63,38936**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,38936 %	€ 0,02000	€ 1,26779
	RU			**€ 8,54459**
	Sommano euro (A)			**€ 71,93395**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61144 = 5% * B)			€ 12,22877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,41627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,58**
	Incidenza manodopera sul totale 9,23%			*€ 8,54459*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.070.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_070 - Accessori elettrici per interruttori automatici CAM23_C - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.			
	CAM23_MT.L02.075.044 - Dispositivi modulari diversi - Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 ms, alimentazione 24 V c.c.	1,00000 cad	€ 53,60901	€ 53,60901
	MT			**€ 53,60901**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,60901 %	€ 0,02000	€ 1,07218
		RU			**€ 6,52978**
		Sommano euro (A)			**€ 60,13879**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51118 = 5% * B)			€ 10,22359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,03624
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,40**
		Incidenza manodopera sul totale 8,44%			*€ 6,52978*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51118*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.070.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_070 - Accessori elettrici per interruttori automatici CAM23_D - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.				
	CAM23_MT.L02.075.045	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	1,00000 cad	€ 40,91842	€ 40,91842
		MT			**€ 40,91842**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,91842 %	€ 0,02000	€ 0,81837
		RU			**€ 6,27597**
		Sommano euro (A)			**€ 47,19439**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40115 = 5% * B)			€ 8,02305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,52174
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,74**
		Incidenza manodopera sul totale 10,33%			*€ 6,27597*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40115*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.080.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_080 - Segnalatore ottico CAM23_A - Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare				
	CAM23_MT.L02.075.046	- Dispositivi modulari diversi - Segnalatore ottico in contenitore isolante, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 20,80112	€ 20,80112
		MT			**€ 20,80112**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,80112 %	€ 0,02000	€ 0,41602
		RU			**€ 4,50922**
		Sommano euro (A)			**€ 25,31034**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21514 = 5% * B)			€ 4,30276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96131
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,57**
	Incidenza manodopera sul totale 13,84%			*€ 4,50922*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.090.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_090 - Relè di comando CAM23_A - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.047 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 73,39235	€ 73,39235
	MT			**€ 73,39235**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,39235 %	€ 0,02000	€ 1,46785
	RU			**€ 12,83785**
	Sommano euro (A)			**€ 86,23020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73296 = 5% * B)			€ 14,65913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,08893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,98**
	Incidenza manodopera sul totale 11,57%			*€ 12,83785*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.090.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_090 - Relè di comando CAM23_B - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.048 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.	1,00000 cad	€ 72,45407	€ 72,45407
	MT			**€ 72,45407**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,45407 %	€ 0,02000	€ 1,44908
	RU			**€ 12,81908**
	Sommano euro (A)			**€ 85,27315**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72482 = 5% * B)			€ 14,49644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,97696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,75**
	Incidenza manodopera sul totale 11,68%			*€ 12,81908*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.090.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_090 - Relè di comando CAM23_C - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti			
	CAM23_MT.L02.075.049 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando, tempo di ritenuta fino a 5 minuti	1,00000 cad	€ 76,74788	€ 76,74788
	MT			**€ 76,74788**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,74788 %	€ 0,02000	€ 1,53496
	RU			**€ 12,90496**
	Sommano euro (A)			**€ 89,65284**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76205 = 5% * B)			€ 15,24098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,48938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,38**
	Incidenza manodopera sul totale 11,18%			*€ 12,90496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.100.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_100 - Trasformatore monofase di sicurezza CAM23_A - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.050 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 38,81922	€ 38,81922
	MT			**€ 38,81922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,81922 %	€ 0,02000	€ 0,77638
	RU			**€ 8,96278**
	Sommano euro (A)			**€ 47,78200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40615 = 5% * B)			€ 8,12294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,50**
	Incidenza manodopera sul totale 14,57%			*€ 8,96278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.100.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_100 - Trasformatore monofase di sicurezza CAM23_B - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	CAM23_MT.L02.075.051 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 40,90252	€ 40,90252

		MT			**€ 40,90252**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,90252 %	€ 0,02000	€ 0,81805
		RU			**€ 9,00445**
		Sommano euro (A)			**€ 49,90697**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42421 = 5% * B)			€ 8,48418
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83912
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,23**
		Incidenza manodopera sul totale 14,02%			*€ 9,00445*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42421*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.100.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_100 - Trasformatore monofase di sicurezza CAM23_C - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.				
	CAM23_MT.L02.075.052	- Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 49,93542	€ 49,93542
		MT			**€ 49,93542**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,93542 %	€ 0,02000	€ 0,99871
		RU			**€ 9,18511**
		Sommano euro (A)			**€ 59,12053**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50252 = 5% * B)			€ 10,05049
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,91710
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 76,09**
		Incidenza manodopera sul totale 12,07%			*€ 9,18511*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50252*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.100.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_100 - Trasformatore monofase di sicurezza CAM23_D - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.				
	CAM23_MT.L02.075.053	- Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 66,18829	€ 66,18829
		MT			**€ 66,18829**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,18829 %	€ 0,02000	€ 1,32377
		RU			

				€ 9,51017
	Sommano euro (A)			**€ 75,69846**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64344 = 5% * B)			€ 12,86874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,85672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 97,42**
	Incidenza manodopera sul totale 9,76%			*€ 9,51017*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.040.110.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI CAM23_110 - Alimentatore in corrente continua CAM23_A - Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c., Alimentatore in corrente continua			
	CAM23_MT.L02.075.054 - Dispositivi modulari diversi - Alimentatore in c.c., potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. Us	1,00000 cad	€ 62,51469	€ 62,51469
	MT			**€ 62,51469**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,51469 %	€ 0,02000	€ 1,25029
	RU			**€ 9,43669**
	Sommano euro (A)			**€ 71,95138**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61159 = 5% * B)			€ 12,23173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,41831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,60**
	Incidenza manodopera sul totale 10,19%			*€ 9,43669*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_A - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	CAM23_MT.L01.002.139 - Apparecchi - Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,55095	€ 22,55095
	MT			**€ 22,55095**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,55095 %	€ 0,02000	€ 0,45102
	RU			**€ 5,90862**
	Sommano euro (A)			**€ 28,45957**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24191 = 5% * B)			€ 4,83813

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,32977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,63**
	Incidenza manodopera sul totale 16,13%			*€ 5,90862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_B - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	CAM23_MT.L01.002.139 - Apparecchi - Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,55095	€ 22,55095
	MT			**€ 22,55095**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,55095 %	€ 0,02000	€ 0,45102
	RU			**€ 5,90862**
	Sommano euro (A)			**€ 28,45957**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24191 = 5% * B)			€ 4,83813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,32977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,63**
	Incidenza manodopera sul totale 16,13%			*€ 5,90862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_C - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	CAM23_MT.L01.002.140 - Apparecchi - Contatore 1NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 19,71959	€ 19,71959
	MT			**€ 19,71959**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,71959 %	€ 0,02000	€ 0,39439
	RU			**€ 5,85199**
	Sommano euro (A)			**€ 25,57158**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21736 = 5% * B)			€ 4,34717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,91**

	Incidenza manodopera sul totale 17,78%			*€ 5,85199*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_D - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo			
	CAM23_MT.L01.002.141 - Apparecchi - Contatore 2NO;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778	€ 22,31778
	MT			**€ 22,31778**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000	€ 0,44636
	RU			**€ 5,90396**
	Sommano euro (A)			**€ 28,22174**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23989 = 5% * B)			€ 4,79770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,32**
	Incidenza manodopera sul totale 16,25%			*€ 5,90396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_E - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	CAM23_MT.L01.002.142 - Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778	€ 22,31778
	MT			**€ 22,31778**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000	€ 0,44636
	RU			**€ 5,90396**
	Sommano euro (A)			**€ 28,22174**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23989 = 5% * B)			€ 4,79770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,32**
	Incidenza manodopera sul totale 16,25%			*€ 5,90396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_F - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	CAM23_MT.L01.002.142 - Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778	€ 22,31778
	MT			**€ 22,31778**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000	€ 0,44636
	RU			**€ 5,90396**
	Sommano euro (A)			**€ 28,22174**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23989 = 5% * B)			€ 4,79770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,32**
	Incidenza manodopera sul totale 16,25%			*€ 5,90396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.G	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_G - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli			
	CAM23_MT.L01.002.143 - Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 37,90692	€ 37,90692
	MT			**€ 37,90692**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,90692 %	€ 0,02000	€ 0,75814
	RU			**€ 7,12534**
	Sommano euro (A)			**€ 45,03226**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38277 = 5% * B)			€ 7,65548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,26877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,96**
	Incidenza manodopera sul totale 12,29%			*€ 7,12534*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.H	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI			

	CAM23_010 - Contattori CAM23_H - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 3NO; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli			
	CAM23_MT.L01.002.144 - Apparecchi - Contatore 3NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 29,41284	€ 29,41284
	MT			**€ 29,41284**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,41284 %	€ 0,02000	€ 0,58826
	RU			**€ 6,95546**
	Sommano euro (A)			**€ 36,36830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30913 = 5% * B)			€ 6,18261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,81**
	Incidenza manodopera sul totale 14,86%			*€ 6,95546*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.I	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_I - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 24V; 20 A; 400 V; 2 moduli			
	CAM23_MT.L01.002.145 - Apparecchi - Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 24,78273	€ 24,78273
	MT			**€ 24,78273**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78273 %	€ 0,02000	€ 0,49565
	RU			**€ 6,86285**
	Sommano euro (A)			**€ 31,64558**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26899 = 5% * B)			€ 5,37975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,73**
	Incidenza manodopera sul totale 16,85%			*€ 6,86285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.J	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_J - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su			

	morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli				
	CAM23_MT.L01.002.145	- Apparecchi - Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 24,78273	€ 24,78273
		MT			**€ 24,78273**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78273 %	€ 0,02000	€ 0,49565
		RU			**€ 6,86285**
		Sommano euro (A)			**€ 31,64558**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26899 = 5% * B)			€ 5,37975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70253
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,73**
		Incidenza manodopera sul totale 16,85%			*€ 6,86285*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.010.K	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_010 - Contattori CAM23_K - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli				
	CAM23_MT.L01.002.146	- Apparecchi - Contatore 4NO;230 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 35,26432	€ 35,26432
		MT			**€ 35,26432**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,26432 %	€ 0,02000	€ 0,70529
		RU			**€ 7,07249**
		Sommano euro (A)			**€ 42,33681**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35986 = 5% * B)			€ 7,19726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,95341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 54,49**
		Incidenza manodopera sul totale 12,98%			*€ 7,07249*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35986*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.020.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_020 - Strumento digitale di portata 600V a.c. CAM23_A - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.				
	CAM23_MT.L01.002.147	- Apparecchi - Voltmetro di portata 600 V	1,00000	€ 115,14610	€ 115,14610

		a.c.	cad		
		MT			**€ 115,14610**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,14610 %	€ 0,02000	€ 2,30292
		RU			**€ 10,48932**
		Sommano euro (A)			**€ 125,63542**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06790 = 5% * B)			€ 21,35802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,69934
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 161,69**
		Incidenza manodopera sul totale 6,49%			*€ 10,48932*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06790*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.020.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_020 - Strumento digitale di portata 600V a.c. CAM23_B - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A				
	CAM23_MT.L01.002.160	- Apparecchi - Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A	1,00000 cad	€ 122,72151	€ 122,72151
		MT			**€ 122,72151**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000	€ 2,45443
		RU			**€ 11,55043**
		Sommano euro (A)			**€ 134,27194**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14131 = 5% * B)			€ 22,82623
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,70982
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 172,81**
		Incidenza manodopera sul totale 6,68%			*€ 11,55043*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14131*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.030.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_030 - Strumento digitale di portata 300V-500V a.c. CAM23_A - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 300 V-500 V a.c.				
	CAM23_MT.L01.002.148	- Apparecchi - Voltmetro di portata 300-500 V a.c.	1,00000 cad	€ 122,72151	€ 122,72151
		MT			**€ 122,72151**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,16000	€ 21,49000	€ 3,43840

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000	€ 2,45443
		RU			**€ 9,73123**
		Sommano euro (A)			**€ 132,45274**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12585 = 5% * B)			€ 22,51697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,49697
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 170,47**
		Incidenza manodopera sul totale 5,71%			*€ 9,73123*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.030.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_030 - Strumento digitale di portata 300V-500V a.c. CAM23_B - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di portata 5 A ÷ 1000 A				
	CAM23_MT.L01.002.149	- Apparecchi - Amperometro di portata 5 A + 1000 A	1,00000 cad	€ 122,72151	€ 122,72151
		MT			**€ 122,72151**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000	€ 2,45443
		RU			**€ 9,73123**
		Sommano euro (A)			**€ 132,45274**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12585 = 5% * B)			€ 22,51697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,49697
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 170,47**
		Incidenza manodopera sul totale 5,71%			*€ 9,73123*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.040.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_040 - Commutatori CAM23_A - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0				
	CAM23_MT.L01.002.150	- Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0	1,00000 cad	€ 47,27051	€ 47,27051
		MT			**€ 47,27051**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,27051 %	€ 0,02000	€ 0,94541

	RU			**€ 9,13181**
	Sommano euro (A)			**€ 56,40232**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47942 = 5% * B)			€ 9,58839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,59**
	Incidenza manodopera sul totale 12,58%			*€ 9,13181*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.040.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_040 - Commutatori CAM23_B - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0			
	CAM23_MT.L01.002.151 - Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0	1,00000 cad	€ 55,94434	€ 55,94434
	MT			**€ 55,94434**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,94434 %	€ 0,02000	€ 1,11889
	RU			**€ 11,12449**
	Sommano euro (A)			**€ 67,06883**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57009 = 5% * B)			€ 11,40170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,84705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 86,32**
	Incidenza manodopera sul totale 12,89%			*€ 11,12449*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.040.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_040 - Commutatori CAM23_C - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0			
	CAM23_MT.L01.002.152 - Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0	1,00000 cad	€ 55,63375	€ 55,63375
	MT			**€ 55,63375**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,63375 %	€ 0,02000	€ 1,11268
	RU			**€ 11,11828**
	Sommano euro (A)			**€ 66,75203**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56739 = 5% * B)			€ 11,34785
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,80999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 85,91**
	Incidenza manodopera sul totale 12,94%			*€ 11,11828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.050.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_050 - Trasformatori di misura CAM23_A - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷250 A			
	CAM23_MT.L01.002.153 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 50 ÷ 250 A	1,00000 cad	€ 12,93543	€ 12,93543
	MT			**€ 12,93543**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,93543 %	€ 0,02000	€ 0,25871
	RU			**€ 9,35471**
	Sommano euro (A)			**€ 22,29014**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18947 = 5% * B)			€ 3,78932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,60795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,69**
	Incidenza manodopera sul totale 32,61%			*€ 9,35471*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.050.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_050 - Trasformatori di misura CAM23_B - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 300 ÷400 A			
	CAM23_MT.L01.002.154 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 300 ÷ 400 A	1,00000 cad	€ 15,51141	€ 15,51141
	MT			**€ 15,51141**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,51141 %	€ 0,02000	€ 0,31023
	RU			**€ 9,40623**
	Sommano euro (A)			**€ 24,91764**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21180 = 5% * B)			€ 4,23600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91536
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,07**
	Incidenza manodopera sul totale 29,33%			*€ 9,40623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.050.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_050 - Trasformatori di misura CAM23_C - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 250 ÷600 A			
	CAM23_MT.L01.002.155 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 250 ÷ 600 A	1,00000 cad	€ 19,37539	€ 19,37539
	MT			**€ 19,37539**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,37539 %	€ 0,02000	€ 0,38751
	RU			**€ 11,30271**
	Sommano euro (A)			**€ 30,67810**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26076 = 5% * B)			€ 5,21528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,48**
	Incidenza manodopera sul totale 28,63%			*€ 11,30271*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.050.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_050 - Trasformatori di misura CAM23_D - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A			
	CAM23_MT.L01.002.156 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 800 ÷ 1000 A	1,00000 cad	€ 32,23310	€ 32,23310
	MT			**€ 32,23310**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,23310 %	€ 0,02000	€ 0,64466
	RU			**€ 14,28866**
	Sommano euro (A)			**€ 46,52176**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39544 = 5% * B)			€ 7,90870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,87**
	Incidenza manodopera sul totale 23,86%			*€ 14,28866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.060.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile CAM23_A - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata;			

	Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m				
	CAM23_MT.L01.002.157	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879	€ 46,37879
	CAM23_MT.L01.002.158	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	2,00000 cad	€ 18,63549	€ 37,27098
	CAM23_MT.L01.003.074	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207	€ 5,62207
	CAM23_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129	€ 2,07129
	CAM23_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347	€ 1,55347
		MT			**€ 92,89660**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,26111 %	€ 0,02000	€ 1,48522
		RU			**€ 37,86922**
		Sommano euro (A)			**€ 130,76582**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11151 = 5% * B)			€ 22,23019
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,29960
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 168,30**
		Incidenza manodopera sul totale 22,5%			*€ 37,86922*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.060.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile CAM23_B - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m				
	CAM23_MT.L01.002.157	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879	€ 46,37879
	CAM23_MT.L01.002.158	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	2,00000 cad	€ 18,63549	€ 37,27098
	CAM23_MT.L01.003.074	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207	€ 5,62207
	CAM23_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129	€ 2,07129
	CAM23_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347	€ 1,55347
		MT			**€ 92,89660**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,26111 %	€ 0,02000	€ 1,48522
		RU			**€ 37,86922**
		Sommano euro (A)			**€ 130,76582**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11151 = 5% * B)			€ 22,23019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,29960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 168,30**
	Incidenza manodopera sul totale 22,5%			*€ 37,86922*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.060.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile CAM23_C - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m			
	CAM23_MT.L01.002.042 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	2,00000 cad	€ 19,62787	€ 39,25574
	CAM23_MT.L01.002.157 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879	€ 46,37879
	CAM23_MT.L01.003.077 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	1,00000 cad	€ 6,56525	€ 6,56525
	CAM23_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719	€ 2,36719
	CAM23_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142	€ 1,70142
	MT			**€ 96,26839**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,64051 %	€ 0,02000	€ 1,53281
	RU			**€ 37,91681**
	Sommano euro (A)			**€ 134,18520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14057 = 5% * B)			€ 22,81148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,69967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 172,70**
	Incidenza manodopera sul totale 21,96%			*€ 37,91681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.050.060.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI CAM23_060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile CAM23_D - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m			
	CAM23_MT.L01.002.042 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	2,00000 cad	€ 19,62787	€ 39,25574
	CAM23_MT.L01.002.157 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879	€ 46,37879

	CAM23_MT.L01.003.077	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	1,00000 cad	€ 6,56525	€ 6,56525
	CAM23_MT.L01.003.078	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719	€ 2,36719
	CAM23_MT.L01.003.079	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142	€ 1,70142
		MT			**€ 96,26839**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,64051 %	€ 0,02000	€ 1,53281
		RU			**€ 37,91681**
		Sommano euro (A)			**€ 134,18520**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14057 = 5% * B)			€ 22,81148
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,69967
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 172,70**
		Incidenza manodopera sul totale 21,96%			*€ 37,91681*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14057*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.010.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 CAM23_A - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm				
	CAM23_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129	€ 2,07129
	CAM23_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347	€ 1,55347
	CAM23_MT.L01.003.080	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x32 mm	1,00000 cad	€ 6,02893	€ 6,02893
	CAM23_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
		MT			**€ 13,83649**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 22,41000	€ 4,48200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,28302 %	€ 0,02000	€ 0,24566
		RU			**€ 11,27466**
		Sommano euro (A)			**€ 25,11115**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21345 = 5% * B)			€ 4,26890
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93801
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,32**
		Incidenza manodopera sul totale 34,89%			*€ 11,27466*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.010.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

	CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 CAM23_B - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm			
	CAM23_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719	€ 2,36719
	CAM23_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142	€ 1,70142
	CAM23_MT.L01.003.083 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x32 mm	1,00000 cad	€ 7,41595	€ 7,41595
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	MT			**€ 15,66736**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,23000 h	€ 22,41000	€ 5,15430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,66735 %	€ 0,02000	€ 0,31335
	RU			**€ 12,87425**
	Sommano euro (A)			**€ 28,54161**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24260 = 5% * B)			€ 4,85207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,73**
	Incidenza manodopera sul totale 35,05%			*€ 12,87425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.010.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 CAM23_C - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32 mm			
	CAM23_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142	€ 1,70142
	CAM23_MT.L01.003.081 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 298x170x32 mm	1,00000 cad	€ 15,55316	€ 15,55316
	CAM23_MT.L01.003.082 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,92200	€ 2,92200
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	MT			**€ 24,35938**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 21,49000	€ 6,87680
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 22,41000	€ 5,37840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,35937 %	€ 0,02000	€ 0,48719
	RU			**€ 13,70199**
	Sommano euro (A)			**€ 38,06137**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32352 = 5% * B)			€ 6,47043

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,45318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,98**
	Incidenza manodopera sul totale 27,97%			*€ 13,70199*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32352*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.020.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_020 - Quadri modulari da incasso CAM23_A - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm				
	CAM23_MT.L01.003.084	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 12 moduli 340x340x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070	€ 56,22070
	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354	€ 11,72677
	CAM23_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
		MT			**€ 74,98993**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 22,41000	€ 6,72300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000	€ 1,73433
		RU			**€ 18,59273**
		Sommano euro (A)			**€ 93,58266**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79545 = 5% * B)				€ 15,90905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,94917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				**€ 120,44**
	Incidenza manodopera sul totale 15,44%				*€ 18,59273*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,79545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.020.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_020 - Quadri modulari da incasso CAM23_B - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm				
	CAM23_MT.L01.003.085	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 24 moduli 300x465x90 mm	1,00000 cad	€ 76,74865	€ 76,74865
	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354	€ 23,45354
	CAM23_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
		MT			**€ 107,24465**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 21,49000	€ 9,88540
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 22,41000	€ 8,06760
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,24465 %	€ 0,02000	€ 2,14489
		RU			**€ 22,49689**
		Sommano euro (A)			**€ 129,74154**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10280 = 5% * B)			€ 22,05606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,17976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 166,98**
	Incidenza manodopera sul totale 13,47%			*€ 22,49689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.020.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_020 - Quadri modulari da incasso CAM23_C - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm			
	CAM23_MT.L01.003.086 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 36 moduli 340x550x90 mm	1,00000 cad	€ 110,22215	€ 110,22215
	CAM23_MT.L01.003.087 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x590x65 mm	1,00000 cad	€ 94,26213	€ 94,26213
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354	€ 35,18031
	CAM23_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
	MT			**€ 246,70705**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,45000 h	€ 22,41000	€ 10,08450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,98029 %	€ 0,02000	€ 4,69961
	RU			**€ 31,03671**
	Sommano euro (A)			**€ 277,74376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36082 = 5% * B)			€ 47,21644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,49602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 357,46**
	Incidenza manodopera sul totale 8,68%			*€ 31,03671*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,36082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.020.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_020 - Quadri modulari da incasso CAM23_D - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli 500x710x115 mm			
	CAM23_MT.L01.003.088 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 54 moduli 500x710x115 mm	1,00000 cad	€ 158,50907	€ 158,50907
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354	€ 46,90708
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 219,43706**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,55000 h	€ 22,41000	€ 12,32550
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000	€ 3,91967

	RU			**€ 34,64677**
	Sommano euro (A)			**€ 254,08383**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15971 = 5% * B)			€ 43,19425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,72781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 327,01**
	Incidenza manodopera sul totale 10,6%			*€ 34,64677*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.020.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_020 - Quadri modulari da incasso CAM23_E - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 72 moduli 660x710x115 mm			
	CAM23_MT.L01.003.089 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 72 moduli 660x710x115 mm	1,00000 cad	€ 229,30277	€ 229,30277
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 337,13784**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,82000 h	€ 21,49000	€ 17,62180
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,65000 h	€ 22,41000	€ 14,56650
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000	€ 5,33554
	RU			**€ 41,36224**
	Sommano euro (A)			**€ 378,50008**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21725 = 5% * B)			€ 64,34501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,28451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 487,13**
	Incidenza manodopera sul totale 8,49%			*€ 41,36224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.020.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_020 - Quadri modulari da incasso CAM23_F - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm			
	CAM23_MT.L01.003.090 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 96 moduli 660x860x115 mm	1,00000 cad	€ 278,97671	€ 278,97671
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 386,81178**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,16000 h	€ 21,49000	€ 24,92840
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,86000 h	€ 22,41000	€ 19,27260
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,45116 %	€ 0,02000	€ 6,32902
		RU			**€ 55,32802**
		Sommano euro (A)			**€ 442,13980**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75819 = 5% * B)			€ 75,16377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,73036
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 569,03**
		Incidenza manodopera sul totale 9,72%			*€ 55,32802*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75819*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.030.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 CAM23_A - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm				
	CAM23_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129	€ 2,07129
	CAM23_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347	€ 1,55347
	CAM23_MT.L01.003.091	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207	€ 5,62207
	CAM23_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
		MT			**€ 13,42963**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 22,41000	€ 4,48200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42962 %	€ 0,02000	€ 0,26859
		RU			**€ 11,29759**
		Sommano euro (A)			**€ 24,72722**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21018 = 5% * B)			€ 4,20363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,82**
		Incidenza manodopera sul totale 35,5%			*€ 11,29759*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21018*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.030.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 CAM23_B - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm				
	CAM23_MT.L01.003.074	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207	€ 5,62207
	CAM23_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129	€ 2,07129
	CAM23_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347	€ 1,55347
	CAM23_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
		MT			**€ 13,42963**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,26000	€ 21,49000	€ 5,58740

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 22,41000	€ 4,48200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42962 %	€ 0,02000	€ 0,26859
		RU			**€ 11,29759**
		Sommano euro (A)			**€ 24,72722**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21018 = 5% * B)			€ 4,20363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,82**
		Incidenza manodopera sul totale 35,5%			*€ 11,29759*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21018*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.030.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 CAM23_C - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm				
	CAM23_MT.L01.003.078	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719	€ 2,36719
	CAM23_MT.L01.003.079	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142	€ 1,70142
	CAM23_MT.L01.003.092	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm	1,00000 cad	€ 6,56525	€ 6,56525
	CAM23_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
		MT			**€ 14,81666**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,23000 h	€ 22,41000	€ 5,15430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,81665 %	€ 0,02000	€ 0,29633
		RU			**€ 13,33703**
		Sommano euro (A)			**€ 28,15369**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23931 = 5% * B)			€ 4,78613
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29398
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,23**
		Incidenza manodopera sul totale 36,81%			*€ 13,33703*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23931*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.040.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_040 - Scatole da incasso in resina CAM23_A - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm				
	CAM23_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129	€ 2,07129
		MT			**€ 2,07129**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07129 %	€ 0,02000	€ 0,04143
		RU			**€ 3,67983**
		Sommano euro (A)			**€ 5,75112**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04888 = 5% * B)			€ 0,97769
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67288
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,40**
		Incidenza manodopera sul totale 49,72%			*€ 3,67983*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04888*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.040.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_040 - Scatole da incasso in resina CAM23_B - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 8 moduli 210x169x65 mm				
	CAM23_MT.L01.003.078	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719	€ 2,36719
		MT			**€ 2,36719**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,36719 %	€ 0,02000	€ 0,04734
		RU			**€ 3,68574**
		Sommano euro (A)			**€ 6,05293**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05145 = 5% * B)			€ 1,02900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70819
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,79**
		Incidenza manodopera sul totale 47,31%			*€ 3,68574*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05145*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.040.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_040 - Scatole da incasso in resina CAM23_C - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 12 moduli 280x169x65 mm				
	CAM23_MT.L01.003.082	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,92200	€ 2,92200
		MT			**€ 2,92200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,92200 %	€ 0,02000	€ 0,05844
		RU			**€ 3,69684**
		Sommano euro (A)			**€ 6,61884**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05626 = 5% * B)			€ 1,12520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,52**
	Incidenza manodopera sul totale 43,4%			*€ 3,69684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.050.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_050 - Calotta da parete CAM23_A - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 1 o 2 moduli di 51x139x61 mm			
	CAM23_MT.L01.003.093 - Canalizzazioni - Calotta da parete per 1 o 2 moduli 51x139x61 mm	1,00000 cad	€ 3,75421	€ 3,75421
	CAM23_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073	€ 0,68292
	MT			**€ 4,43713**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,92494 %	€ 0,02000	€ 0,07850
	RU			**€ 1,63280**
	Sommano euro (A)			**€ 6,06993**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05159 = 5% * B)			€ 1,03189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,81**
	Incidenza manodopera sul totale 20,9%			*€ 1,63280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.050.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_050 - Calotta da parete CAM23_B - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 3 o 4 moduli di 88x139x61 mm			
	CAM23_MT.L01.003.094 - Canalizzazioni - Calotta da parete per 3 o 4 moduli 88x139x61 mm	1,00000 cad	€ 4,91931	€ 4,91931
	CAM23_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073	€ 0,68292
	MT			**€ 5,60223**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,09004 %	€ 0,02000	€ 0,10180
	RU			**€ 2,78060**
	Sommano euro (A)			**€ 8,38283**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07125 = 5% * B)			€ 1,42508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 10,79
	Incidenza manodopera sul totale 25,77%			*€ 2,78060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.050.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_050 - Calotta da parete CAM23_C - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 4 o 8 moduli di 198x200x74 mm			
	CAM23_MT.L01.003.095 - Canalizzazioni - Calotta da parete per 4 o 8 moduli 198x200x74 mm	1,00000 cad	€ 10,09753	€ 10,09753
	CAM23_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073	€ 0,68292
	MT			**€ 10,78045**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,26826 %	€ 0,02000	€ 0,20537
	RU			**€ 3,31397**
	Sommano euro (A)			**€ 14,09442**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11980 = 5% * B)			€ 2,39605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,14**
	Incidenza manodopera sul totale 18,27%			*€ 3,31397*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.060.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_060 - Centralini da parete CAM23_A - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 6 moduli 200x200x70 mm			
	CAM23_MT.L01.003.096 - Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 6 moduli 200x200x70 mm	1,00000 cad	€ 22,71020	€ 22,71020
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	MT			**€ 26,89300**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 22,41000	€ 3,58560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,89300 %	€ 0,02000	€ 0,53786
	RU			**€ 9,38106**
	Sommano euro (A)			**€ 36,27406**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30833 = 5% * B)			€ 6,16659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,68**
	Incidenza manodopera sul totale 20,09%			*€ 9,38106*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.060.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_060 - Centralini da parete CAM23_B - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 12 moduli 300x200x70 mm			
	CAM23_MT.L01.003.097 - Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 12 moduli 300x200x70 mm	1,00000 cad	€ 24,39312	€ 24,39312
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	MT			**€ 28,57592**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 22,41000	€ 4,48200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57592 %	€ 0,02000	€ 0,57152
	RU			**€ 11,60052**
	Sommano euro (A)			**€ 40,17644**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34150 = 5% * B)			€ 6,82999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,71**
	Incidenza manodopera sul totale 22,44%			*€ 11,60052*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.060.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_060 - Centralini da parete CAM23_C - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm			
	CAM23_MT.L01.003.098 - Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 24 moduli 300x325x70 mm	1,00000 cad	€ 31,69812	€ 31,69812
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	MT			**€ 35,88092**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 21,49000	€ 6,87680
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 22,41000	€ 5,82660
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,88091 %	€ 0,02000	€ 0,71762
	RU			**€ 14,86042**
	Sommano euro (A)			**€ 50,74134**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43130 = 5% * B)			€ 8,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,93674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,30**
	Incidenza manodopera sul totale 22,76%			*€ 14,86042*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.060.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_060 - Centralini da parete CAM23_D - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm			
	CAM23_MT.L01.003.099 - Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 36 moduli 300x450x70 mm	1,00000 cad	€ 35,21191	€ 35,21191
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	MT			**€ 39,39471**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 21,49000	€ 8,59600
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,32000 h	€ 22,41000	€ 7,17120
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,39471 %	€ 0,02000	€ 0,78789
	RU			**€ 18,95409**
	Sommano euro (A)			**€ 58,34880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49597 = 5% * B)			€ 9,91930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,82681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,09**
	Incidenza manodopera sul totale 25,24%			*€ 18,95409*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.070.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 CAM23_A - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm			
	CAM23_MT.L01.003.100 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 4 moduli 136x253x115 mm	1,00000 cad	€ 17,42102	€ 17,42102
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	CAM23_MT.L01.005.011 - Varie - Morsettiera interna per centralini 4 moduli	1,00000 cad	€ 4,84436	€ 4,84436
	MT			**€ 26,44818**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 22,41000	€ 2,68920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,44818 %	€ 0,02000	€ 0,52896
	RU			**€ 8,04596**
	Sommano euro (A)			**€ 34,49414**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29320 = 5% * B)			€ 5,86400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,39**
	Incidenza manodopera sul totale 18,12%			*€ 8,04596*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.070.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 CAM23_B - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm			
	CAM23_MT.L01.003.101 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 6 moduli 168x253x115 mm	1,00000 cad	€ 23,81982	€ 23,81982
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	CAM23_MT.L01.005.012 - Varie - Morsettiera interna per centralini 6 moduli	1,00000 cad	€ 5,97542	€ 5,97542
	MT			**€ 33,97804**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 22,41000	€ 2,68920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,97804 %	€ 0,02000	€ 0,67956
	RU			**€ 8,62636**
	Sommano euro (A)			**€ 42,60440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36214 = 5% * B)			€ 7,24275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,98472
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 54,83**
	Incidenza manodopera sul totale 15,73%			*€ 8,62636*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.070.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 CAM23_C - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm			
	CAM23_MT.L01.003.102 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 9 moduli 217x253x115 mm	1,00000 cad	€ 25,79864	€ 25,79864
	CAM23_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	CAM23_MT.L01.005.013 - Varie - Morsettiera interna per centralini 9 moduli	1,00000 cad	€ 7,25587	€ 7,25587
	MT			**€ 37,23731**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 22,41000	€ 3,58560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,23731 %	€ 0,02000	€ 0,74475
	RU			**€ 10,01775**
	Sommano euro (A)			**€ 47,25506**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40167 = 5% * B)			€ 8,03336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,52884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,82**
	Incidenza manodopera sul totale 16,47%			*€ 10,01775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.070.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

	CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 CAM23_D - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm				
	CAM23_MT.L01.003.103	- Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 12 moduli 266x246x132 mm	1,00000 cad	€ 46,84442	€ 46,84442
	CAM23_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	CAM23_MT.L01.005.014	- Varie - Morsettiera interna per centralini 12 moduli	1,00000 cad	€ 7,42660	€ 7,42660
		MT			**€ 58,45382**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,18000 h	€ 22,41000	€ 4,03380
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,45381 %	€ 0,02000	€ 1,16908
		RU			**€ 11,32008**
		Sommano euro (A)			**€ 69,77390**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59308 = 5% * B)			€ 11,86156
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,16355
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 89,80**
		Incidenza manodopera sul totale 12,61%			*€ 11,32008*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59308*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.070.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 CAM23_E - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm				
	CAM23_MT.L01.003.104	- Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 24 moduli 266x371x132 mm	1,00000 cad	€ 68,46349	€ 68,46349
	CAM23_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	CAM23_MT.L01.005.015	- Varie - Morsettiera interna per centralini 24 moduli	1,00000 cad	€ 9,02716	€ 9,02716
		MT			**€ 81,67345**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,22000 h	€ 22,41000	€ 4,93020
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,67345 %	€ 0,02000	€ 1,63347
		RU			**€ 14,45007**
		Sommano euro (A)			**€ 96,12352**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81705 = 5% * B)			€ 16,34100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,24645
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 123,71**
		Incidenza manodopera sul totale 11,68%			*€ 14,45007*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.070.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI			

	CAM23_070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 CAM23_F - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm				
	CAM23_MT.L01.003.105	- Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 266x516x132 mm	1,00000 cad	€ 105,19188	€ 105,19188
	CAM23_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280	€ 4,18280
	CAM23_MT.L01.005.016	- Varie - Morsettiera interna per centralini 36 moduli	1,00000 cad	€ 10,32895	€ 10,32895
		MT			**€ 119,70363**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 22,41000	€ 6,72300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	119,70363 %	€ 0,02000	€ 2,39407
		RU			**€ 19,25247**
		Sommano euro (A)			**€ 138,95610**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18113 = 5% * B)			€ 23,62254
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,25786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 178,84**
		Incidenza manodopera sul totale 10,77%			*€ 19,25247*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18113*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.080.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave CAM23_A - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm				
	CAM23_MT.L01.003.106	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070	€ 56,22070
	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354	€ 11,72677
	CAM23_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
		MT			**€ 74,98993**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 22,41000	€ 5,37840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000	€ 1,73433
		RU			**€ 14,99913**
		Sommano euro (A)			**€ 89,98906**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76491 = 5% * B)			€ 15,29814
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,52872
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,82**
		Incidenza manodopera sul totale 12,95%			*€ 14,99913*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L01.060.080.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave CAM23_B - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm			
	CAM23_MT.L01.003.107 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 67,90868	€ 67,90868
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354	€ 11,72677
	CAM23_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
	MT			**€ 86,67791**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 21,49000	€ 8,16620
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 22,41000	€ 6,72300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,40469 %	€ 0,02000	€ 1,96809
	RU			**€ 18,29669**
	Sommano euro (A)			**€ 104,97460**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89228 = 5% * B)			€ 17,84568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,10**
	Incidenza manodopera sul totale 13,54%			*€ 18,29669*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.080.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave CAM23_C - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm			
	CAM23_MT.L01.003.108 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x550x90 mm	1,00000 cad	€ 94,26213	€ 94,26213
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354	€ 35,18031
	CAM23_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
	MT			**€ 136,48490**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 22,41000	€ 6,72300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,75814 %	€ 0,02000	€ 2,49516
	RU			**€ 21,28766**
	Sommano euro (A)			**€ 157,77256**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34107 = 5% * B)			€ 26,82134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,45939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 203,05**
	Incidenza manodopera sul totale 10,48%			*€ 21,28766*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.080.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave CAM23_D - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm			
	CAM23_MT.L01.003.109 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	1,00000 cad	€ 158,50907	€ 158,50907
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354	€ 46,90708
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 219,43706**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 21,49000	€ 11,81950
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,35000 h	€ 22,41000	€ 7,84350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000	€ 3,91967
	RU			**€ 25,98167**
	Sommano euro (A)			**€ 245,41873**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08606 = 5% * B)			€ 41,72118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,71399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 315,85**
	Incidenza manodopera sul totale 8,23%			*€ 25,98167*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.080.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave CAM23_E - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm			
	CAM23_MT.L01.003.110 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	1,00000 cad	€ 229,30277	€ 229,30277
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 337,13784**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,50000 h	€ 22,41000	€ 11,20500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000	€ 5,33554
	RU			**€ 34,46234**
	Sommano euro (A)			**€ 371,60018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15860 = 5% * B)			€ 63,17203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,47722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 478,25**

	Incidenza manodopera sul totale 7,21%			*€ 34,46234*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.080.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave CAM23_F - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm			
	CAM23_MT.L01.003.111 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	2,00000 cad	€ 235,64609	€ 471,29218
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 579,12725**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,70000 h	€ 22,41000	€ 15,68700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,12053 %	€ 0,02000	€ 5,46241
	RU			**€ 46,47781**
	Sommano euro (A)			**€ 625,60506**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,31764 = 5% * B)			€ 106,35286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,19579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 805,15**
	Incidenza manodopera sul totale 5,77%			*€ 46,47781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,31764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.090.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave CAM23_A - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm			
	CAM23_MT.L01.003.106 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070	€ 56,22070
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354	€ 11,72677
	CAM23_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
	MT			**€ 74,98993**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 22,41000	€ 5,37840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000	€ 1,73433
	RU			**€ 14,99913**
	Sommano euro (A)			**€ 89,98906**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76491 = 5% * B)			€ 15,29814

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,52872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,82**
	Incidenza manodopera sul totale 12,95%			*€ 14,99913*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.090.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave CAM23_B - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm			
	CAM23_MT.L01.003.112 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x425x90 mm	1,00000 cad	€ 76,74865	€ 76,74865
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354	€ 23,45354
	CAM23_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
	MT			**€ 107,24465**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 21,49000	€ 8,16620
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 22,41000	€ 6,72300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,24465 %	€ 0,02000	€ 2,14489
	RU			**€ 18,47349**
	Sommano euro (A)			**€ 125,71814**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06860 = 5% * B)			€ 21,37208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,70902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 161,80**
	Incidenza manodopera sul totale 11,42%			*€ 18,47349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.090.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave CAM23_C - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm			
	CAM23_MT.L01.003.113 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x550x90 mm	1,00000 cad	€ 110,22215	€ 110,22215
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354	€ 35,18031
	CAM23_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
	MT			**€ 152,44492**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 22,41000	€ 6,72300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,71816 %	€ 0,02000	€ 2,81436
	RU			**€ 21,60686**

	Sommano euro (A)			**€ 174,05178**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47944 = 5% * B)			€ 29,58880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,36406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 224,00**
	Incidenza manodopera sul totale 9,65%			*€ 21,60686*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.090.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave CAM23_D - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm			
	CAM23_MT.L01.003.109 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	1,00000 cad	€ 158,50907	€ 158,50907
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354	€ 46,90708
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 219,43706**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 21,49000	€ 11,81950
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,35000 h	€ 22,41000	€ 7,84350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000	€ 3,91967
	RU			**€ 25,98167**
	Sommano euro (A)			**€ 245,41873**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08606 = 5% * B)			€ 41,72118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,71399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 315,85**
	Incidenza manodopera sul totale 8,23%			*€ 25,98167*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.090.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave CAM23_E - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm			
	CAM23_MT.L01.003.110 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	1,00000 cad	€ 229,30277	€ 229,30277
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 337,13784**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,50000 h	€ 22,41000	€ 11,20500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	266,77721	€ 0,02000	€ 5,33554

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 34,46234**
	Sommano euro (A)			**€ 371,60018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15860 = 5% * B)			€ 63,17203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,47722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 478,25**
	Incidenza manodopera sul totale 7,21%			*€ 34,46234*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.090.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave CAM23_F - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm			
	CAM23_MT.L01.003.114 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm (L01)	1,00000 cad	€ 278,97671	€ 278,97671
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 386,81178**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,70000 h	€ 22,41000	€ 15,68700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,45116 %	€ 0,02000	€ 6,32902
	RU			**€ 47,34442**
	Sommano euro (A)			**€ 434,15620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69033 = 5% * B)			€ 73,80655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,79628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 558,76**
	Incidenza manodopera sul totale 8,47%			*€ 47,34442*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,69033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.100.A	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche CAM23_A - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm			
	CAM23_MT.L01.003.106 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070	€ 56,22070
	CAM23_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354	€ 11,72677
	CAM23_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
	MT			**€ 74,98993**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,30000	€ 22,41000	€ 6,72300

		4^ categoria - C2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000	€ 1,73433
		RU			**€ 18,59273**
		Sommano euro (A)			**€ 93,58266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79545 = 5% * B)			€ 15,90905
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,94917
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,44**
		Incidenza manodopera sul totale 15,44%			*€ 18,59273*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.100.B	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche CAM23_B - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 24 moduli 300x465x90 mm				
	CAM23_MT.L01.003.115	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x465x90 mm	1,00000 cad	€ 67,90868	€ 67,90868
	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354	€ 23,45354
	CAM23_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
		MT			**€ 98,40468**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 21,49000	€ 9,88540
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 22,41000	€ 8,06760
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,40469 %	€ 0,02000	€ 1,96809
		RU			**€ 22,32009**
		Sommano euro (A)			**€ 120,72477**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02616 = 5% * B)			€ 20,52321
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,12480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 155,37**
		Incidenza manodopera sul totale 14,37%			*€ 22,32009*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02616*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.100.C	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche CAM23_C - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 36 moduli 340x590x90 mm				
	CAM23_MT.L01.003.116	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x590x90 mm	1,00000 cad	€ 94,26213	€ 94,26213
	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354	€ 35,18031
	CAM23_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246	€ 7,04246
		MT			

					€ 136,48490
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,45000 h	€ 22,41000	€ 10,08450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,75814 %	€ 0,02000	€ 2,49516
		RU			**€ 28,83226**
		Sommano euro (A)			**€ 165,31716**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40520 = 5% * B)			€ 28,10392
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,34211
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 212,76**
		Incidenza manodopera sul totale 13,55%			*€ 28,83226*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40520*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.100.D	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche CAM23_D - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 54 moduli 500x710x115 mm				
	CAM23_MT.L01.003.117	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 500x710x115 mm	1,00000 cad	€ 137,33384	€ 137,33384
	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354	€ 46,90708
	CAM23_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
		MT			**€ 198,26183**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,55000 h	€ 22,41000	€ 12,32550
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,80829 %	€ 0,02000	€ 3,49617
		RU			**€ 34,22327**
		Sommano euro (A)			**€ 232,48510**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97612 = 5% * B)			€ 39,52247
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,20076
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 299,21**
		Incidenza manodopera sul totale 11,44%			*€ 34,22327*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97612*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.100.E	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche CAM23_E - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm				
	CAM23_MT.L01.003.118	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 660x710x115 mm	1,00000 cad	€ 197,19779	€ 197,19779

	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
		MT			**€ 305,03286**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,82000 h	€ 21,49000	€ 17,62180
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,65000 h	€ 22,41000	€ 14,56650
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,67223 %	€ 0,02000	€ 4,69344
		RU			**€ 40,72014**
		Sommano euro (A)			**€ 345,75300**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93890 = 5% * B)			€ 58,77801
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,45310
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 444,98**
		Incidenza manodopera sul totale 9,15%			*€ 40,72014*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,93890*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L01.060.100.F	CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI CAM23_100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche CAM23_F - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm				
	CAM23_MT.L01.003.111	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	1,00000 cad	€ 235,64609	€ 235,64609
	CAM23_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354	€ 93,81416
	CAM23_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
		MT			**€ 343,48116**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,16000 h	€ 21,49000	€ 24,92840
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,86000 h	€ 22,41000	€ 19,27260
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,12053 %	€ 0,02000	€ 5,46241
		RU			**€ 54,46141**
		Sommano euro (A)			**€ 397,94257**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38251 = 5% * B)			€ 67,65024
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,55928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 512,15**
		Incidenza manodopera sul totale 10,63%			*€ 54,46141*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012			

	per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.060 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,49556	€ 0,49556
	MT			**€ 0,49556**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01000 h	€ 22,41000	€ 0,22410
	RU			**€ 0,43900**
	Sommano euro (A)			**€ 0,93456**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00794 = 5% * B)			€ 0,15888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10934
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,20**
	Incidenza manodopera sul totale 36,5%			*€ 0,43900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.061 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x2.5 mmq	1,00000 m	€ 0,57815	€ 0,57815
	MT			**€ 0,57815**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 21,49000	€ 0,25788
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 22,41000	€ 0,26892
	RU			**€ 0,52680**
	Sommano euro (A)			**€ 1,10495**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00939 = 5% * B)			€ 0,18784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12928
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,42**
	Incidenza manodopera sul totale 37,04%			*€ 0,52680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.062 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,67726	€ 0,67726
	MT			**€ 0,67726**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,01500	€ 21,49000	€ 0,32235

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 22,41000	€ 0,33615
		RU			**€ 0,65850**
		Sommano euro (A)			**€ 1,33576**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01135 = 5% * B)			€ 0,22708
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15628
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,72**
		Incidenza manodopera sul totale 38,3%			*€ 0,65850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01135*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.063	- Cavi - Cavo N1V V-K 1x6 mmq	1,00000 m	€ 0,84245	€ 0,84245
		MT			**€ 0,84245**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02000 h	€ 22,41000	€ 0,44820
		RU			**€ 0,87800**
		Sommano euro (A)			**€ 1,72045**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01462 = 5% * B)			€ 0,29248
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20129
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,21**
		Incidenza manodopera sul totale 39,65%			*€ 0,87800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01462*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.064	- Cavi - Cavo N1V V-K 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,22238	€ 1,22238
		MT			**€ 1,22238**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 22,41000	€ 0,67230
		RU			**€ 1,31700**
		Sommano euro (A)			**€ 2,53938**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02158 = 5% * B)			€ 0,43169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29711
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,27**
	Incidenza manodopera sul totale 40,3%			*€ 1,31700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.065 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x16 mmq	1,00000 m	€ 1,65186	€ 1,65186
	MT			**€ 1,65186**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 2,88106**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02449 = 5% * B)			€ 0,48978
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33708
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,71**
	Incidenza manodopera sul totale 33,15%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.066 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x25 mmq	1,00000 m	€ 2,31260	€ 2,31260
	MT			**€ 2,31260**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 21,49000	€ 0,75215
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03500 h	€ 22,41000	€ 0,78435
	RU			**€ 1,53650**
	Sommano euro (A)			**€ 3,84910**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03272 = 5% * B)			€ 0,65435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45035
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,95**
	Incidenza manodopera sul totale 31,02%			*€ 1,53650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.067 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x35 mmq	1,00000 m	€ 2,98987	€ 2,98987
	MT			**€ 2,98987**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
	RU			**€ 1,66820**
	Sommano euro (A)			**€ 4,65807**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03959 = 5% * B)			€ 0,79187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54499
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,99**
	Incidenza manodopera sul totale 27,83%			*€ 1,66820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.068 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x50 mmq	1,00000 m	€ 4,26180	€ 4,26180
	MT			**€ 4,26180**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 21,49000	€ 1,03152
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 22,41000	€ 1,07568
	RU			**€ 2,10720**
	Sommano euro (A)			**€ 6,36900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05414 = 5% * B)			€ 1,08273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74517
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,20**
	Incidenza manodopera sul totale 25,71%			*€ 2,10720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio			

	IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.069 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x70 mmq	1,00000 m	€ 5,59981	€ 5,59981
	MT			**€ 5,59981**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 21,49000	€ 1,54728
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 22,41000	€ 1,61352
	RU			**€ 3,16080**
	Sommano euro (A)			**€ 8,76061**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07447 = 5% * B)			€ 1,48930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02499
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,27**
	Incidenza manodopera sul totale 28,03%			*€ 3,16080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.070 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x95 mmq	1,00000 m	€ 7,31774	€ 7,31774
	MT			**€ 7,31774**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 21,49000	€ 1,59026
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 22,41000	€ 1,65834
	RU			**€ 3,24860**
	Sommano euro (A)			**€ 10,56634**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08981 = 5% * B)			€ 1,79628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23626
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,60**
	Incidenza manodopera sul totale 23,89%			*€ 3,24860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.071 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x120 mmq	1,00000 m	€ 9,74597	€ 9,74597
	MT			**€ 9,74597**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 21,49000	€ 1,59026
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 22,41000	€ 1,65834

	RU			**€ 3,24860**
	Sommano euro (A)			**€ 12,99457**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11045 = 5% * B)			€ 2,20908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52037
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,72**
	Incidenza manodopera sul totale 19,42%			*€ 3,24860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.072 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x150 mmq	1,00000 m	€ 11,52998	€ 11,52998
	MT			**€ 11,52998**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 21,49000	€ 1,76218
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 22,41000	€ 1,83762
	RU			**€ 3,59980**
	Sommano euro (A)			**€ 15,12978**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12860 = 5% * B)			€ 2,57206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77018
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,47**
	Incidenza manodopera sul totale 18,49%			*€ 3,59980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.073 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x185 mmq	1,00000 m	€ 14,37118	€ 14,37118
	MT			**€ 14,37118**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 21,49000	€ 1,97708
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 22,41000	€ 2,06172
	RU			**€ 4,03880**
	Sommano euro (A)			**€ 18,40998**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15649 = 5% * B)			€ 3,12970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15397
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 23,69
	Incidenza manodopera sul totale 17,05%			*€ 4,03880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.010.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare N1VV-K CAM23_O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.074 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x240 mmq	1,00000 m	€ 19,26069	€ 19,26069
	MT			**€ 19,26069**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 21,49000	€ 2,02006
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 22,41000	€ 2,10654
	RU			**€ 4,12660**
	Sommano euro (A)			**€ 23,38729**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19879 = 5% * B)			€ 3,97584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73631
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,10**
	Incidenza manodopera sul totale 13,71%			*€ 4,12660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.131 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,64423	€ 0,64423
	MT			**€ 0,64423**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 21,49000	€ 0,30086
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 22,41000	€ 0,31374
	RU			**€ 0,61460**
	Sommano euro (A)			**€ 1,25883**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01070 = 5% * B)			€ 0,21400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14728
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,62**
	Incidenza manodopera sul totale 37,94%			*€ 0,61460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.132 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x2.5 mmq	1,00000 m	€ 0,84245	€ 0,84245
	MT			**€ 0,84245**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 21,49000	€ 0,38682
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 22,41000	€ 0,40338
	RU			**€ 0,79020**
	Sommano euro (A)			**€ 1,63265**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01388 = 5% * B)			€ 0,27755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19102
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,10**
	Incidenza manodopera sul totale 37,61%			*€ 0,79020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.133 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x4 mmq	1,00000 m	€ 1,27193	€ 1,27193
	MT			**€ 1,27193**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,32553**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01977 = 5% * B)			€ 0,39534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27209
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,99**
	Incidenza manodopera sul totale 35,2%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.134 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x6 mmq	1,00000	€ 1,61882	€ 1,61882

			m		
		MT			**€ 1,61882**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
		RU			**€ 1,22920**
		Sommano euro (A)			**€ 2,84802**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02421 = 5% * B)			€ 0,48416
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33322
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,67**
		Incidenza manodopera sul totale 33,54%			*€ 1,22920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02421*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.135	- Cavi - Cavo N1V V-K 2x10 mmq	1,00000 m	€ 2,44475	€ 2,44475
		MT			**€ 2,44475**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
		RU			**€ 1,49260**
		Sommano euro (A)			**€ 3,93735**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03347 = 5% * B)			€ 0,66935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46067
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,07**
		Incidenza manodopera sul totale 29,46%			*€ 1,49260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.136	- Cavi - Cavo N1V V-K 2x16 mmq	1,00000 m	€ 3,61757	€ 3,61757
		MT			**€ 3,61757**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03700 h	€ 21,49000	€ 0,79513
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03700 h	€ 22,41000	€ 0,82917
		RU			

				€ 1,62430
	Sommano euro (A)			**€ 5,24187**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04456 = 5% * B)			€ 0,89112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61330
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,75**
	Incidenza manodopera sul totale 24,08%			*€ 1,62430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.137 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x25 mmq	1,00000 m	€ 5,38506	€ 5,38506
	MT			**€ 5,38506**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
	RU			**€ 1,84380**
	Sommano euro (A)			**€ 7,22886**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06145 = 5% * B)			€ 1,22891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84578
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,30**
	Incidenza manodopera sul totale 19,82%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.138 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x35 mmq	1,00000 m	€ 7,40033	€ 7,40033
	MT			**€ 7,40033**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 21,49000	€ 1,20344
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 22,41000	€ 1,25496
	RU			**€ 2,45840**
	Sommano euro (A)			**€ 9,85873**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08380 = 5% * B)			€ 1,67598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15347
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 12,69
	Incidenza manodopera sul totale 19,38%			*€ 2,45840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_020 - Cavo bipolare N1VV-K CAM23_I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.139 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x50 mmq	1,00000 m	€ 10,67102	€ 10,67102
	MT			**€ 10,67102**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 21,49000	€ 1,37536
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 22,41000	€ 1,43424
	RU			**€ 2,80960**
	Sommano euro (A)			**€ 13,48062**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11459 = 5% * B)			€ 2,29171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57723
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,35**
	Incidenza manodopera sul totale 16,19%			*€ 2,80960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.147 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x10 mmq	1,00000 m	€ 2,26305	€ 2,26305
	MT			**€ 2,26305**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 3,49225**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02968 = 5% * B)			€ 0,59368
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40859
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,49**
	Incidenza manodopera sul totale 27,35%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.148 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x16 mmq	1,00000 m	€ 3,30372	€ 3,30372
	MT			**€ 3,30372**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 22,41000	€ 0,67230
	RU			**€ 1,31700**
	Sommano euro (A)			**€ 4,62072**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03928 = 5% * B)			€ 0,78552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54062
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,95**
	Incidenza manodopera sul totale 22,15%			*€ 1,31700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.149 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x25 mmq	1,00000 m	€ 4,49306	€ 4,49306
	MT			**€ 4,49306**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
	RU			**€ 1,49260**
	Sommano euro (A)			**€ 5,98566**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05088 = 5% * B)			€ 1,01756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70032
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,70**
	Incidenza manodopera sul totale 19,38%			*€ 1,49260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

	CAM23_D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.150 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x35 mmq	1,00000 m	€ 6,11188	€ 6,11188
	MT			**€ 6,11188**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
	RU			**€ 1,66820**
	Sommano euro (A)			**€ 7,78008**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06613 = 5% * B)			€ 1,32261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91027
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,01**
	Incidenza manodopera sul totale 16,66%			*€ 1,66820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.151 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x50 mmq	1,00000 m	€ 7,99500	€ 7,99500
	MT			**€ 7,99500**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04700 h	€ 21,49000	€ 1,01003
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04700 h	€ 22,41000	€ 1,05327
	RU			**€ 2,06330**
	Sommano euro (A)			**€ 10,05830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08550 = 5% * B)			€ 1,70991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17682
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,95**
	Incidenza manodopera sul totale 15,94%			*€ 2,06330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni			

	nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.152	- Cavi - Cavo FG10 OM1 1x70 mmq	1,00000 m	€ 10,96835	€ 10,96835
		MT			**€ 10,96835**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 21,49000	€ 1,46132
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 22,41000	€ 1,52388
		RU			**€ 2,98520**
		Sommano euro (A)			**€ 13,95355**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11861 = 5% * B)			€ 2,37210
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63257
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,96**
		Incidenza manodopera sul totale 16,62%			*€ 2,98520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11861*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.153	- Cavi - Cavo FG10 OM1 1x95 mmq	1,00000 m	€ 15,13104	€ 15,13104
		MT			**€ 15,13104**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 21,49000	€ 1,80516
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 22,41000	€ 1,88244
		RU			**€ 3,68760**
		Sommano euro (A)			**€ 18,81864**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15996 = 5% * B)			€ 3,19917
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20178
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,22**
		Incidenza manodopera sul totale 15,23%			*€ 3,68760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq			

	CAM23_MT.L02.001.154	- Cavi - Cavo FG10 OM1 1x120 mmq	1,00000 m	€ 18,78165	€ 18,78165
		MT			**€ 18,78165**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 21,49000	€ 2,06304
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 22,41000	€ 2,15136
		RU			**€ 4,21440**
		Sommano euro (A)			**€ 22,99605**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19547 = 5% * B)			€ 3,90933
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69054
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,60**
		Incidenza manodopera sul totale 14,24%			*€ 4,21440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19547*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.155	- Cavi - Cavo FG10 OM1 1x150 mmq	1,00000 m	€ 17,80705	€ 17,80705
		MT			**€ 17,80705**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 21,49000	€ 2,19198
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 22,41000	€ 2,28582
		RU			**€ 4,47780**
		Sommano euro (A)			**€ 22,28485**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18942 = 5% * B)			€ 3,78842
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,60733
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,68**
		Incidenza manodopera sul totale 15,61%			*€ 4,47780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18942*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.156	- Cavi - Cavo FG10 OM1 1x185 mmq	1,00000 m	€ 21,70544	€ 21,70544
		MT			**€ 21,70544**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10600 h	€ 21,49000	€ 2,27794
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10600 h	€ 22,41000	€ 2,37546
		RU			**€ 4,65340**
		Sommano euro (A)			**€ 26,35884**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22405 = 5% * B)			€ 4,48100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08398
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 33,92**
		Incidenza manodopera sul totale 13,72%			*€ 4,65340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.157	- Cavi - Cavo FG10 OM1 1x240 mmq	1,00000 m	€ 27,63562	€ 27,63562
		MT			**€ 27,63562**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 21,49000	€ 2,62178
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 22,41000	€ 2,73402
		RU			**€ 5,35580**
		Sommano euro (A)			**€ 32,99142**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28043 = 5% * B)			€ 5,60854
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86000
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 42,46**
		Incidenza manodopera sul totale 12,61%			*€ 5,35580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28043*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x300 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.158	- Cavi - Cavo FG10 OM1 1x300 mmq	1,00000 m	€ 34,11091	€ 34,11091
		MT			**€ 34,11091**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 22,41000	€ 3,18222

	RU			**€ 6,23380**
	Sommano euro (A)			**€ 40,34471**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34293 = 5% * B)			€ 6,85860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72033
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 51,92**
	Incidenza manodopera sul totale 12,01%			*€ 6,23380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.030.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x400 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.159 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x400 mmq	1,00000 m	€ 42,81621	€ 42,81621
	MT			**€ 42,81621**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 21,49000	€ 3,26648
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 22,41000	€ 3,40632
	RU			**€ 6,67280**
	Sommano euro (A)			**€ 49,48901**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42066 = 5% * B)			€ 8,41313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79021
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,69**
	Incidenza manodopera sul totale 10,48%			*€ 6,67280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.160 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,53623	€ 1,53623
	MT			**€ 1,53623**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 21,49000	€ 0,30086
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 22,41000	€ 0,31374
	RU			**€ 0,61460**
	Sommano euro (A)			**€ 2,15083**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01828 = 5% * B)			€ 0,36564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25165
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,77**
	Incidenza manodopera sul totale 22,2%			*€ 0,61460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.161 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,93268	€ 1,93268
	MT			**€ 1,93268**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 21,49000	€ 0,38682
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 22,41000	€ 0,40338
	RU			**€ 0,79020**
	Sommano euro (A)			**€ 2,72288**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02314 = 5% * B)			€ 0,46289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31858
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,50**
	Incidenza manodopera sul totale 22,55%			*€ 0,79020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.162 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x4 mmq	1,00000 m	€ 2,34564	€ 2,34564
	MT			**€ 2,34564**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 3,39924**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02889 = 5% * B)			€ 0,57787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39771
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 4,37
	Incidenza manodopera sul totale 24,08%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.163 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x6 mmq	1,00000 m	€ 3,00639	€ 3,00639
	MT			**€ 3,00639**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 4,23559**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03600 = 5% * B)			€ 0,72005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49556
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,45**
	Incidenza manodopera sul totale 22,55%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.164 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x10 mmq	1,00000 m	€ 4,59217	€ 4,59217
	MT			**€ 4,59217**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03300 h	€ 21,49000	€ 0,70917
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03300 h	€ 22,41000	€ 0,73953
	RU			**€ 1,44870**
	Sommano euro (A)			**€ 6,04087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05135 = 5% * B)			€ 1,02695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70678
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,77**
	Incidenza manodopera sul totale 18,63%			*€ 1,44870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.165 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x16 mmq	1,00000 m	€ 6,22751	€ 6,22751
	MT			**€ 6,22751**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
	RU			**€ 1,84380**
	Sommano euro (A)			**€ 8,07131**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06861 = 5% * B)			€ 1,37212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94434
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,39**
	Incidenza manodopera sul totale 17,75%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.166 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x25 mmq	1,00000 m	€ 8,85397	€ 8,85397
	MT			**€ 8,85397**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,47000 h	€ 21,49000	€ 10,10030
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04700 h	€ 22,41000	€ 1,05327
	RU			**€ 11,15357**
	Sommano euro (A)			**€ 20,00754**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17006 = 5% * B)			€ 3,40128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34088
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,75**
	Incidenza manodopera sul totale 43,32%			*€ 11,15357*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.040.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.167 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x35 mmq	1,00000 m	€ 11,26569	€ 11,26569
	MT			**€ 11,26569**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 21,49000	€ 1,43983
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06700 h	€ 22,41000	€ 1,50147
	RU			**€ 2,94130**
	Sommano euro (A)			**€ 14,20699**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12076 = 5% * B)			€ 2,41519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66222
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,28**
	Incidenza manodopera sul totale 16,09%			*€ 2,94130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.168 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x50 mmq	1,00000 m	€ 14,48681	€ 14,48681
	MT			**€ 14,48681**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 21,49000	€ 1,54728
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 22,41000	€ 1,61352
	RU			**€ 3,16080**
	Sommano euro (A)			**€ 17,64761**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15000 = 5% * B)			€ 3,00009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06477
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,71**
	Incidenza manodopera sul totale 13,92%			*€ 3,16080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante			

	incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.169 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x70 mmq	1,00000 m	€ 20,13617	€ 20,13617
	MT			**€ 20,13617**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 21,49000	€ 1,80516
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 22,41000	€ 1,88244
	RU			**€ 3,68760**
	Sommano euro (A)			**€ 23,82377**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20250 = 5% * B)			€ 4,05004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78738
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,66**
	Incidenza manodopera sul totale 12,03%			*€ 3,68760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.170 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x95 mmq	1,00000 m	€ 26,54539	€ 26,54539
	MT			**€ 26,54539**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 21,49000	€ 2,02006
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 22,41000	€ 2,10654
	RU			**€ 4,12660**
	Sommano euro (A)			**€ 30,67199**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26071 = 5% * B)			€ 5,21424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58862
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 39,47**
	Incidenza manodopera sul totale 10,45%			*€ 4,12660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare			

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.171 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x120 mmq	1,00000 m	€ 33,18587	€ 33,18587
	MT			**€ 33,18587**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01020 h	€ 21,49000	€ 0,21920
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 22,41000	€ 2,28582
	RU			**€ 2,50502**
	Sommano euro (A)			**€ 35,69089**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30337 = 5% * B)			€ 6,06745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17583
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 45,93**
	Incidenza manodopera sul totale 5,45%			*€ 2,50502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.040.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.172 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x150 mmq	1,00000 m	€ 38,58745	€ 38,58745
	MT			**€ 38,58745**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 21,49000	€ 2,32092
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10800 h	€ 22,41000	€ 2,42028
	RU			**€ 4,74120**
	Sommano euro (A)			**€ 43,32865**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36829 = 5% * B)			€ 7,36587
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,06945
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 55,76**
	Incidenza manodopera sul totale 8,5%			*€ 4,74120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.173 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,86660	€ 1,86660

	MT			**€ 1,86660**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 21,49000	€ 0,38682
CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 22,41000	€ 0,40338
	RU			**€ 0,79020**
	Sommano euro (A)			**€ 2,65680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02258 = 5% * B)			€ 0,45166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31085
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,42**
	Incidenza manodopera sul totale 23,11%			*€ 0,79020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.174 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,32912	€ 2,32912
	MT			**€ 2,32912**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 3,38272**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 5% * B)			€ 0,57506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39578
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,35**
	Incidenza manodopera sul totale 24,2%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.175 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x4 mmq	1,00000 m	€ 2,94031	€ 2,94031
	MT			**€ 2,94031**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 21,49000	€ 0,58023

	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02700 h	€ 22,41000	€ 0,60507
		RU			**€ 1,18530**
		Sommano euro (A)			**€ 4,12561**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03507 = 5% * B)			€ 0,70135
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48270
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,31**
		Incidenza manodopera sul totale 22,32%			*€ 1,18530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03507*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.176	- Cavi - Cavo FG10 OM1 3x6 mmq	1,00000 m	€ 3,76624	€ 3,76624
		MT			**€ 3,76624**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
		RU			**€ 1,49260**
		Sommano euro (A)			**€ 5,25884**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04470 = 5% * B)			€ 0,89400
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61528
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,77**
		Incidenza manodopera sul totale 22,05%			*€ 1,49260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04470*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.177	- Cavi - Cavo FG10 OM1 3x10 mmq	1,00000 m	€ 5,96321	€ 5,96321
		MT			**€ 5,96321**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
		RU			**€ 1,66820**

	Sommano euro (A)			**€ 7,63141**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06487 = 5% * B)			€ 1,29734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89288
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,82**
	Incidenza manodopera sul totale 16,98%			*€ 1,66820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.178 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x16 mmq	1,00000 m	€ 8,42449	€ 8,42449
	MT			**€ 8,42449**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 21,49000	€ 1,11748
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 22,41000	€ 1,16532
	RU			**€ 2,28280**
	Sommano euro (A)			**€ 10,70729**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09101 = 5% * B)			€ 1,82024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25275
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,78**
	Incidenza manodopera sul totale 16,57%			*€ 2,28280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.179 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x25 mmq	1,00000 m	€ 11,92643	€ 11,92643
	MT			**€ 11,92643**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 21,49000	€ 1,43983
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06700 h	€ 22,41000	€ 1,50147
	RU			**€ 2,94130**
	Sommano euro (A)			**€ 14,86773**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12638 = 5% * B)			€ 2,52751

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73952
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,13**
	Incidenza manodopera sul totale 15,37%			*€ 2,94130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.180 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x35 mmq	1,00000 m	€ 15,23015	€ 15,23015
	MT			**€ 15,23015**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 21,49000	€ 1,54728
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 22,41000	€ 1,61352
	RU			**€ 3,16080**
	Sommano euro (A)			**€ 18,39095**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15632 = 5% * B)			€ 3,12646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15174
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,67**
	Incidenza manodopera sul totale 13,35%			*€ 3,16080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.181 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x50 mmq	1,00000 m	€ 19,75625	€ 19,75625
	MT			**€ 19,75625**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316
	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 23,09265**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19629 = 5% * B)			€ 3,92575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70184
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,72**
	Incidenza manodopera sul totale 11,23%			*€ 3,33640*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.182 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x70 mmq	1,00000 m	€ 26,71058	€ 26,71058
	MT			**€ 26,71058**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 21,49000	€ 1,97708
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 22,41000	€ 2,06172
	RU			**€ 4,03880**
	Sommano euro (A)			**€ 30,74938**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26137 = 5% * B)			€ 5,22739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59768
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 39,57**
	Incidenza manodopera sul totale 10,21%			*€ 4,03880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.183 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x95 mmq	1,00000 m	€ 36,55566	€ 36,55566
	MT			**€ 36,55566**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 21,49000	€ 2,19198
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 22,41000	€ 2,28582
	RU			**€ 4,47780**
	Sommano euro (A)			**€ 41,03346**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34878 = 5% * B)			€ 6,97569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80092
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 52,81**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 4,47780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L02.010.050.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.184 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x120 mmq	1,00000 m	€ 44,43503	€ 44,43503
	MT			**€ 44,43503**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 2,46510	€ 2,46510
	RU			**€ 4,82900**
	Sommano euro (A)			**€ 49,26403**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41874 = 5% * B)			€ 8,37489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,76389
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,40**
	Incidenza manodopera sul totale 7,62%			*€ 4,82900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.185 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x150 mmq	1,00000 m	€ 53,52026	€ 53,52026
	MT			**€ 53,52026**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 21,49000	€ 2,66476
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12400 h	€ 2,77884	€ 2,77884
	RU			**€ 5,44360**
	Sommano euro (A)			**€ 58,96386**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50119 = 5% * B)			€ 10,02386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,89877
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 75,89**
	Incidenza manodopera sul totale 7,17%			*€ 5,44360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_N - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in			

	gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.186 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x185 mmq	1,00000 m	€ 66,25610	€ 66,25610
	MT			**€ 66,25610**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 21,49000	€ 2,87966
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 22,41000	€ 3,00294
	RU			**€ 5,88260**
	Sommano euro (A)			**€ 72,13870**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61318 = 5% * B)			€ 12,26358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,44023
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 92,84**
	Incidenza manodopera sul totale 6,34%			*€ 5,88260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.050.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_O - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.187 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x240 mmq	1,00000 m	€ 86,11146	€ 86,11146
	MT			**€ 86,11146**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 22,41000	€ 3,18222
	RU			**€ 6,23380**
	Sommano euro (A)			**€ 92,34526**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78493 = 5% * B)			€ 15,69869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,80440
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 118,85**
	Incidenza manodopera sul totale 5,25%			*€ 6,23380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il			

	marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.188 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,79289	€ 0,79289
	MT			**€ 0,79289**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 21,49000	€ 0,38682
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 22,41000	€ 0,40338
	RU			**€ 0,79020**
	Sommano euro (A)			**€ 1,58309**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01346 = 5% * B)			€ 0,26913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18522
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,04**
	Incidenza manodopera sul totale 38,78%			*€ 0,79020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.189 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,02415	€ 1,02415
	MT			**€ 1,02415**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,07775**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01766 = 5% * B)			€ 0,35322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24310
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,67**
	Incidenza manodopera sul totale 39,4%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.190 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x4 mmq	1,00000 m	€ 1,50319	€ 1,50319
	MT			**€ 1,50319**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748

	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 2,73239**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02323 = 5% * B)			€ 0,46451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31969
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,52**
	Incidenza manodopera sul totale 34,95%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.191 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x6 mmq	1,00000 m	€ 2,03179	€ 2,03179
	MT			**€ 2,03179**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
	RU			**€ 1,49260**
	Sommano euro (A)			**€ 3,52439**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02996 = 5% * B)			€ 0,59915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41235
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,54**
	Incidenza manodopera sul totale 32,91%			*€ 1,49260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.192 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x10 mmq	1,00000 m	€ 3,27068	€ 3,27068
	MT			**€ 3,27068**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
	RU			**€ 1,66820**
	Sommano euro (A)			**€ 4,93888**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04198 = 5% * B)			€ 0,83961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57785
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 6,36
	Incidenza manodopera sul totale 26,24%			*€ 1,66820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.193 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x16 mmq	1,00000 m	€ 4,59217	€ 4,59217
	MT			**€ 4,59217**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
	RU			**€ 1,84380**
	Sommano euro (A)			**€ 6,43597**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05471 = 5% * B)			€ 1,09411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75301
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,28**
	Incidenza manodopera sul totale 22,26%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.194 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x25 mmq	1,00000 m	€ 7,26818	€ 7,26818
	MT			**€ 7,26818**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 22,41000	€ 1,21014
	RU			**€ 2,37060**
	Sommano euro (A)			**€ 9,63878**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08193 = 5% * B)			€ 1,63859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12774
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,41**
	Incidenza manodopera sul totale 19,11%			*€ 2,37060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.060.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.195 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x35 mmq	1,00000 m	€ 9,94420	€ 9,94420
	MT			**€ 9,94420**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
	RU			**€ 2,72180**
	Sommano euro (A)			**€ 12,66600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10766 = 5% * B)			€ 2,15322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48192
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,30**
	Incidenza manodopera sul totale 16,7%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.196 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x50 mmq	1,00000 m	€ 14,25555	€ 14,25555
	MT			**€ 14,25555**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316
	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 17,59195**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14953 = 5% * B)			€ 2,99063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05826
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,64**
	Incidenza manodopera sul totale 14,74%			*€ 3,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.197 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x70 mmq	1,00000	€ 19,06246	€ 19,06246

			m		
		MT			**€ 19,06246**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09000 h	€ 22,41000	€ 2,01690
		RU			**€ 3,95100**
		Sommano euro (A)			**€ 23,01346**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19561 = 5% * B)			€ 3,91229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69258
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,62**
		Incidenza manodopera sul totale 13,34%			*€ 3,95100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19561*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.198	- Cavi - Cavo N1V V-K 3x95 mmq	1,00000 m	€ 24,26582	€ 24,26582
		MT			**€ 24,26582**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 21,49000	€ 2,25645
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10500 h	€ 22,41000	€ 2,35305
		RU			**€ 4,60950**
		Sommano euro (A)			**€ 28,87532**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24544 = 5% * B)			€ 4,90880
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,37841
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 37,16**
		Incidenza manodopera sul totale 12,4%			*€ 4,60950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24544*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.199	- Cavi - Cavo N1V V-K 3x120 mmq	1,00000 m	€ 29,61785	€ 29,61785
		MT			**€ 29,61785**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 22,41000	€ 2,68920
		RU			

				€ 5,26800
	Sommano euro (A)			**€ 34,88585**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29653 = 5% * B)			€ 5,93059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08164
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 44,90**
	Incidenza manodopera sul totale 11,73%			*€ 5,26800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.200 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x150 mmq	1,00000 m	€ 35,92796	€ 35,92796
	MT			**€ 35,92796**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 21,49000	€ 2,70774
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 22,41000	€ 2,82366
	RU			**€ 5,53140**
	Sommano euro (A)			**€ 41,45936**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35240 = 5% * B)			€ 7,04809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85075
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 53,36**
	Incidenza manodopera sul totale 10,37%			*€ 5,53140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.201 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x185 mmq	1,00000 m	€ 44,83148	€ 44,83148
	MT			**€ 44,83148**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 21,49000	€ 2,87966
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 22,41000	€ 3,00294
	RU			**€ 5,88260**
	Sommano euro (A)			**€ 50,71408**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43107 = 5% * B)			€ 8,62139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,93355
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 65,27
	Incidenza manodopera sul totale 9,01%			*€ 5,88260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.060.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_060 - Cavo tripolare N1VV-K CAM23_O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.202 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x240 mmq	1,00000 m	€ 58,83925	€ 58,83925
	MT			**€ 58,83925**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 22,41000	€ 3,18222
	RU			**€ 6,23380**
	Sommano euro (A)			**€ 65,07305**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55312 = 5% * B)			€ 11,06242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,61355
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 83,75**
	Incidenza manodopera sul totale 7,44%			*€ 6,23380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.203 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,24653	€ 2,24653
	MT			**€ 2,24653**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02300 h	€ 21,49000	€ 0,49427
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02300 h	€ 22,41000	€ 0,51543
	RU			**€ 1,00970**
	Sommano euro (A)			**€ 3,25623**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02768 = 5% * B)			€ 0,55356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38098
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,19**
	Incidenza manodopera sul totale 24,09%			*€ 1,00970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.204 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,77512	€ 2,77512
	MT			**€ 2,77512**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 21,49000	€ 0,58023
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02700 h	€ 22,41000	€ 0,60507
	RU			**€ 1,18530**
	Sommano euro (A)			**€ 3,96042**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03366 = 5% * B)			€ 0,67327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46337
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,10**
	Incidenza manodopera sul totale 23,25%			*€ 1,18530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.205 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x4 mmq	1,00000 m	€ 3,58454	€ 3,58454
	MT			**€ 3,58454**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
	RU			**€ 1,49260**
	Sommano euro (A)			**€ 5,07714**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04316 = 5% * B)			€ 0,86311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59403
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,53**
	Incidenza manodopera sul totale 22,84%			*€ 1,49260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

	CAM23_D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.206 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x6 mmq	1,00000 m	€ 4,79039	€ 4,79039
	MT			**€ 4,79039**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
	RU			**€ 1,66820**
	Sommano euro (A)			**€ 6,45859**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05490 = 5% * B)			€ 1,09796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75566
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,31**
	Incidenza manodopera sul totale 20,07%			*€ 1,66820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.207 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x10 mmq	1,00000 m	€ 7,54900	€ 7,54900
	MT			**€ 7,54900**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
	RU			**€ 1,84380**
	Sommano euro (A)			**€ 9,39280**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07984 = 5% * B)			€ 1,59678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09896
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,09**
	Incidenza manodopera sul totale 15,25%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni			

	nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.208 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x16 mmq	1,00000 m	€ 8,42449	€ 8,42449
	MT			**€ 8,42449**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
	RU			**€ 2,72180**
	Sommano euro (A)			**€ 11,14629**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09474 = 5% * B)			€ 1,89487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30412
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,35**
	Incidenza manodopera sul totale 18,97%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.209 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x25 mmq	1,00000 m	€ 11,92643	€ 11,92643
	MT			**€ 11,92643**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 21,49000	€ 1,59026
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 22,41000	€ 1,65834
	RU			**€ 3,24860**
	Sommano euro (A)			**€ 15,17503**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12899 = 5% * B)			€ 2,57976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77548
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,53**
	Incidenza manodopera sul totale 16,63%			*€ 3,24860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq			

	CAM23_MT.L02.001.210	- Cavi - Cavo FG10 OM1 4x35 mmq	1,00000 m	€ 15,23015	€ 15,23015
		MT			**€ 15,23015**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 21,49000	€ 1,76218
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 22,41000	€ 1,83762
		RU			**€ 3,59980**
		Sommano euro (A)			**€ 18,82995**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16005 = 5% * B)			€ 3,20109
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20310
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,23**
		Incidenza manodopera sul totale 14,85%			*€ 3,59980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.211 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x50 mmq	1,00000 m	€ 19,75625	€ 19,75625
	MT			**€ 19,75625**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 21,49000	€ 1,76218
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 22,41000	€ 1,83762
	RU			**€ 3,59980**
	Sommano euro (A)			**€ 23,35605**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19853 = 5% * B)			€ 3,97053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73266
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,06**
	Incidenza manodopera sul totale 11,98%			*€ 3,59980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.212 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x70 mmq	1,00000 m	€ 27,35480	€ 27,35480
	MT			**€ 27,35480**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 21,49000	€ 2,02006
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 22,41000	€ 2,10654
		RU			**€ 4,12660**
		Sommano euro (A)			**€ 31,48140**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26759 = 5% * B)			€ 5,35184
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68332
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 40,52**
		Incidenza manodopera sul totale 10,18%			*€ 4,12660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26759*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.213	- Cavi - Cavo FG10 OM1 4x95 mmq	1,00000 m	€ 36,55566	€ 36,55566
		MT			**€ 36,55566**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 22,41000	€ 2,46510
		RU			**€ 4,82900**
		Sommano euro (A)			**€ 41,38466**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35177 = 5% * B)			€ 7,03539
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,84201
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 53,26**
		Incidenza manodopera sul totale 9,07%			*€ 4,82900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35177*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.214	- Cavi - Cavo FG10 OM1 4x120 mmq	1,00000 m	€ 44,43503	€ 44,43503
		MT			**€ 44,43503**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 21,49000	€ 2,62178
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 22,41000	€ 2,73402

	RU			**€ 5,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 49,79083**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42322 = 5% * B)			€ 8,46444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82553
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 64,08**
	Incidenza manodopera sul totale 8,36%			*€ 5,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.215 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x150 mmq	1,00000 m	€ 53,52026	€ 53,52026
	MT			**€ 53,52026**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 22,41000	€ 2,91330
	RU			**€ 5,70700**
	Sommano euro (A)			**€ 59,22726**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50343 = 5% * B)			€ 10,06863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92959
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 76,23**
	Incidenza manodopera sul totale 7,49%			*€ 5,70700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_N - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.216 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x185 mmq	1,00000 m	€ 66,25610	€ 66,25610
	MT			**€ 66,25610**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 22,41000	€ 3,18222
	RU			**€ 6,23380**
	Sommano euro (A)			**€ 72,48990**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61616 = 5% * B)			€ 12,32328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,48132
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 93,29**
	Incidenza manodopera sul totale 6,68%			*€ 6,23380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_O - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.217 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x240 mmq	1,00000 m	€ 86,11146	€ 86,11146
	MT			**€ 86,11146**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 21,49000	€ 3,30946
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 22,41000	€ 3,45114
	RU			**€ 6,76060**
	Sommano euro (A)			**€ 92,87206**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78941 = 5% * B)			€ 15,78825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,86603
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 119,53**
	Incidenza manodopera sul totale 5,66%			*€ 6,76060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.070.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_P - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x300 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.218 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x300 mmq	1,00000 m	€ 107,33786	€ 107,33786
	MT			**€ 107,33786**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16600 h	€ 21,49000	€ 3,56734
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,16600 h	€ 22,41000	€ 3,72006
	RU			**€ 7,28740**
	Sommano euro (A)			**€ 114,62526**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97431 = 5% * B)			€ 19,48629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,41116
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 147,52
	Incidenza manodopera sul totale 4,94%			*€ 7,28740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.080.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.219 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,67601	€ 2,67601
	MT			**€ 2,67601**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 3,72961**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03170 = 5% * B)			€ 0,63403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43636
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,80**
	Incidenza manodopera sul totale 21,95%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.080.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.220 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,38631	€ 3,38631
	MT			**€ 3,38631**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 4,61551**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03923 = 5% * B)			€ 0,78464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54002
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,94**
	Incidenza manodopera sul totale 20,69%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.080.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.221 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x4 mmq	1,00000 m	€ 4,34439	€ 4,34439
	MT			**€ 4,34439**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 21,49000	€ 0,68768
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 22,41000	€ 0,71712
	RU			**€ 1,40480**
	Sommano euro (A)			**€ 5,74919**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04887 = 5% * B)			€ 0,97736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67266
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,40**
	Incidenza manodopera sul totale 18,99%			*€ 1,40480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.080.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.222 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x6 mmq	1,00000 m	€ 5,93018	€ 5,93018
	MT			**€ 5,93018**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 21,49000	€ 0,77364
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 22,41000	€ 0,80676
	RU			**€ 1,58040**
	Sommano euro (A)			**€ 7,51058**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06384 = 5% * B)			€ 1,27680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87874
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,67**
	Incidenza manodopera sul totale 16,35%			*€ 1,58040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.080.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.223 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x10 mmq	1,00000 m	€ 9,28345	€ 9,28345
	MT			**€ 9,28345**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
	RU			**€ 1,66820**
	Sommano euro (A)			**€ 10,95165**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09309 = 5% * B)			€ 1,86178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28134
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,09**
	Incidenza manodopera sul totale 11,84%			*€ 1,66820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_A - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.224 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x1,5 mmq	1,00000 m	€ 3,02290	€ 3,02290
	MT			**€ 3,02290**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04900 h	€ 21,49000	€ 1,05301
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04900 h	€ 22,41000	€ 1,09809
	RU			**€ 2,15110**
	Sommano euro (A)			**€ 5,17400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04398 = 5% * B)			€ 0,87958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60536
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,66**
	Incidenza manodopera sul totale 32,3%			*€ 2,15110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_B - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non			

	propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.225 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x1,5 mmq	1,00000 m	€ 4,95558	€ 4,95558
	MT			**€ 4,95558**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05300 h	€ 21,49000	€ 1,13897
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05300 h	€ 22,41000	€ 1,18773
	RU			**€ 2,32670**
	Sommano euro (A)			**€ 7,28228**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06190 = 5% * B)			€ 1,23799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85203
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,37**
	Incidenza manodopera sul totale 24,83%			*€ 2,32670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_C - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.226 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x1,5 mmq	1,00000 m	€ 5,58329	€ 5,58329
	MT			**€ 5,58329**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 22,41000	€ 1,29978
	RU			**€ 2,54620**
	Sommano euro (A)			**€ 8,12949**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06910 = 5% * B)			€ 1,38201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95115
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,46**
	Incidenza manodopera sul totale 24,34%			*€ 2,54620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_D - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la			

	designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.227 - Cavi - Cavo FG10 OM1 14x1,5 mmq	1,00000 m	€ 6,27707	€ 6,27707
	MT			**€ 6,27707**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 22,41000	€ 1,29978
	RU			**€ 2,54620**
	Sommano euro (A)			**€ 8,82327**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07500 = 5% * B)			€ 1,49996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03232
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,36**
	Incidenza manodopera sul totale 22,42%			*€ 2,54620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_E - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.228 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x1,5 mmq	1,00000 m	€ 6,92129	€ 6,92129
	MT			**€ 6,92129**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
	RU			**€ 2,72180**
	Sommano euro (A)			**€ 9,64309**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08197 = 5% * B)			€ 1,63933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12824
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,41**
	Incidenza manodopera sul totale 21,93%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_F - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.229 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x1,5 mmq	1,00000 m	€ 7,84634	€ 7,84634

	MT			**€ 7,84634**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 21,49000	€ 1,37536
CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 22,41000	€ 1,43424
	RU			**€ 2,80960**
	Sommano euro (A)			**€ 10,65594**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09058 = 5% * B)			€ 1,81151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24675
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,71**
	Incidenza manodopera sul totale 20,49%			*€ 2,80960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_G - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.230 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x1,5 mmq	1,00000 m	€ 9,74597	€ 9,74597
	MT			**€ 9,74597**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 21,49000	€ 1,46132
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 22,41000	€ 1,52388
	RU			**€ 2,98520**
	Sommano euro (A)			**€ 12,73117**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10822 = 5% * B)			€ 2,16430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48955
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,39**
	Incidenza manodopera sul totale 18,22%			*€ 2,98520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_H - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.231 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,83232	€ 3,83232
	MT			**€ 3,83232**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642

	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 22,41000	€ 1,29978
		RU			**€ 2,54620**
		Sommano euro (A)			**€ 6,37852**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05422 = 5% * B)			€ 1,08435
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74629
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,21**
		Incidenza manodopera sul totale 31,02%			*€ 2,54620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_I - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.232 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x2,5 mmq	1,00000 m	€ 6,14492	€ 6,14492
	MT			**€ 6,14492**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
	RU			**€ 2,72180**
	Sommano euro (A)			**€ 8,86672**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07537 = 5% * B)			€ 1,50734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03741
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,41**
	Incidenza manodopera sul totale 23,85%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_J - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.233 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x2,5 mmq	1,00000 m	€ 6,98737	€ 6,98737
	MT			**€ 6,98737**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 21,49000	€ 1,41834
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 22,41000	€ 1,47906
	RU			**€ 2,89740**

	Sommano euro (A)			**€ 9,88477**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08402 = 5% * B)			€ 1,68041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15652
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,72**
	Incidenza manodopera sul totale 22,78%			*€ 2,89740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_K - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.234 - Cavi - Cavo FG10 OM1 14x2,5 mmq	1,00000 m	€ 7,84634	€ 7,84634
	MT			**€ 7,84634**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 21,49000	€ 1,54728
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 22,41000	€ 1,61352
	RU			**€ 3,16080**
	Sommano euro (A)			**€ 11,00714**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09356 = 5% * B)			€ 1,87121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28784
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,17**
	Incidenza manodopera sul totale 22,31%			*€ 3,16080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_L - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.235 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x2,5 mmq	1,00000 m	€ 8,73834	€ 8,73834
	MT			**€ 8,73834**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316
	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 12,07474**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10264 = 5% * B)			€ 2,05271

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41275
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,54**
	Incidenza manodopera sul totale 21,47%			*€ 3,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_M - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.236 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x2,5 mmq	1,00000 m	€ 9,99375	€ 9,99375
	MT			**€ 9,99375**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08000 h	€ 22,41000	€ 1,79280
	RU			**€ 3,51200**
	Sommano euro (A)			**€ 13,50575**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11480 = 5% * B)			€ 2,29598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58017
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,38**
	Incidenza manodopera sul totale 20,2%			*€ 3,51200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_N - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.237 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x2,5 mmq	1,00000 m	€ 12,38895	€ 12,38895
	MT			**€ 12,38895**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 21,49000	€ 1,89112
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 22,41000	€ 1,97208
	RU			**€ 3,86320**
	Sommano euro (A)			**€ 16,25215**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13814 = 5% * B)			€ 2,76287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90150
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 20,92**
	Incidenza manodopera sul totale 18,47%			*€ 3,86320*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_O - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.238 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x4 mmq	1,00000 m	€ 5,64936	€ 5,64936
	MT			**€ 5,64936**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 22,41000	€ 1,21014
	RU			**€ 2,37060**
	Sommano euro (A)			**€ 8,01996**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06817 = 5% * B)			€ 1,36339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93834
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,32**
	Incidenza manodopera sul totale 22,97%			*€ 2,37060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_P - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.239 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x4 mmq	1,00000 m	€ 7,94545	€ 7,94545
	MT			**€ 7,94545**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 22,41000	€ 1,29978
	RU			**€ 2,54620**
	Sommano euro (A)			**€ 10,49165**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08918 = 5% * B)			€ 1,78358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22752
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,50**
	Incidenza manodopera sul totale 18,86%			*€ 2,54620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.090.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_Q - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.240 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x4 mmq	1,00000 m	€ 9,00264	€ 9,00264
	MT			**€ 9,00264**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
	RU			**€ 2,72180**
	Sommano euro (A)			**€ 11,72444**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09966 = 5% * B)			€ 1,99315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37176
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,09**
	Incidenza manodopera sul totale 18,04%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_R - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.241 - Cavi - Cavo FG10 OM1 14x4 mmq	1,00000 m	€ 9,94420	€ 9,94420
	MT			**€ 9,94420**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 21,49000	€ 1,37536
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 22,41000	€ 1,43424
	RU			**€ 2,80960**
	Sommano euro (A)			**€ 12,75380**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10841 = 5% * B)			€ 2,16815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49220
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,41**
	Incidenza manodopera sul totale 17,12%			*€ 2,80960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_S - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non			

	propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.242 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x4 mmq	1,00000 m	€ 11,34828	€ 11,34828
	MT			**€ 11,34828**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 21,49000	€ 1,46132
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 22,41000	€ 1,52388
	RU			**€ 2,98520**
	Sommano euro (A)			**€ 14,33348**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12183 = 5% * B)			€ 2,43669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67702
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,45**
	Incidenza manodopera sul totale 16,18%			*€ 2,98520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_T - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.243 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x4 mmq	1,00000 m	€ 12,98362	€ 12,98362
	MT			**€ 12,98362**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07000 h	€ 22,41000	€ 1,56870
	RU			**€ 3,07300**
	Sommano euro (A)			**€ 16,05662**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13648 = 5% * B)			€ 2,72963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87863
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 20,66**
	Incidenza manodopera sul totale 14,87%			*€ 3,07300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.090.U	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 CAM23_U - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la			

	designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.244 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x4 mmq	1,00000 m	€ 16,33690	€ 16,33690
	MT			**€ 16,33690**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316
	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 19,67330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16722 = 5% * B)			€ 3,34446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30178
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,32**
	Incidenza manodopera sul totale 13,18%			*€ 3,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.245 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,97460	€ 0,97460
	MT			**€ 0,97460**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,02820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01724 = 5% * B)			€ 0,34479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23730
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,61**
	Incidenza manodopera sul totale 40,36%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.246 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,33801	€ 1,33801
	MT			**€ 1,33801**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172

	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
		RU			**€ 1,22920**
		Sommano euro (A)			**€ 2,56721**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02182 = 5% * B)			€ 0,43643
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30036
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,30**
		Incidenza manodopera sul totale 37,2%			*€ 1,22920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02182*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.247	- Cavi - Cavo N1V V-K 4x4 mmq	1,00000 m	€ 1,86660	€ 1,86660
		MT			**€ 1,86660**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 22,41000	€ 0,67230
		RU			**€ 1,31700**
		Sommano euro (A)			**€ 3,18360**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02706 = 5% * B)			€ 0,54121
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37248
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,10**
		Incidenza manodopera sul totale 32,14%			*€ 1,31700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02706*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.248	- Cavi - Cavo N1V V-K 4x6 mmq	1,00000 m	€ 2,60994	€ 2,60994
		MT			**€ 2,60994**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 21,49000	€ 0,77364
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 22,41000	€ 0,80676
		RU			**€ 1,58040**
		Sommano euro (A)			**€ 4,19034**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03562 = 5% * B)			€ 0,71236

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49027
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,39**
	Incidenza manodopera sul totale 29,3%			*€ 1,58040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.249 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x10 mmq	1,00000 m	€ 4,16269	€ 4,16269
	MT			**€ 4,16269**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
	RU			**€ 1,84380**
	Sommano euro (A)			**€ 6,00649**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05106 = 5% * B)			€ 1,02110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70276
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,73**
	Incidenza manodopera sul totale 23,85%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.250 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x16 mmq	1,00000 m	€ 5,96321	€ 5,96321
	MT			**€ 5,96321**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 21,49000	€ 1,37536
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 22,41000	€ 1,43424
	RU			**€ 2,80960**
	Sommano euro (A)			**€ 8,77281**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07457 = 5% * B)			€ 1,49138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02642
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,29**
	Incidenza manodopera sul totale 24,88%			*€ 2,80960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L02.010.100.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.251 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x25 mmq	1,00000 m	€ 9,28345	€ 9,28345
	MT			**€ 9,28345**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316
	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 12,61985**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10727 = 5% * B)			€ 2,14537
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47652
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,24**
	Incidenza manodopera sul totale 20,54%			*€ 3,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.252 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x35 mmq	1,00000 m	€ 11,92643	€ 11,92643
	MT			**€ 11,92643**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 21,49000	€ 1,80516
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 22,41000	€ 1,88244
	RU			**€ 3,68760**
	Sommano euro (A)			**€ 15,61403**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13272 = 5% * B)			€ 2,65439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82684
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 20,10**
	Incidenza manodopera sul totale 18,35%			*€ 3,68760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq			

	CAM23_MT.L02.001.253	- Cavi - Cavo N1V V-K 4x50 mmq	1,00000 m	€ 16,32038	€ 16,32038
		MT			**€ 16,32038**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 21,49000	€ 1,89112
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 22,41000	€ 1,97208
		RU			**€ 3,86320**
		Sommano euro (A)			**€ 20,18358**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17156 = 5% * B)			€ 3,43121
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36148
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,98**
		Incidenza manodopera sul totale 14,87%			*€ 3,86320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.254 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x70 mmq	1,00000 m	€ 21,58981	€ 21,58981
	MT			**€ 21,58981**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 21,49000	€ 2,06304
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 22,41000	€ 2,15136
	RU			**€ 4,21440**
	Sommano euro (A)			**€ 25,80421**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21934 = 5% * B)			€ 4,38672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 33,21**
	Incidenza manodopera sul totale 12,69%			*€ 4,21440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.255 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x95 mmq	1,00000 m	€ 28,34592	€ 28,34592
	MT			**€ 28,34592**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 22,41000	€ 2,46510

	RU			**€ 4,82900**
	Sommano euro (A)			**€ 33,17492**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28199 = 5% * B)			€ 5,63974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,88147
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 42,70**
	Incidenza manodopera sul totale 11,31%			*€ 4,82900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.256 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x120 mmq	1,00000 m	€ 36,77040	€ 36,77040
	MT			**€ 36,77040**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 21,49000	€ 2,70774
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 22,41000	€ 2,82366
	RU			**€ 5,53140**
	Sommano euro (A)			**€ 42,30180**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35957 = 5% * B)			€ 7,19131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,94931
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 54,44**
	Incidenza manodopera sul totale 10,16%			*€ 5,53140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.257 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x150 mmq	1,00000 m	€ 46,96238	€ 46,96238
	MT			**€ 46,96238**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 21,49000	€ 2,87966
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 22,41000	€ 3,00294
	RU			**€ 5,88260**
	Sommano euro (A)			**€ 52,84498**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44918 = 5% * B)			€ 8,98365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18286
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 68,01
	Incidenza manodopera sul totale 8,65%			*€ 5,88260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.258 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x185 mmq	1,00000 m	€ 55,27124	€ 55,27124
	MT			**€ 55,27124**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 22,41000	€ 3,18222
	RU			**€ 6,23380**
	Sommano euro (A)			**€ 61,50504**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52279 = 5% * B)			€ 10,45586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19609
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 79,16**
	Incidenza manodopera sul totale 7,88%			*€ 6,23380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.100.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_100 - Cavo quadripolare N1VV-K CAM23_O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.259 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x240 mmq	1,00000 m	€ 72,89658	€ 72,89658
	MT			**€ 72,89658**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 21,49000	€ 3,30946
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 22,41000	€ 3,45114
	RU			**€ 6,76060**
	Sommano euro (A)			**€ 79,65718**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67709 = 5% * B)			€ 13,54172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,31989
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 102,52**
	Incidenza manodopera sul totale 6,59%			*€ 6,76060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.110.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.276 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,66074	€ 0,66074
	MT			**€ 0,66074**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01000 h	€ 22,41000	€ 0,22410
	RU			**€ 0,43900**
	Sommano euro (A)			**€ 1,09974**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00935 = 5% * B)			€ 0,18696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12867
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,42**
	Incidenza manodopera sul totale 31,02%			*€ 0,43900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.277 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,79289	€ 0,79289
	MT			**€ 0,79289**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 21,49000	€ 0,25788
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 22,41000	€ 0,26892
	RU			**€ 0,52680**
	Sommano euro (A)			**€ 1,31969**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01122 = 5% * B)			€ 0,22435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15440
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,70**
	Incidenza manodopera sul totale 31,02%			*€ 0,52680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.278 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,97460	€ 0,97460
	MT			**€ 0,97460**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,01500	€ 21,49000	€ 0,32235

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 22,41000	€ 0,33615
		RU			**€ 0,65850**
		Sommano euro (A)			**€ 1,63310**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01388 = 5% * B)			€ 0,27763
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19107
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,10**
		Incidenza manodopera sul totale 31,33%			*€ 0,65850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x6 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.279	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x6 mmq	1,00000 m	€ 1,18934	€ 1,18934
		MT			**€ 1,18934**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02000 h	€ 22,41000	€ 0,44820
		RU			**€ 0,87800**
		Sommano euro (A)			**€ 2,06734**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01757 = 5% * B)			€ 0,35145
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24188
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,66**
		Incidenza manodopera sul totale 33%			*€ 0,87800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01757*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x10 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.280	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,76749	€ 1,76749
		MT			**€ 1,76749**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 22,41000	€ 0,67230
		RU			**€ 1,31700**
		Sommano euro (A)			**€ 3,08449**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02622 = 5% * B)			€ 0,52436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36089
		TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 3,97
	Incidenza manodopera sul totale 33,18%			*€ 1,31700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.281 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x16 mmq	1,00000 m	€ 2,32912	€ 2,32912
	MT			**€ 2,32912**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 3,55832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03025 = 5% * B)			€ 0,60491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41632
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,58**
	Incidenza manodopera sul totale 26,84%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03025*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.282 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x25 mmq	1,00000 m	€ 3,25416	€ 3,25416
	MT			**€ 3,25416**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 21,49000	€ 0,75215
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03500 h	€ 22,41000	€ 0,78435
	RU			**€ 1,53650**
	Sommano euro (A)			**€ 4,79066**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04072 = 5% * B)			€ 0,81441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56051
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,17**
	Incidenza manodopera sul totale 24,92%			*€ 1,53650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità			

	EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.283 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x35 mmq	1,00000 m	€ 4,29484	€ 4,29484
	MT			**€ 4,29484**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
	RU			**€ 1,66820**
	Sommano euro (A)			**€ 5,96304**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05069 = 5% * B)			€ 1,01372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69768
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,67**
	Incidenza manodopera sul totale 21,74%			*€ 1,66820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_I - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.284 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x50 mmq	1,00000 m	€ 6,04581	€ 6,04581
	MT			**€ 6,04581**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 21,49000	€ 1,03152
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 22,41000	€ 1,07568
	RU			**€ 2,10720**
	Sommano euro (A)			**€ 8,15301**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06930 = 5% * B)			€ 1,38601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95390
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,49**
	Incidenza manodopera sul totale 20,08%			*€ 2,10720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.285 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x70 mmq	1,00000 m	€ 7,79678	€ 7,79678
	MT			**€ 7,79678**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 21,49000	€ 1,54728
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 22,41000	€ 1,61352

	RU			**€ 3,16080**
	Sommano euro (A)			**€ 10,95758**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09314 = 5% * B)			€ 1,86279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28204
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,10**
	Incidenza manodopera sul totale 22,41%			*€ 3,16080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.286 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x95 mmq	1,00000 m	€ 10,27457	€ 10,27457
	MT			**€ 10,27457**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 21,49000	€ 1,59026
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 22,41000	€ 1,65834
	RU			**€ 3,24860**
	Sommano euro (A)			**€ 13,52317**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11495 = 5% * B)			€ 2,29894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58221
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,40**
	Incidenza manodopera sul totale 18,67%			*€ 3,24860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.287 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x120 mmq	1,00000 m	€ 13,13229	€ 13,13229
	MT			**€ 13,13229**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 21,49000	€ 1,59026
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 22,41000	€ 1,65834
	RU			**€ 3,24860**
	Sommano euro (A)			**€ 16,38089**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13924 = 5% * B)			€ 2,78475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91656
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,08**
	Incidenza manodopera sul totale 15,41%			*€ 3,24860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.288 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x150 mmq	1,00000 m	€ 15,65963	€ 15,65963
	MT			**€ 15,65963**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 21,49000	€ 1,76218
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 22,41000	€ 1,83762
	RU			**€ 3,59980**
	Sommano euro (A)			**€ 19,25943**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16371 = 5% * B)			€ 3,27410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25335
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,79**
	Incidenza manodopera sul totale 14,52%			*€ 3,59980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.289 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x185 mmq	1,00000 m	€ 19,21113	€ 19,21113
	MT			**€ 19,21113**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 21,49000	€ 1,97708
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 22,41000	€ 2,06172
	RU			**€ 4,03880**
	Sommano euro (A)			**€ 23,24993**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19762 = 5% * B)			€ 3,95249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72024
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,92**
	Incidenza manodopera sul totale 13,5%			*€ 4,03880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.290 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x240 mmq	1,00000 m	€ 24,00153	€ 24,00153

		MT			**€ 24,00153**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 21,49000	€ 2,02006
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 22,41000	€ 2,10654
		RU			**€ 4,12660**
		Sommano euro (A)			**€ 28,12813**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23909 = 5% * B)			€ 4,78178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29099
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 36,20**
		Incidenza manodopera sul totale 11,4%			*€ 4,12660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23909*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x300 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.291	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x300 mmq	1,00000 m	€ 30,17948	€ 30,17948
		MT			**€ 30,17948**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 21,49000	€ 2,19198
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 22,41000	€ 2,28582
		RU			**€ 4,47780**
		Sommano euro (A)			**€ 34,65728**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29459 = 5% * B)			€ 5,89174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05490
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 44,60**
		Incidenza manodopera sul totale 10,04%			*€ 4,47780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.110.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F CAM23_Q - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x400 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.292	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x400 mmq	1,00000 m	€ 45,39311	€ 45,39311
		MT			**€ 45,39311**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 22,41000	€ 2,46510
		RU			**€ 4,82900**
		Sommano euro (A)			**€ 50,22211**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42689 = 5% * B)			€ 8,53776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87599
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 64,64**
	Incidenza manodopera sul totale 7,47%			*€ 4,82900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.120.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F CAM23_A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.293 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,27193	€ 1,27193
	MT			**€ 1,27193**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 21,49000	€ 0,30086
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 22,41000	€ 0,31374
	RU			**€ 0,61460**
	Sommano euro (A)			**€ 1,88653**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01604 = 5% * B)			€ 0,32071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22072
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,43**
	Incidenza manodopera sul totale 25,31%			*€ 0,61460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.120.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F CAM23_B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.294 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,61882	€ 1,61882
	MT			**€ 1,61882**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 21,49000	€ 0,38682
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 22,41000	€ 0,40338
	RU			**€ 0,79020**
	Sommano euro (A)			**€ 2,40902**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02048 = 5% * B)			€ 0,40953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28186
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,10**
	Incidenza manodopera sul totale 25,49%			*€ 0,79020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.120.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F CAM23_C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.295 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x4 mmq	1,00000 m	€ 2,16394	€ 2,16394
	MT			**€ 2,16394**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 3,21754**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02735 = 5% * B)			€ 0,54698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37645
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,14**
	Incidenza manodopera sul totale 25,44%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.120.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F CAM23_D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.296 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x6 mmq	1,00000 m	€ 2,70905	€ 2,70905
	MT			**€ 2,70905**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 3,93825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03348 = 5% * B)			€ 0,66950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46078
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,07**
	Incidenza manodopera sul totale 24,25%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.120.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F CAM23_E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.297 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x10 mmq	1,00000 m	€ 4,87299	€ 4,87299
	MT			**€ 4,87299**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,03400	€ 21,49000	€ 0,73066

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
		RU			**€ 1,49260**
		Sommano euro (A)			**€ 6,36559**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05411 = 5% * B)			€ 1,08215
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74477
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,19**
		Incidenza manodopera sul totale 18,22%			*€ 1,49260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05411*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.120.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F CAM23_F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x16 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.298	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x16 mmq	1,00000 m	€ 6,44225	€ 6,44225
		MT			**€ 6,44225**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03700 h	€ 21,49000	€ 0,79513
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03700 h	€ 22,41000	€ 0,82917
		RU			**€ 1,62430**
		Sommano euro (A)			**€ 8,06655**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06857 = 5% * B)			€ 1,37131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94379
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,38**
		Incidenza manodopera sul totale 15,65%			*€ 1,62430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06857*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.120.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F CAM23_G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x25 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.299	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x25 mmq	1,00000 m	€ 9,10175	€ 9,10175
		MT			**€ 9,10175**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
		RU			**€ 1,84380**
		Sommano euro (A)			**€ 10,94555**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09304 = 5% * B)			€ 1,86074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28063
		TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 14,09
	Incidenza manodopera sul totale 13,09%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.130.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_130 - Cavo pentapolare N1VV-K CAM23_A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.300 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x1.5 mmq	1,00000 m	€ 1,17282	€ 1,17282
	MT			**€ 1,17282**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 2,40202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02042 = 5% * B)			€ 0,40834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28104
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,09**
	Incidenza manodopera sul totale 39,76%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.130.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_130 - Cavo pentapolare N1VV-K CAM23_B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.301 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,60230	€ 1,60230
	MT			**€ 1,60230**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 21,49000	€ 0,68768
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 22,41000	€ 0,71712
	RU			**€ 1,40480**
	Sommano euro (A)			**€ 3,00710**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02556 = 5% * B)			€ 0,51121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35183
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,87**
	Incidenza manodopera sul totale 36,3%			*€ 1,40480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.130.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_130 - Cavo pentapolare N1VV-K CAM23_C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.302 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x4 mmq	1,00000 m	€ 2,26305	€ 2,26305
	MT			**€ 2,26305**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 21,49000	€ 0,77364
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 22,41000	€ 0,80676
	RU			**€ 1,58040**
	Sommano euro (A)			**€ 3,84345**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03267 = 5% * B)			€ 0,65339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44968
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,95**
	Incidenza manodopera sul totale 31,95%			*€ 1,58040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.130.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_130 - Cavo pentapolare N1VV-K CAM23_D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.303 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x6 mmq	1,00000 m	€ 3,27068	€ 3,27068
	MT			**€ 3,27068**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04000 h	€ 22,41000	€ 0,89640
	RU			**€ 1,75600**
	Sommano euro (A)			**€ 5,02668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04273 = 5% * B)			€ 0,85454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58812
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,47**
	Incidenza manodopera sul totale 27,14%			*€ 1,75600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.130.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_130 - Cavo pentapolare N1VV-K CAM23_E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.304 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x10 mmq	1,00000	€ 5,23640	€ 5,23640

			m		
		MT			**€ 5,23640**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 21,49000	€ 0,94556
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 22,41000	€ 0,98604
		RU			**€ 1,93160**
		Sommano euro (A)			**€ 7,16800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06093 = 5% * B)			€ 1,21856
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83866
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,23**
		Incidenza manodopera sul totale 20,94%			*€ 1,93160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06093*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.130.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_130 - Cavo pentapolare N1VV-K CAM23_F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.305	- Cavi - Cavo N1V V-K 5x16 mmq	1,00000 m	€ 7,63159	€ 7,63159
		MT			**€ 7,63159**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 22,41000	€ 1,29978
		RU			**€ 2,54620**
		Sommano euro (A)			**€ 10,17779**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08651 = 5% * B)			€ 1,73022
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19080
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,10**
		Incidenza manodopera sul totale 19,44%			*€ 2,54620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.130.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_130 - Cavo pentapolare N1VV-K CAM23_G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.306	- Cavi - Cavo N1V V-K 5x25 mmq	1,00000 m	€ 11,74472	€ 11,74472
		MT			**€ 11,74472**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
		RU			

				€ 2,72180
	Sommano euro (A)			**€ 14,46652**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12297 = 5% * B)			€ 2,45931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69258
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,62**
	Incidenza manodopera sul totale 14,62%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.307 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,47016	€ 1,47016
	MT			**€ 1,47016**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 21,49000	€ 0,38682
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 22,41000	€ 0,40338
	RU			**€ 0,79020**
	Sommano euro (A)			**€ 2,26036**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01921 = 5% * B)			€ 0,38426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26446
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,91**
	Incidenza manodopera sul totale 27,16%			*€ 0,79020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.308 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,99875	€ 1,99875
	MT			**€ 1,99875**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 3,05235**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02595 = 5% * B)			€ 0,51890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35713
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,93**
	Incidenza manodopera sul totale 26,82%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.309 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x4 mmq	1,00000 m	€ 2,62646	€ 2,62646
	MT			**€ 2,62646**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 3,85566**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B)			€ 0,65546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45111
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,96**
	Incidenza manodopera sul totale 24,77%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.310 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x6 mmq	1,00000 m	€ 3,99750	€ 3,99750
	MT			**€ 3,99750**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
	RU			**€ 1,49260**
	Sommano euro (A)			**€ 5,49010**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04667 = 5% * B)			€ 0,93332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64234
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,07**
	Incidenza manodopera sul totale 21,12%			*€ 1,49260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.311 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x10 mmq	1,00000 m	€ 6,19448	€ 6,19448

			MT		**€ 6,19448**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 22,41000	€ 0,85158
			RU		**€ 1,66820**
			Sommano euro (A)		**€ 7,86268**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06683 = 5% * B)		€ 1,33666
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,91993
			TOTALE (A + B + C) euro / m		**€ 10,12**
			Incidenza manodopera sul totale 16,49%		*€ 1,66820*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,06683*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x16 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.312	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x16 mmq	1,00000 m	€ 7,94545	€ 7,94545
			MT		**€ 7,94545**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
			RU		**€ 1,84380**
			Sommano euro (A)		**€ 9,78925**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08321 = 5% * B)		€ 1,66417
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,14534
			TOTALE (A + B + C) euro / m		**€ 12,60**
			Incidenza manodopera sul totale 14,63%		*€ 1,84380*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,08321*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x25 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.313	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x25 mmq	1,00000 m	€ 11,33176	€ 11,33176
			MT		**€ 11,33176**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 22,41000	€ 1,21014
			RU		**€ 2,37060**
			Sommano euro (A)		**€ 13,70236**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11647 = 5% * B)			€ 2,32940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60318
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,63**
	Incidenza manodopera sul totale 13,44%			*€ 2,37060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.314 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x35 mmq	1,00000 m	€ 14,98237	€ 14,98237
	MT			**€ 14,98237**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
	RU			**€ 2,72180**
	Sommano euro (A)			**€ 17,70417**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15049 = 5% * B)			€ 3,00971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07139
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,79**
	Incidenza manodopera sul totale 11,95%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_I - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.315 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x50 mmq	1,00000 m	€ 20,78040	€ 20,78040
	MT			**€ 20,78040**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316
	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 24,11680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20499 = 5% * B)			€ 4,09986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82167
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 31,04**
	Incidenza manodopera sul totale 10,75%			*€ 3,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.140.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.316 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x70 mmq	1,00000 m	€ 28,79192	€ 28,79192
	MT			**€ 28,79192**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09000 h	€ 22,41000	€ 2,01690
	RU			**€ 3,95100**
	Sommano euro (A)			**€ 32,74292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27832 = 5% * B)			€ 5,56630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,83092
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 42,14**
	Incidenza manodopera sul totale 9,38%			*€ 3,95100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.317 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x95 mmq	1,00000 m	€ 37,54678	€ 37,54678
	MT			**€ 37,54678**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 21,49000	€ 2,25645
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10500 h	€ 22,41000	€ 2,35305
	RU			**€ 4,60950**
	Sommano euro (A)			**€ 42,15628**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35833 = 5% * B)			€ 7,16657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93229
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 54,26**
	Incidenza manodopera sul totale 8,5%			*€ 4,60950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.318 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x120 mmq	1,00000 m	€ 46,79719	€ 46,79719
	MT			**€ 46,79719**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,12000	€ 21,49000	€ 2,57880

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 22,41000	€ 2,68920
		RU			**€ 5,26800**
		Sommano euro (A)			**€ 52,06519**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44255 = 5% * B)			€ 8,85108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,09163
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 67,01**
		Incidenza manodopera sul totale 7,86%			*€ 5,26800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44255*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x150 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.319	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x150 mmq	1,00000 m	€ 57,58384	€ 57,58384
		MT			**€ 57,58384**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 21,49000	€ 2,70774
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 22,41000	€ 2,82366
		RU			**€ 5,53140**
		Sommano euro (A)			**€ 63,11524**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53648 = 5% * B)			€ 10,72959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,38448
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 81,23**
		Incidenza manodopera sul totale 6,81%			*€ 5,53140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53648*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x185 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.320	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x185 mmq	1,00000 m	€ 76,61327	€ 76,61327
		MT			**€ 76,61327**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 21,49000	€ 2,87966
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 22,41000	€ 3,00294
		RU			**€ 5,88260**
		Sommano euro (A)			**€ 82,49587**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70122 = 5% * B)			€ 14,02430
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,65202
		TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 106,17
	Incidenza manodopera sul totale 5,54%			*€ 5,88260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.321 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x240 mmq	1,00000 m	€ 90,05941	€ 90,05941
	MT			**€ 90,05941**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 22,41000	€ 3,18222
	RU			**€ 6,23380**
	Sommano euro (A)			**€ 96,29321**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81849 = 5% * B)			€ 16,36985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,26631
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 123,93**
	Incidenza manodopera sul totale 5,03%			*€ 6,23380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.140.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F CAM23_P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x300 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.322 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x300 mmq	1,00000 m	€ 131,42198	€ 131,42198
	MT			**€ 131,42198**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15800 h	€ 21,49000	€ 3,39542
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,15800 h	€ 22,41000	€ 3,54078
	RU			**€ 6,93620**
	Sommano euro (A)			**€ 138,35818**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17604 = 5% * B)			€ 23,52089
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,18791
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 178,07**
	Incidenza manodopera sul totale 3,9%			*€ 6,93620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità			

	EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.323 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,75097	€ 1,75097
	MT			**€ 1,75097**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,80457**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02384 = 5% * B)			€ 0,47678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32814
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,61**
	Incidenza manodopera sul totale 29,19%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.324 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,41172	€ 2,41172
	MT			**€ 2,41172**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 21,49000	€ 0,60172
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
	RU			**€ 1,22920**
	Sommano euro (A)			**€ 3,64092**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03095 = 5% * B)			€ 0,61896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42599
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,69**
	Incidenza manodopera sul totale 26,23%			*€ 1,22920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.325 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x4 mmq	1,00000 m	€ 3,27068	€ 3,27068
	MT			**€ 3,27068**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 22,41000	€ 0,67230

	RU			**€ 1,31700**
	Sommano euro (A)			**€ 4,58768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03900 = 5% * B)			€ 0,77991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53676
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,90**
	Incidenza manodopera sul totale 22,31%			*€ 1,31700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.326 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x6 mmq	1,00000 m	€ 4,31135	€ 4,31135
	MT			**€ 4,31135**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
	RU			**€ 1,49260**
	Sommano euro (A)			**€ 5,80395**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04933 = 5% * B)			€ 0,98667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67906
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,47**
	Incidenza manodopera sul totale 19,98%			*€ 1,49260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.327 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x10 mmq	1,00000 m	€ 7,41685	€ 7,41685
	MT			**€ 7,41685**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
	RU			**€ 1,84380**
	Sommano euro (A)			**€ 9,26065**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 5% * B)			€ 1,57431
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08350
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,92**
	Incidenza manodopera sul totale 15,47%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.328 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x16 mmq	1,00000 m	€ 9,94420	€ 9,94420
	MT			**€ 9,94420**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 21,49000	€ 1,37536
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 22,41000	€ 1,43424
	RU			**€ 2,80960**
	Sommano euro (A)			**€ 12,75380**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10841 = 5% * B)			€ 2,16815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49220
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,41**
	Incidenza manodopera sul totale 17,12%			*€ 2,80960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.329 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x25 mmq	1,00000 m	€ 14,47029	€ 14,47029
	MT			**€ 14,47029**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316
	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 17,80669**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15136 = 5% * B)			€ 3,02714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08338
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,92**
	Incidenza manodopera sul totale 14,56%			*€ 3,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.330 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x35 mmq	1,00000 m	€ 18,83120	€ 18,83120

		MT			**€ 18,83120**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 21,49000	€ 1,80516
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 22,41000	€ 1,88244
		RU			**€ 3,68760**
		Sommano euro (A)			**€ 22,51880**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19141 = 5% * B)			€ 3,82820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63470
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,98**
		Incidenza manodopera sul totale 12,72%			*€ 3,68760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19141*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_I - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x50 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.331	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x50 mmq	1,00000 m	€ 26,24806	€ 26,24806
		MT			**€ 26,24806**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 21,49000	€ 1,89112
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 22,41000	€ 1,97208
		RU			**€ 3,86320**
		Sommano euro (A)			**€ 30,11126**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25595 = 5% * B)			€ 5,11891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52302
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 38,75**
		Incidenza manodopera sul totale 9,97%			*€ 3,86320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25595*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x70 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.332	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x70 mmq	1,00000 m	€ 36,40699	€ 36,40699
		MT			**€ 36,40699**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 21,49000	€ 2,06304
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 22,41000	€ 2,15136
		RU			**€ 4,21440**
		Sommano euro (A)			**€ 40,62139**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34528 = 5% * B)			€ 6,90564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,75270
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 52,28**
	Incidenza manodopera sul totale 8,06%			*€ 4,21440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.333 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x95 mmq	1,00000 m	€ 47,68920	€ 47,68920
	MT			**€ 47,68920**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 22,41000	€ 2,46510
	RU			**€ 4,82900**
	Sommano euro (A)			**€ 52,51820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44640 = 5% * B)			€ 8,92809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,14463
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 67,59**
	Incidenza manodopera sul totale 7,14%			*€ 4,82900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.334 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x120 mmq	1,00000 m	€ 62,02734	€ 62,02734
	MT			**€ 62,02734**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 21,49000	€ 2,70774
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 22,41000	€ 2,82366
	RU			**€ 5,53140**
	Sommano euro (A)			**€ 67,55874**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57425 = 5% * B)			€ 11,48499
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,90437
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 86,95**
	Incidenza manodopera sul totale 6,36%			*€ 5,53140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.150.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.335 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x150 mmq	1,00000 m	€ 80,52818	€ 80,52818
	MT			**€ 80,52818**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 21,49000	€ 2,87966
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 22,41000	€ 3,00294
	RU			**€ 5,88260**
	Sommano euro (A)			**€ 86,41078**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73449 = 5% * B)			€ 14,68983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,11006
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 111,21**
	Incidenza manodopera sul totale 5,29%			*€ 5,88260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.336 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x185 mmq	1,00000 m	€ 91,69475	€ 91,69475
	MT			**€ 91,69475**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 22,41000	€ 3,18222
	RU			**€ 6,23380**
	Sommano euro (A)			**€ 97,92855**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83239 = 5% * B)			€ 16,64785
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45764
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 126,03**
	Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 6,23380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.337 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x240 mmq	1,00000 m	€ 144,86812	€ 144,86812
	MT			**€ 144,86812**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,15400	€ 21,49000	€ 3,30946

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 22,41000	€ 3,45114
		RU			**€ 6,76060**
		Sommano euro (A)			**€ 151,62872**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28884 = 5% * B)			€ 25,77688
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,74056
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 195,15**
		Incidenza manodopera sul totale 3,46%			*€ 6,76060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28884*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.150.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F CAM23_P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x300 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.338	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x300 mmq	1,00000 m	€ 187,91559	€ 187,91559
		MT			**€ 187,91559**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,17000 h	€ 22,41000	€ 3,80970
		RU			**€ 7,46300**
		Sommano euro (A)			**€ 195,37859**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66072 = 5% * B)			€ 33,21436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,85930
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 251,45**
		Incidenza manodopera sul totale 2,97%			*€ 7,46300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.160.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F CAM23_A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.339	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,18046	€ 2,18046
		MT			**€ 2,18046**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
		RU			**€ 1,05360**
		Sommano euro (A)			**€ 3,23406**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02749 = 5% * B)			€ 0,54979
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37839
		TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 4,16
	Incidenza manodopera sul totale 25,31%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.160.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F CAM23_B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.340 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,10550	€ 3,10550
	MT			**€ 3,10550**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 22,41000	€ 0,67230
	RU			**€ 1,31700**
	Sommano euro (A)			**€ 4,42250**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03759 = 5% * B)			€ 0,75183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51743
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,69**
	Incidenza manodopera sul totale 23,14%			*€ 1,31700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.160.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F CAM23_C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.341 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x4 mmq	1,00000 m	€ 4,09661	€ 4,09661
	MT			**€ 4,09661**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
	RU			**€ 1,49260**
	Sommano euro (A)			**€ 5,58921**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04751 = 5% * B)			€ 0,95017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65394
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,19**
	Incidenza manodopera sul totale 20,75%			*€ 1,49260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.160.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F CAM23_D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità			

	EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.342 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x6 mmq	1,00000 m	€ 5,30247	€ 5,30247
	MT			**€ 5,30247**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 22,41000	€ 0,94122
	RU			**€ 1,84380**
	Sommano euro (A)			**€ 7,14627**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06074 = 5% * B)			€ 1,21487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83611
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,20**
	Incidenza manodopera sul totale 20,05%			*€ 1,84380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.160.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F CAM23_E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.343 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x10 mmq	1,00000 m	€ 9,28345	€ 9,28345
	MT			**€ 9,28345**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 21,49000	€ 1,37536
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 22,41000	€ 1,43424
	RU			**€ 2,80960**
	Sommano euro (A)			**€ 12,09305**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10279 = 5% * B)			€ 2,05582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41489
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,56**
	Incidenza manodopera sul totale 18,05%			*€ 2,80960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.160.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F CAM23_F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.344 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x16 mmq	1,00000 m	€ 19,60758	€ 19,60758
	MT			**€ 19,60758**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 21,49000	€ 1,63324
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 22,41000	€ 1,70316

	RU			**€ 3,33640**
	Sommano euro (A)			**€ 22,94398**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19502 = 5% * B)			€ 3,90048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68445
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,53**
	Incidenza manodopera sul totale 11,3%			*€ 3,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.160.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F CAM23_G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.345 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x25 mmq	1,00000 m	€ 27,86688	€ 27,86688
	MT			**€ 27,86688**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 21,49000	€ 1,80516
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 22,41000	€ 1,88244
	RU			**€ 3,68760**
	Sommano euro (A)			**€ 31,55448**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26821 = 5% * B)			€ 5,36426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69187
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 40,61**
	Incidenza manodopera sul totale 9,08%			*€ 3,68760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.346 - Cavi - Cavo N1V V-K 7x1.5 mmq	1,00000 m	€ 1,22238	€ 1,22238
	MT			**€ 1,22238**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 21,49000	€ 0,94556
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 22,41000	€ 0,98604
	RU			**€ 1,93160**
	Sommano euro (A)			**€ 3,15398**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02681 = 5% * B)			€ 0,53618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36902
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,06**
	Incidenza manodopera sul totale 47,59%			*€ 1,93160*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.347 - Cavi - Cavo N1V V-K 10x1.5 mmq	1,00000 m	€ 2,75861	€ 2,75861
	MT			**€ 2,75861**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 21,49000	€ 1,03152
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 22,41000	€ 1,07568
	RU			**€ 2,10720**
	Sommano euro (A)			**€ 4,86581**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04136 = 5% * B)			€ 0,82719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56930
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,26**
	Incidenza manodopera sul totale 33,65%			*€ 2,10720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.348 - Cavi - Cavo N1V V-K 12x1.5 mmq	1,00000 m	€ 3,10550	€ 3,10550
	MT			**€ 3,10550**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 21,49000	€ 1,11748
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 22,41000	€ 1,16532
	RU			**€ 2,28280**
	Sommano euro (A)			**€ 5,38830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04580 = 5% * B)			€ 0,91601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63043
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,93**
	Incidenza manodopera sul totale 32,92%			*€ 2,28280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas			

	corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.349 - Cavi - Cavo N1V V-K 16x1.5 mmq	1,00000 m	€ 3,91491	€ 3,91491
	MT			**€ 3,91491**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 21,49000	€ 1,20344
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 22,41000	€ 1,25496
	RU			**€ 2,45840**
	Sommano euro (A)			**€ 6,37331**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05417 = 5% * B)			€ 1,08346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74568
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,20**
	Incidenza manodopera sul totale 29,97%			*€ 2,45840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.350 - Cavi - Cavo N1V V-K 19x1.5 mmq	1,00000 m	€ 4,47654	€ 4,47654
	MT			**€ 4,47654**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 22,41000	€ 1,29978
	RU			**€ 2,54620**
	Sommano euro (A)			**€ 7,02274**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05969 = 5% * B)			€ 1,19387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82166
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,04**
	Incidenza manodopera sul totale 28,17%			*€ 2,54620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.351 - Cavi - Cavo N1V V-K 24x1.5 mmq	1,00000 m	€ 5,83107	€ 5,83107
	MT			**€ 5,83107**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
		RU			**€ 2,72180**
		Sommano euro (A)			**€ 8,55287**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07270 = 5% * B)			€ 1,45399
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00069
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,01**
		Incidenza manodopera sul totale 24,73%			*€ 2,72180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07270*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.352	- Cavi - Cavo N1V V-K 7x2.5 mmq	1,00000 m	€ 2,60994	€ 2,60994
		MT			**€ 2,60994**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 22,41000	€ 1,03086
		RU			**€ 2,01940**
		Sommano euro (A)			**€ 4,62934**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03935 = 5% * B)			€ 0,78699
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54163
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,96**
		Incidenza manodopera sul totale 33,89%			*€ 2,01940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03935*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.353	- Cavi - Cavo N1V V-K 10x2.5 mmq	1,00000 m	€ 3,63409	€ 3,63409
		MT			**€ 3,63409**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 21,49000	€ 1,03152
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 22,41000	€ 1,07568
		RU			**€ 2,10720**
		Sommano euro (A)			**€ 5,74129**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04880 = 5% * B)			€ 0,97602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67173
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,39**
	Incidenza manodopera sul totale 28,52%			*€ 2,10720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.354 - Cavi - Cavo N1V V-K 12x2.5 mmq	1,00000 m	€ 4,27832	€ 4,27832
	MT			**€ 4,27832**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 21,49000	€ 1,11748
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 22,41000	€ 1,16532
	RU			**€ 2,28280**
	Sommano euro (A)			**€ 6,56112**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05577 = 5% * B)			€ 1,11539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76765
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,44**
	Incidenza manodopera sul totale 27,03%			*€ 2,28280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.355 - Cavi - Cavo N1V V-K 16x2.5 mmq	1,00000 m	€ 5,46766	€ 5,46766
	MT			**€ 5,46766**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 22,41000	€ 1,38942
	RU			**€ 2,72180**
	Sommano euro (A)			**€ 8,18946**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06961 = 5% * B)			€ 1,39221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95817
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,54**
	Incidenza manodopera sul totale 25,82%			*€ 2,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.356 - Cavi - Cavo N1V V-K 19x2.5 mmq	1,00000 m	€ 6,44225	€ 6,44225
	MT			**€ 6,44225**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 21,49000	€ 1,41834
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 22,41000	€ 1,47906
	RU			**€ 2,89740**
	Sommano euro (A)			**€ 9,33965**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07939 = 5% * B)			€ 1,58774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09274
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,02**
	Incidenza manodopera sul totale 24,1%			*€ 2,89740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.170.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K CAM23_L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.357 - Cavi - Cavo N1V V-K 24x2.5 mmq	1,00000 m	€ 7,99500	€ 7,99500
	MT			**€ 7,99500**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 21,49000	€ 1,46132
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 22,41000	€ 1,52388
	RU			**€ 2,98520**
	Sommano euro (A)			**€ 10,98020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09333 = 5% * B)			€ 1,86663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28468
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,13**
	Incidenza manodopera sul totale 21,12%			*€ 2,98520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_A - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1 mmq			

	CAM23_MT.L02.001.386	- Cavi - Cavo FM 9 1x1 mmq	1,00000 m	€ 0,16519	€ 0,16519
		MT			**€ 0,16519**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,00880 h	€ 21,49000	€ 0,18911
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,00880 h	€ 22,41000	€ 0,19721
		RU			**€ 0,38632**
		Sommano euro (A)			**€ 0,55151**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00469 = 5% * B)			€ 0,09376
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06453
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 0,71**
		Incidenza manodopera sul totale 54,43%			*€ 0,38632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00469*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_B - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1,5 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.387	- Cavi - Cavo FM 9 1x1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,18170	€ 0,18170
		MT			**€ 0,18170**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,00940 h	€ 21,49000	€ 0,20201
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,00940 h	€ 22,41000	€ 0,21065
		RU			**€ 0,41266**
		Sommano euro (A)			**€ 0,59436**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00505 = 5% * B)			€ 0,10104
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06954
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 0,76**
		Incidenza manodopera sul totale 53,95%			*€ 0,41266*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00505*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_C - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x2,5 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.388	- Cavi - Cavo FM 9 1x2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,26430	€ 0,26430
		MT			**€ 0,26430**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01100 h	€ 21,49000	€ 0,23639
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01100 h	€ 22,41000	€ 0,24651
		RU			**€ 0,48290**
		Sommano euro (A)			**€ 0,74720**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00635 = 5% * B)			€ 0,12702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08742
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 0,96**
	Incidenza manodopera sul totale 50,22%			*€ 0,48290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_D - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.389 - Cavi - Cavo FM 9 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,39645	€ 0,39645
	MT			**€ 0,39645**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 21,49000	€ 0,25788
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 22,41000	€ 0,26892
	RU			**€ 0,52680**
	Sommano euro (A)			**€ 0,92325**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00785 = 5% * B)			€ 0,15695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10802
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,19**
	Incidenza manodopera sul totale 44,34%			*€ 0,52680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_E - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.390 - Cavi - Cavo FM 9 1x6 mmq	1,00000 m	€ 0,52860	€ 0,52860
	MT			**€ 0,52860**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 22,41000	€ 0,33615
	RU			**€ 0,65850**
	Sommano euro (A)			**€ 1,18710**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01009 = 5% * B)			€ 0,20181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13889
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,53**
	Incidenza manodopera sul totale 43,1%			*€ 0,65850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.180.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_F - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.391 - Cavi - Cavo FM 9 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,15630	€ 1,15630
	MT			**€ 1,15630**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,20990**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01878 = 5% * B)			€ 0,37568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25856
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,84**
	Incidenza manodopera sul totale 37,04%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_G - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.392 - Cavi - Cavo FM 9 1x16 mmq	1,00000 m	€ 1,65186	€ 1,65186
	MT			**€ 1,65186**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 21,49000	€ 0,51576
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 22,41000	€ 0,53784
	RU			**€ 1,05360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,70546**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02300 = 5% * B)			€ 0,45993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31654
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,48**
	Incidenza manodopera sul totale 30,26%			*€ 1,05360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_H - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.393 - Cavi - Cavo FM 9 1x25 mmq	1,00000 m	€ 2,54386	€ 2,54386
	MT			**€ 2,54386**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,02800	€ 21,49000	€ 0,60172

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 22,41000	€ 0,62748
		RU			**€ 1,22920**
		Sommano euro (A)			**€ 3,77306**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03207 = 5% * B)			€ 0,64142
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44145
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,86**
		Incidenza manodopera sul totale 25,31%			*€ 1,22920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_I - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.394 - Cavi - Cavo FM 9 1x35 mmq	1,00000 m	€ 3,43587	€ 3,43587
	MT			**€ 3,43587**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 22,41000	€ 0,76194
	RU			**€ 1,49260**
	Sommano euro (A)			**€ 4,92847**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04189 = 5% * B)			€ 0,83784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57663
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,34**
	Incidenza manodopera sul totale 23,53%			*€ 1,49260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_J - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.395 - Cavi - Cavo FM 9 1x50 mmq	1,00000 m	€ 4,79039	€ 4,79039
	MT			**€ 4,79039**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 21,49000	€ 0,94556
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 22,41000	€ 0,98604
	RU			**€ 1,93160**
	Sommano euro (A)			**€ 6,72199**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05714 = 5% * B)			€ 1,14274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78647
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 8,65
	Incidenza manodopera sul totale 22,33%			*€ 1,93160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_K - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.396 - Cavi - Cavo FM 9 1x70 mmq	1,00000 m	€ 6,45877	€ 6,45877
	MT			**€ 6,45877**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 21,49000	€ 1,54728
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 22,41000	€ 1,61352
	RU			**€ 3,16080**
	Sommano euro (A)			**€ 9,61957**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08177 = 5% * B)			€ 1,63533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12549
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,38**
	Incidenza manodopera sul totale 25,53%			*€ 3,16080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_L - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.397 - Cavi - Cavo FM 9 1x95 mmq	1,00000 m	€ 8,63923	€ 8,63923
	MT			**€ 8,63923**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 21,49000	€ 1,84814
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,08600 h	€ 22,41000	€ 1,92726
	RU			**€ 3,77540**
	Sommano euro (A)			**€ 12,41463**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10552 = 5% * B)			€ 2,11049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45251
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,98**
	Incidenza manodopera sul totale 23,63%			*€ 3,77540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_M - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM			

	9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.398 - Cavi - Cavo FM 9 1x120 mmq	1,00000 m	€ 10,65450	€ 10,65450
	MT			**€ 10,65450**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 21,49000	€ 2,06304
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 22,41000	€ 2,15136
	RU			**€ 4,21440**
	Sommano euro (A)			**€ 14,86890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12639 = 5% * B)			€ 2,52771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73966
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,14**
	Incidenza manodopera sul totale 22,02%			*€ 4,21440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_N - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.399 - Cavi - Cavo FM 9 1x150 mmq	1,00000 m	€ 13,00014	€ 13,00014
	MT			**€ 13,00014**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 21,49000	€ 2,19198
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 22,41000	€ 2,28582
	RU			**€ 4,47780**
	Sommano euro (A)			**€ 17,47794**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14856 = 5% * B)			€ 2,97125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04492
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,49**
	Incidenza manodopera sul totale 19,91%			*€ 4,47780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_O - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.400 - Cavi - Cavo FM 9 1x185 mmq	1,00000 m	€ 15,51097	€ 15,51097
	MT			**€ 15,51097**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 22,41000	€ 2,46510

	RU			**€ 4,82900**
	Sommano euro (A)			**€ 20,33997**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17289 = 5% * B)			€ 3,45779
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37978
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 26,18**
	Incidenza manodopera sul totale 18,45%			*€ 4,82900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.180.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_180 - Cavo unipolare FM CAM23_P - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.401 - Cavi - Cavo FM 9 1x240 mmq	1,00000 m	€ 20,48306	€ 20,48306
	MT			**€ 20,48306**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 22,41000	€ 2,91330
	RU			**€ 5,70700**
	Sommano euro (A)			**€ 26,19006**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22262 = 5% * B)			€ 4,45231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,06424
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 33,71**
	Incidenza manodopera sul totale 16,93%			*€ 5,70700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_A - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.466 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,27200	€ 0,27200
	MT			**€ 0,27200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 21,49000	€ 0,27937
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 23,99000	€ 0,31187
	RU			**€ 0,59124**
	Sommano euro (A)			**€ 0,86324**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00734 = 5% * B)			€ 0,14675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10100
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,11**
	Incidenza manodopera sul totale 53,22%			*€ 0,59124*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_B - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.467 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,43200	€ 0,43200
	MT			**€ 0,43200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 21,49000	€ 0,36533
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 23,99000	€ 0,40783
	RU			**€ 0,77316**
	Sommano euro (A)			**€ 1,20516**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01024 = 5% * B)			€ 0,20488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14100
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,55**
	Incidenza manodopera sul totale 49,85%			*€ 0,77316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_C - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.468 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,49600	€ 0,49600
	MT			**€ 0,49600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 1,45108**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01233 = 5% * B)			€ 0,24668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16978
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,87**
	Incidenza manodopera sul totale 51,14%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_D - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al			

	Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.469	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 0,72000	€ 0,72000
		MT			**€ 0,72000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
		RU			**€ 1,13700**
		Sommano euro (A)			**€ 1,85700**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01578 = 5% * B)			€ 0,31569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21727
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,39**
		Incidenza manodopera sul totale 47,57%			*€ 1,13700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01578*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_E - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.470	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 1,84000	€ 1,84000
		MT			**€ 1,84000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
		RU			**€ 1,31892**
		Sommano euro (A)			**€ 3,15892**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02685 = 5% * B)			€ 0,53702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36959
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,07**
		Incidenza manodopera sul totale 32,44%			*€ 1,31892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_F - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.471	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 2,78400	€ 2,78400
		MT			**€ 2,78400**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
		RU			**€ 1,54632**
		Sommano euro (A)			**€ 4,33032**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03681 = 5% * B)			€ 0,73615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50665
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,57**
		Incidenza manodopera sul totale 27,75%			*€ 1,54632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_G - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.472	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,24000	€ 4,24000
		MT			**€ 4,24000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
		RU			**€ 1,72824**
		Sommano euro (A)			**€ 5,96824**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05073 = 5% * B)			€ 1,01460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69828
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,68**
		Incidenza manodopera sul totale 22,5%			*€ 1,72824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05073*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_H - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.473	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 5,96800	€ 5,96800
		MT			**€ 5,96800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
		RU			**€ 1,91016**
		Sommano euro (A)			**€ 7,87816**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06696 = 5% * B)			€ 1,33929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92175
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,14**
	Incidenza manodopera sul totale 18,84%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_I - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.474 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 8,32000	€ 8,32000
	MT			**€ 8,32000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 10,41208**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08850 = 5% * B)			€ 1,77005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21821
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,40**
	Incidenza manodopera sul totale 15,61%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_J - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.475 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 11,95200	€ 11,95200
	MT			**€ 11,95200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 14,22600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12092 = 5% * B)			€ 2,41842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66444
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,31**
	Incidenza manodopera sul totale 12,42%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_K - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.476 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 15,61600	€ 15,61600
	MT			**€ 15,61600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 23,99000	€ 1,29546
	RU			**€ 2,45592**
	Sommano euro (A)			**€ 18,07192**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15361 = 5% * B)			€ 3,07223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11442
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,26**
	Incidenza manodopera sul totale 10,56%			*€ 2,45592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_L - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.477 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 20,00000	€ 20,00000
	MT			**€ 20,00000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 23,99000	€ 1,39142
	RU			**€ 2,63784**
	Sommano euro (A)			**€ 22,63784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19242 = 5% * B)			€ 3,84843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64863
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,13**
	Incidenza manodopera sul totale 9,05%			*€ 2,63784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_M - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x			

	150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.478 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 25,10400	€ 25,10400
	MT			**€ 25,10400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 23,99000	€ 1,48738
	RU			**€ 2,81976**
	Sommano euro (A)			**€ 27,92376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23735 = 5% * B)			€ 4,74704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,26708
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 35,94**
	Incidenza manodopera sul totale 7,85%			*€ 2,81976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_N - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.479 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 30,54400	€ 30,54400
	MT			**€ 30,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 21,49000	€ 1,41834
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 23,99000	€ 1,58334
	RU			**€ 3,00168**
	Sommano euro (A)			**€ 33,54568**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28514 = 5% * B)			€ 5,70277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92485
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 43,17**
	Incidenza manodopera sul totale 6,95%			*€ 3,00168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.190.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_190 - Cavo unipolare FS17 CAM23_O - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.480 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 40,12800	€ 40,12800
	MT			**€ 40,12800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930

	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 43,31160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36815 = 5% * B)			€ 7,36297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,06746
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 55,74**
	Incidenza manodopera sul totale 5,71%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.481 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,38400	€ 2,38400
	MT			**€ 2,38400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,70292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03148 = 5% * B)			€ 0,62950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43324
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,77**
	Incidenza manodopera sul totale 27,68%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.482 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,36000	€ 3,36000
	MT			**€ 3,36000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 4,90632**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04170 = 5% * B)			€ 0,83407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57404
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,31**
	Incidenza manodopera sul totale 24,49%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.483 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,91200	€ 4,91200
	MT			**€ 4,91200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 6,64024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05644 = 5% * B)			€ 1,12884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77691
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,55**
	Incidenza manodopera sul totale 20,22%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.484 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,62400	€ 6,62400
	MT			**€ 6,62400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 8,53416**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07254 = 5% * B)			€ 1,45081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99850
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,98**

	Incidenza manodopera sul totale 17,39%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.485 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 9,16800	€ 9,16800
	MT			**€ 9,16800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 11,26008**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09571 = 5% * B)			€ 1,91421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31743
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,49**
	Incidenza manodopera sul totale 14,44%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.486 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 12,72000	€ 12,72000
	MT			**€ 12,72000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 14,99400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12745 = 5% * B)			€ 2,54898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75430
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,30**
	Incidenza manodopera sul totale 11,78%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.487 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 16,46400	€ 16,46400
	MT			**€ 16,46400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 23,99000	€ 1,29546
	RU			**€ 2,45592**
	Sommano euro (A)			**€ 18,91992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16082 = 5% * B)			€ 3,21639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21363
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,35**
	Incidenza manodopera sul totale 10,09%			*€ 2,45592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.488 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 21,20000	€ 21,20000
	MT			**€ 21,20000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 23,99000	€ 1,39142
	RU			**€ 2,63784**
	Sommano euro (A)			**€ 23,83784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20262 = 5% * B)			€ 4,05243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78903
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,68**
	Incidenza manodopera sul totale 8,6%			*€ 2,63784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo			

	la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.489 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 26,70400	€ 26,70400
	MT			**€ 26,70400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 23,99000	€ 1,48738
	RU			**€ 2,81976**
	Sommano euro (A)			**€ 29,52376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25095 = 5% * B)			€ 5,01904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45428
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 38,00**
	Incidenza manodopera sul totale 7,42%			*€ 2,81976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.490 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 32,22400	€ 32,22400
	MT			**€ 32,22400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 21,49000	€ 1,41834
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 23,99000	€ 1,58334
	RU			**€ 3,00168**
	Sommano euro (A)			**€ 35,22568**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29942 = 5% * B)			€ 5,98837
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12141
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 45,34**
	Incidenza manodopera sul totale 6,62%			*€ 3,00168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.200.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 CAM23_K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.491 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 42,25600	€ 42,25600

		MT			**€ 42,25600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
		RU			**€ 3,18360**
		Sommano euro (A)			**€ 45,43960**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38624 = 5% * B)			€ 7,72473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31643
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 58,48**
		Incidenza manodopera sul totale 5,44%			*€ 3,18360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38624*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.210.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.492	- Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000	€ 1,36000
		MT			**€ 1,36000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 21,49000	€ 0,36533
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 23,99000	€ 0,40783
		RU			**€ 0,77316**
		Sommano euro (A)			**€ 2,13316**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01813 = 5% * B)			€ 0,36264
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24958
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,75**
		Incidenza manodopera sul totale 28,16%			*€ 0,77316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01813*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.210.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.493	- Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,82400	€ 1,82400
		MT			**€ 1,82400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379

	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 2,77908**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02362 = 5% * B)			€ 0,47244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32515
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,58**
	Incidenza manodopera sul totale 26,7%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.210.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.494 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,38400	€ 2,38400
	MT			**€ 2,38400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 3,52100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02993 = 5% * B)			€ 0,59857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41196
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,53**
	Incidenza manodopera sul totale 25,09%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.210.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.495 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,20000	€ 3,20000
	MT			**€ 3,20000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 4,51892**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03841 = 5% * B)			€ 0,76822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52871
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,82**
	Incidenza manodopera sul totale 22,68%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.210.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.496 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq	1,00000 m	€ 5,58400	€ 5,58400
	MT			**€ 5,58400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 7,13032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06061 = 5% * B)			€ 1,21215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83425
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,18**
	Incidenza manodopera sul totale 16,85%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.220.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.497 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,68000	€ 1,68000
	MT			**€ 1,68000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 2,63508**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02240 = 5% * B)			€ 0,44796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30830
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,39**

	Incidenza manodopera sul totale 28,16%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.220.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.498 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,20800	€ 2,20800
	MT			**€ 2,20800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 3,34500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02843 = 5% * B)			€ 0,56865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39137
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,31**
	Incidenza manodopera sul totale 26,41%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.220.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.499 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,02400	€ 3,02400
	MT			**€ 3,02400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 4,34292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03692 = 5% * B)			€ 0,73830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50812
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,59**
	Incidenza manodopera sul totale 23,6%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.220.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.500 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,22400	€ 4,22400
	MT			**€ 4,22400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 5,77032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04905 = 5% * B)			€ 0,98095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67513
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,43**
	Incidenza manodopera sul totale 20,82%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.220.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.501 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,31200	€ 7,31200
	MT			**€ 7,31200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 9,04024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07684 = 5% * B)			€ 1,53684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05771
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,63**
	Incidenza manodopera sul totale 14,85%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.220.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo			

	la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.502 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq	1,00000 m	€ 10,60800	€ 10,60800
	MT			**€ 10,60800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 12,51816**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10640 = 5% * B)			€ 2,12809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46463
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,11**
	Incidenza manodopera sul totale 11,86%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.230.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.503 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,04800	€ 2,04800
	MT			**€ 2,04800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 3,18500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02707 = 5% * B)			€ 0,54145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37265
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,10**
	Incidenza manodopera sul totale 27,74%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.230.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.504 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,81600	€ 2,81600

		MT			**€ 2,81600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
		RU			**€ 1,31892**
		Sommano euro (A)			**€ 4,13492**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03515 = 5% * B)			€ 0,70294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48379
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,32**
		Incidenza manodopera sul totale 24,78%			*€ 1,31892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.230.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.505	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,85600	€ 3,85600
		MT			**€ 3,85600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
		RU			**€ 1,54632**
		Sommano euro (A)			**€ 5,40232**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04592 = 5% * B)			€ 0,91839
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63207
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,95**
		Incidenza manodopera sul totale 22,24%			*€ 1,54632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04592*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.230.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.506	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 5,31200	€ 5,31200
		MT			**€ 5,31200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162

	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 7,04024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05984 = 5% * B)			€ 1,19684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82371
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,06**
	Incidenza manodopera sul totale 19,07%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.230.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.507 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,88800	€ 7,88800
	MT			**€ 7,88800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 9,79816**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08328 = 5% * B)			€ 1,66569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14639
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,61**
	Incidenza manodopera sul totale 15,15%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.230.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.508 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq	1,00000 m	€ 13,66400	€ 13,66400
	MT			**€ 13,66400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 15,75608**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13393 = 5% * B)			€ 2,67853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84346
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 20,28**
	Incidenza manodopera sul totale 10,32%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.230.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 CAM23_G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.509 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq	1,00000 m	€ 20,44800	€ 20,44800
	MT			**€ 20,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 22,72200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19314 = 5% * B)			€ 3,86274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65847
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,24**
	Incidenza manodopera sul totale 7,78%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.240.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.510 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR conforme al Regolamento, FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,38400	€ 2,38400
	MT			**€ 2,38400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,70292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03148 = 5% * B)			€ 0,62950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43324
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,77**

	Incidenza manodopera sul totale 27,68%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.240.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.511 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,37600	€ 3,37600
	MT			**€ 3,37600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 4,92232**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04184 = 5% * B)			€ 0,83679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57591
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,34**
	Incidenza manodopera sul totale 24,41%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.240.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.512 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq	1,00000 m	€ 4,62400	€ 4,62400
	MT			**€ 4,62400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 6,35224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05399 = 5% * B)			€ 1,07988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74321
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,18**
	Incidenza manodopera sul totale 21,14%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.240.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.513 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq	1,00000 m	€ 6,24000	€ 6,24000
	MT			**€ 6,24000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 8,15016**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06928 = 5% * B)			€ 1,38553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95357
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,49**
	Incidenza manodopera sul totale 18,21%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.240.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.514 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	1,00000 m	€ 11,18400	€ 11,18400
	MT			**€ 11,18400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 13,27608**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11285 = 5% * B)			€ 2,25693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55330
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,09**
	Incidenza manodopera sul totale 12,24%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.240.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo			

	la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.515 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	1,00000 m	€ 19,28000	€ 19,28000
	MT			**€ 19,28000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 21,55400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18321 = 5% * B)			€ 3,66418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52182
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 27,74**
	Incidenza manodopera sul totale 8,2%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.240.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 CAM23_G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.516 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq	1,00000 m	€ 24,72000	€ 24,72000
	MT			**€ 24,72000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 23,99000	€ 1,29546
	RU			**€ 2,45592**
	Sommano euro (A)			**€ 27,17592**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23100 = 5% * B)			€ 4,61991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17958
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,98**
	Incidenza manodopera sul totale 7,02%			*€ 2,45592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.250.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_250 - Cavo multipolare FG16(O)M16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.517 - Cavi - Conduttore multipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 4,99200	€ 4,99200

	MT			**€ 4,99200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 6,72024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05712 = 5% * B)			€ 1,14244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78627
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,65**
	Incidenza manodopera sul totale 19,98%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.518 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,57600	€ 0,57600
	MT			**€ 0,57600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 21,49000	€ 0,27937
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 23,99000	€ 0,31187
	RU			**€ 0,59124**
	Sommano euro (A)			**€ 1,16724**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00992 = 5% * B)			€ 0,19843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13657
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,50**
	Incidenza manodopera sul totale 39,36%			*€ 0,59124*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.519 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600	€ 0,73600
	MT			**€ 0,73600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 21,49000	€ 0,36533
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 23,99000	€ 0,40783

	RU			**€ 0,77316**
	Sommano euro (A)			**€ 1,50916**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01283 = 5% * B)			€ 0,25656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17657
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,94**
	Incidenza manodopera sul totale 39,81%			*€ 0,77316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.520 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200	€ 0,99200
	MT			**€ 0,99200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 1,94708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01655 = 5% * B)			€ 0,33100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22781
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,51**
	Incidenza manodopera sul totale 38,11%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.521 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,34400	€ 1,34400
	MT			**€ 1,34400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 2,48100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02109 = 5% * B)			€ 0,42177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29028

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,19**
	Incidenza manodopera sul totale 35,61%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.522 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,14400	€ 2,14400
	MT			**€ 2,14400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,46292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02944 = 5% * B)			€ 0,58870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40516
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,46**
	Incidenza manodopera sul totale 29,59%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.523 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,08800	€ 3,08800
	MT			**€ 3,08800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 4,63432**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03939 = 5% * B)			€ 0,78783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54222
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,96**
	Incidenza manodopera sul totale 25,93%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.524 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,43200	€ 4,43200
	MT			**€ 4,43200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 6,16024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05236 = 5% * B)			€ 1,04724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72075
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,93**
	Incidenza manodopera sul totale 21,8%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.525 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,08000	€ 6,08000
	MT			**€ 6,08000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 7,99016**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06792 = 5% * B)			€ 1,35833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93485
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,28**
	Incidenza manodopera sul totale 18,58%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità			

	R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.526 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 8,51200	€ 8,51200
	MT			**€ 8,51200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 10,60408**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09013 = 5% * B)			€ 1,80269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24068
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,65**
	Incidenza manodopera sul totale 15,33%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.527 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 11,84000	€ 11,84000
	MT			**€ 11,84000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 14,11400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11997 = 5% * B)			€ 2,39938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65134
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,16**
	Incidenza manodopera sul totale 12,52%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.528 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato	1,00000	€ 15,66400	€ 15,66400

		in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	m		
		MT			**€ 15,66400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 23,99000	€ 1,29546
		RU			**€ 2,45592**
		Sommano euro (A)			**€ 18,11992**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15402 = 5% * B)			€ 3,08039
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12003
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,32**
		Incidenza manodopera sul totale 10,53%			*€ 2,45592*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15402*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_L - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.529	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 20,08000	€ 20,08000
		MT			**€ 20,08000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 23,99000	€ 1,39142
		RU			**€ 2,63784**
		Sommano euro (A)			**€ 22,71784**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19310 = 5% * B)			€ 3,86203
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65799
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,24**
		Incidenza manodopera sul totale 9,02%			*€ 2,63784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19310*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_M - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.530	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 25,63200	€ 25,63200
		MT			**€ 25,63200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 23,99000	€ 1,48738
		RU			**€ 2,81976**
		Sommano euro (A)			**€ 28,45176**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24184 = 5% * B)			€ 4,83680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,32886
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 36,62**
		Incidenza manodopera sul totale 7,7%			*€ 2,81976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24184*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_N - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.531	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 31,12000	€ 31,12000
		MT			**€ 31,12000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 21,49000	€ 1,41834
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 23,99000	€ 1,58334
		RU			**€ 3,00168**
		Sommano euro (A)			**€ 34,12168**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29003 = 5% * B)			€ 5,80069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99224
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 43,91**
		Incidenza manodopera sul totale 6,84%			*€ 3,00168*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29003*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.260.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 CAM23_O - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.532	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 40,00000	€ 40,00000
		MT			**€ 40,00000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
		RU			**€ 3,18360**
		Sommano euro (A)			

				€ 43,18360
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36706 = 5% * B)			€ 7,34121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,05248
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 55,58**
	Incidenza manodopera sul totale 5,73%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.270.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.533 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,67200	€ 0,67200
	MT			**€ 0,67200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 21,49000	€ 0,36533
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 23,99000	€ 0,40783
	RU			**€ 0,77316**
	Sommano euro (A)			**€ 1,44516**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01228 = 5% * B)			€ 0,24568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16908
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,86**
	Incidenza manodopera sul totale 41,57%			*€ 0,77316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.270.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.534 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000	€ 1,36000
	MT			**€ 1,36000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 2,31508**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01968 = 5% * B)			€ 0,39356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27086

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,98**
	Incidenza manodopera sul totale 32,06%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.270.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.535 - Cavi - Conduttore biipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,92000	€ 1,92000
	MT			**€ 1,92000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 3,05700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02598 = 5% * B)			€ 0,51969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35767
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,93**
	Incidenza manodopera sul totale 28,9%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.270.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.536 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,54400	€ 2,54400
	MT			**€ 2,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,86292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03284 = 5% * B)			€ 0,65670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45196
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,97**
	Incidenza manodopera sul totale 26,53%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L02.010.270.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.537 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq	1,00000 m	€ 4,11200	€ 4,11200
	MT			**€ 4,11200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 5,65832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04810 = 5% * B)			€ 0,96191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66202
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,28**
	Incidenza manodopera sul totale 21,23%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.280.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.538 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,86400	€ 0,86400
	MT			**€ 0,86400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 1,81908**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01546 = 5% * B)			€ 0,30924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21283
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,34**
	Incidenza manodopera sul totale 40,8%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.280.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al			

	Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.539 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,71200	€ 1,71200
	MT			**€ 1,71200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 2,84900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02422 = 5% * B)			€ 0,48433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33333
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,67**
	Incidenza manodopera sul totale 31,01%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.280.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.540 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,49600	€ 2,49600
	MT			**€ 2,49600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,81492**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03243 = 5% * B)			€ 0,64854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44635
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,91**
	Incidenza manodopera sul totale 26,86%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.280.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.541 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,50400	€ 3,50400

		MT			**€ 3,50400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
		RU			**€ 1,54632**
		Sommano euro (A)			**€ 5,05032**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04293 = 5% * B)			€ 0,85855
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59089
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,50**
		Incidenza manodopera sul totale 23,79%			*€ 1,54632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.280.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.542	- Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq	1,00000 m	€ 5,92000	€ 5,92000
		MT			**€ 5,92000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
		RU			**€ 1,72824**
		Sommano euro (A)			**€ 7,64824**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06501 = 5% * B)			€ 1,30020
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89484
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,84**
		Incidenza manodopera sul totale 17,56%			*€ 1,72824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06501*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.280.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.543	- Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq	1,00000 m	€ 9,26400	€ 9,26400
		MT			**€ 9,26400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758

	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 11,17416**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09498 = 5% * B)			€ 1,89961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30738
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,38**
	Incidenza manodopera sul totale 13,28%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.290.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.544 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,10400	€ 1,10400
	MT			**€ 1,10400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 2,24100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01905 = 5% * B)			€ 0,38097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26220
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,88**
	Incidenza manodopera sul totale 39,42%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.290.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.545 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,22400	€ 2,22400
	MT			**€ 2,22400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,54292**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03012 = 5% * B)			€ 0,60230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41452
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,56**
	Incidenza manodopera sul totale 28,93%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.290.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.546 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,29600	€ 3,29600
	MT			**€ 3,29600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 4,84232**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04116 = 5% * B)			€ 0,82319
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56655
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,23**
	Incidenza manodopera sul totale 24,81%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.290.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.547 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,64000	€ 4,64000
	MT			**€ 4,64000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 6,36824**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05413 = 5% * B)			€ 1,08260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74508
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,20**

	Incidenza manodopera sul totale 21,09%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.290.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.548 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,60000	€ 7,60000
	MT			**€ 7,60000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 9,51016**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08084 = 5% * B)			€ 1,61673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11269
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,24**
	Incidenza manodopera sul totale 15,61%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.290.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.549 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	1,00000 m	€ 11,92000	€ 11,92000
	MT			**€ 11,92000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 14,01208**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11910 = 5% * B)			€ 2,38205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63941
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,03**
	Incidenza manodopera sul totale 11,6%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.290.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 CAM23_G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.550 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq	1,00000 m	€ 18,60800	€ 18,60800
	MT			**€ 18,60800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 20,88200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17750 = 5% * B)			€ 3,54994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44319
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 26,88**
	Incidenza manodopera sul totale 8,46%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.300.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 CAM23_A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.551 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000	€ 1,36000
	MT			**€ 1,36000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 2,67892**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02277 = 5% * B)			€ 0,45542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31343
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,45**
	Incidenza manodopera sul totale 38,25%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.300.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 CAM23_B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo			

	la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.552 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,72000	€ 2,72000
	MT			**€ 2,72000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 4,26632**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03626 = 5% * B)			€ 0,72527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49916
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,49**
	Incidenza manodopera sul totale 28,16%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.300.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 CAM23_C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.553 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq	1,00000 m	€ 4,01600	€ 4,01600
	MT			**€ 4,01600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 5,74424**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04883 = 5% * B)			€ 0,97652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67208
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,39**
	Incidenza manodopera sul totale 23,38%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.300.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 CAM23_D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.554 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq	1,00000 m	€ 5,76000	€ 5,76000

	MT			**€ 5,76000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 7,67016**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06520 = 5% * B)			€ 1,30393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89741
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,87**
	Incidenza manodopera sul totale 19,35%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.300.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 CAM23_E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.555 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq	1,00000 m	€ 9,23200	€ 9,23200
	MT			**€ 9,23200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 11,32408**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09625 = 5% * B)			€ 1,92509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32492
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,57**
	Incidenza manodopera sul totale 14,35%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.300.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 CAM23_F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.556 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq	1,00000 m	€ 14,32000	€ 14,32000
	MT			**€ 14,32000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950

	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 16,59400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14105 = 5% * B)			€ 2,82098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94150
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,36**
	Incidenza manodopera sul totale 10,65%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.300.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 CAM23_G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.557 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq	1,00000 m	€ 22,86400	€ 22,86400
	MT			**€ 22,86400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 23,99000	€ 1,29546
	RU			**€ 2,45592**
	Sommano euro (A)			**€ 25,31992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21522 = 5% * B)			€ 4,30439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96243
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,59**
	Incidenza manodopera sul totale 7,54%			*€ 2,45592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_A - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.558 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,48000	€ 0,48000
	MT			**€ 0,48000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 21,49000	€ 0,27937
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 23,99000	€ 0,31187
	RU			**€ 0,59124**
	Sommano euro (A)			**€ 1,07124**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00911 = 5% * B)			€ 0,18211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12534

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,38**
	Incidenza manodopera sul totale 42,88%			*€ 0,59124*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_B - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.559 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600	€ 0,73600
	MT			**€ 0,73600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 21,49000	€ 0,27937
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 23,99000	€ 0,31187
	RU			**€ 0,59124**
	Sommano euro (A)			**€ 1,32724**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01128 = 5% * B)			€ 0,22563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15529
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,71**
	Incidenza manodopera sul totale 34,61%			*€ 0,59124*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_C - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.560 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200	€ 0,99200
	MT			**€ 0,99200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 1,94708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01655 = 5% * B)			€ 0,33100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22781
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,51**
	Incidenza manodopera sul totale 38,11%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.310.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_D - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.561 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,47200	€ 1,47200
	MT			**€ 1,47200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 2,42708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02063 = 5% * B)			€ 0,41260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28397
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,12**
	Incidenza manodopera sul totale 30,58%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_E - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.562 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,54400	€ 2,54400
	MT			**€ 2,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,86292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03284 = 5% * B)			€ 0,65670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45196
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,97**
	Incidenza manodopera sul totale 26,53%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_F - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.563 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato	1,00000	€ 3,36000	€ 3,36000

		in gomma HEPR, FG17 - 1 x 16 mmq	m		
		MT			**€ 3,36000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
		RU			**€ 1,54632**
		Sommano euro (A)			**€ 4,90632**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04170 = 5% * B)			€ 0,83407
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57404
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,31**
		Incidenza manodopera sul totale 24,49%			*€ 1,54632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04170*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_G - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.564	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 5,05600	€ 5,05600
		MT			**€ 5,05600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
		RU			**€ 1,54632**
		Sommano euro (A)			**€ 6,60232**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05612 = 5% * B)			€ 1,12239
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77247
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,50**
		Incidenza manodopera sul totale 18,2%			*€ 1,54632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05612*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_H - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq				
	CAM23_MT.L02.001.565	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,76800	€ 6,76800
		MT			**€ 6,76800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
		RU			

				€ 1,91016
	Sommano euro (A)			**€ 8,67816**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07376 = 5% * B)			€ 1,47529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01535
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,17**
	Incidenza manodopera sul totale 17,1%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_I - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.566 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 10,24000	€ 10,24000
	MT			**€ 10,24000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 21,49000	€ 0,98854
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 23,99000	€ 1,10354
	RU			**€ 2,09208**
	Sommano euro (A)			**€ 12,33208**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10482 = 5% * B)			€ 2,09645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44285
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,87**
	Incidenza manodopera sul totale 13,18%			*€ 2,09208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_J - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.567 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 13,68000	€ 13,68000
	MT			**€ 13,68000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 15,95400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13561 = 5% * B)			€ 2,71218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86662
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 20,53
	Incidenza manodopera sul totale 11,07%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13561*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_K - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.568 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 17,36000	€ 17,36000
	MT			**€ 17,36000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 21,49000	€ 1,16046
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 23,99000	€ 1,29546
	RU			**€ 2,45592**
	Sommano euro (A)			**€ 19,81592**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16844 = 5% * B)			€ 3,36871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31846
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,50**
	Incidenza manodopera sul totale 9,63%			*€ 2,45592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_L - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.569 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 21,44000	€ 21,44000
	MT			**€ 21,44000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 21,49000	€ 1,24642
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 23,99000	€ 1,39142
	RU			**€ 2,63784**
	Sommano euro (A)			**€ 24,07784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20466 = 5% * B)			€ 4,09323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,81711
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,99**
	Incidenza manodopera sul totale 8,51%			*€ 2,63784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.310.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_M - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.570 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 27,93600	€ 27,93600
	MT			**€ 27,93600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 21,49000	€ 1,33238
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 23,99000	€ 1,48738
	RU			**€ 2,81976**
	Sommano euro (A)			**€ 30,75576**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26142 = 5% * B)			€ 5,22848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59842
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 39,58**
	Incidenza manodopera sul totale 7,12%			*€ 2,81976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_N - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.571 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 34,41600	€ 34,41600
	MT			**€ 34,41600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 21,49000	€ 1,41834
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 23,99000	€ 1,58334
	RU			**€ 3,00168**
	Sommano euro (A)			**€ 37,41768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31805 = 5% * B)			€ 6,36101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,37787
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 48,16**
	Incidenza manodopera sul totale 6,23%			*€ 3,00168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.310.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_310 - Cavo unipolare FG17 CAM23_O - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq			
	CAM23_MT.L02.001.572 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato	1,00000	€ 44,17600	€ 44,17600

		in gomma HEPR, FG17 - 1 x 240 mmq	m		
		MT			**€ 44,17600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
		RU			**€ 3,18360**
		Sommano euro (A)			**€ 47,35960**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40256 = 5% * B)			€ 8,05113
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,54107
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 60,95**
		Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 3,18360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.320.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_320 - Cavo bipolare FROR CAM23_A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.573 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,54400	€ 0,54400
	MT			**€ 0,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 21,49000	€ 0,36533
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 23,99000	€ 0,40783
	RU			**€ 0,77316**
	Sommano euro (A)			**€ 1,31716**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01120 = 5% * B)			€ 0,22392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15411
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,70**
	Incidenza manodopera sul totale 45,61%			*€ 0,77316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.320.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_320 - Cavo bipolare FROR CAM23_B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.574 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,97600	€ 0,97600
	MT			**€ 0,97600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 1,93108**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01641 = 5% * B)			€ 0,32828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22594
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,49**
	Incidenza manodopera sul totale 38,43%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.320.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_320 - Cavo bipolare FROR CAM23_C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.575 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,44000	€ 1,44000
	MT			**€ 1,44000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 2,57700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02190 = 5% * B)			€ 0,43809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30151
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,32**
	Incidenza manodopera sul totale 34,28%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.320.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_320 - Cavo bipolare FROR CAM23_D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.576 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,03200	€ 2,03200
	MT			**€ 2,03200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 3,35092**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02848 = 5% * B)			€ 0,56966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39206
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,31**
	Incidenza manodopera sul totale 30,58%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.010.330.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_330 - Cavo tripolare FROR CAM23_A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.577 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,72000	€ 0,72000
	MT			**€ 0,72000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 21,49000	€ 0,45129
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 23,99000	€ 0,50379
	RU			**€ 0,95508**
	Sommano euro (A)			**€ 1,67508**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01424 = 5% * B)			€ 0,28476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19598
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,16**
	Incidenza manodopera sul totale 44,3%			*€ 0,95508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.330.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_330 - Cavo tripolare FROR CAM23_B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.578 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,16800	€ 1,16800
	MT			**€ 1,16800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 2,30500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01959 = 5% * B)			€ 0,39185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26969
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,97**
	Incidenza manodopera sul totale 38,33%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.330.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_330 - Cavo tripolare FROR CAM23_C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.579 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,01600	€ 2,01600
	MT			**€ 2,01600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,02900	€ 21,49000	€ 0,62321

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
		RU			**€ 1,31892**
		Sommano euro (A)			**€ 3,33492**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02835 = 5% * B)			€ 0,56694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39019
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,29**
		Incidenza manodopera sul totale 30,73%			*€ 1,31892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02835*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.330.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_330 - Cavo tripolare FROR CAM23_D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V				
	CAM23_MT.L02.001.580	- Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,89600	€ 2,89600
		MT			**€ 2,89600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
		RU			**€ 1,54632**
		Sommano euro (A)			**€ 4,44232**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03776 = 5% * B)			€ 0,75519
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51975
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,72**
		Incidenza manodopera sul totale 27,05%			*€ 1,54632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03776*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.340.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_340 - Cavo quadripolare FROR CAM23_A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V				
	CAM23_MT.L02.001.581	- Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,94400	€ 0,94400
		MT			**€ 0,94400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
		RU			**€ 1,13700**
		Sommano euro (A)			**€ 2,08100**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01769 = 5% * B)			€ 0,35377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24348
		TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 2,68
	Incidenza manodopera sul totale 42,45%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.340.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_340 - Cavo quadripolare FROR CAM23_B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.582 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,68000	€ 1,68000
	MT			**€ 1,68000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
	RU			**€ 1,31892**
	Sommano euro (A)			**€ 2,99892**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02549 = 5% * B)			€ 0,50982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35087
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,86**
	Incidenza manodopera sul totale 34,17%			*€ 1,31892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.340.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_340 - Cavo quadripolare FROR CAM23_C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.583 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,59200	€ 2,59200
	MT			**€ 2,59200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566
	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 4,13832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03518 = 5% * B)			€ 0,70351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48418
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,33**
	Incidenza manodopera sul totale 29,03%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.340.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_340 - Cavo quadripolare FROR CAM23_D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato			

	in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V				
	CAM23_MT.L02.001.584	- Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,77600	€ 3,77600
		MT			**€ 3,77600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
		RU			**€ 1,72824**
		Sommano euro (A)			**€ 5,50424**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04679 = 5% * B)			€ 0,93572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64400
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,08**
		Incidenza manodopera sul totale 24,4%			*€ 1,72824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04679*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.350.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_350 - Cavo pentapolare FROR CAM23_A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V				
	CAM23_MT.L02.001.585	- Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,18400	€ 1,18400
		MT			**€ 1,18400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 21,49000	€ 0,62321
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 23,99000	€ 0,69571
		RU			**€ 1,31892**
		Sommano euro (A)			**€ 2,50292**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02128 = 5% * B)			€ 0,42550
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29284
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,22**
		Incidenza manodopera sul totale 40,94%			*€ 1,31892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02128*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.350.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_350 - Cavo pentapolare FROR CAM23_B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V				
	CAM23_MT.L02.001.586	- Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,09600	€ 2,09600
		MT			**€ 2,09600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 21,49000	€ 0,73066
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 23,99000	€ 0,81566

	RU			**€ 1,54632**
	Sommano euro (A)			**€ 3,64232**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03096 = 5% * B)			€ 0,61919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42615
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,69**
	Incidenza manodopera sul totale 32,99%			*€ 1,54632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.350.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_350 - Cavo pentapolare FROR CAM23_C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.587 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,26400	€ 3,26400
	MT			**€ 3,26400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 21,49000	€ 0,81662
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 23,99000	€ 0,91162
	RU			**€ 1,72824**
	Sommano euro (A)			**€ 4,99224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04243 = 5% * B)			€ 0,84868
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58409
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,43**
	Incidenza manodopera sul totale 26,9%			*€ 1,72824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.010.350.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE CAM23_350 - Cavo pentapolare FROR CAM23_D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	CAM23_MT.L02.001.588 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,68800	€ 4,68800
	MT			**€ 4,68800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 21,49000	€ 0,90258
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 23,99000	€ 1,00758
	RU			**€ 1,91016**
	Sommano euro (A)			**€ 6,59816**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05608 = 5% * B)			€ 1,12169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77199
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,49**
	Incidenza manodopera sul totale 22,49%			*€ 1,91016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.001 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x25 mmq	1,00000 m	€ 13,03430	€ 13,03430
	MT			**€ 13,03430**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 18,94670**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16105 = 5% * B)			€ 3,22094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21676
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,38**
	Incidenza manodopera sul totale 24,25%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.002 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq	1,00000 m	€ 14,13418	€ 14,13418
	MT			**€ 14,13418**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 20,04658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17040 = 5% * B)			€ 3,40792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34545
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,80**
	Incidenza manodopera sul totale 22,92%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo			

	G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.003 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq	1,00000 m	€ 16,13693	€ 16,13693
	MT			**€ 16,13693**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 22,04933**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18742 = 5% * B)			€ 3,74839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57977
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,38**
	Incidenza manodopera sul totale 20,83%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.004 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq	1,00000 m	€ 19,51862	€ 19,51862
	MT			**€ 19,51862**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 23,99000	€ 3,40658
	RU			**€ 6,45816**
	Sommano euro (A)			**€ 25,97678**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22080 = 5% * B)			€ 4,41605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03928
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 33,43**
	Incidenza manodopera sul totale 19,32%			*€ 6,45816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.005 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq	1,00000 m	€ 23,55696	€ 23,55696
	MT			**€ 23,55696**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,16400	€ 21,49000	€ 3,52436

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 23,99000	€ 3,93436
		RU			**€ 7,45872**
		Sommano euro (A)			**€ 31,01568**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26363 = 5% * B)			€ 5,27267
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,62884
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 39,92**
		Incidenza manodopera sul totale 18,69%			*€ 7,45872*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26363*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq				
	CAM23_MT.L17.060.006	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq	1,00000 m	€ 27,39830	€ 27,39830
		MT			**€ 27,39830**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 21,49000	€ 4,10459
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 23,99000	€ 4,58209
		RU			**€ 8,68668**
		Sommano euro (A)			**€ 36,08498**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30672 = 5% * B)			€ 6,13445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,22194
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 46,44**
		Incidenza manodopera sul totale 18,7%			*€ 8,68668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30672*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq				
	CAM23_MT.L17.060.007	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq	1,00000 m	€ 31,00982	€ 31,00982
		MT			**€ 31,00982**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21800 h	€ 21,49000	€ 4,68482
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21800 h	€ 23,99000	€ 5,22982
		RU			**€ 9,91464**
		Sommano euro (A)			**€ 40,92446**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34786 = 5% * B)			€ 6,95716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,78816
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 52,67**
	Incidenza manodopera sul totale 18,82%			*€ 9,91464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.008 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq A	1,00000 m	€ 16,20259	€ 16,20259
	MT			**€ 16,20259**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 22,11499**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18798 = 5% * B)			€ 3,75955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58745
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,46**
	Incidenza manodopera sul totale 20,77%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.009 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq A	1,00000 m	€ 17,71286	€ 17,71286
	MT			**€ 17,71286**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 23,62526**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20081 = 5% * B)			€ 4,01629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,76416
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,41**
	Incidenza manodopera sul totale 19,45%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.010 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq A	1,00000 m	€ 21,09456	€ 21,09456
	MT			**€ 21,09456**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 21,49000	€ 3,05158
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 23,99000	€ 3,40658
	RU			**€ 6,45816**
	Sommano euro (A)			**€ 27,55272**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23420 = 5% * B)			€ 4,68396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22367
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 35,46**
	Incidenza manodopera sul totale 18,21%			*€ 6,45816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.011 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq A	1,00000 m	€ 25,23139	€ 25,23139
	MT			**€ 25,23139**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 21,49000	€ 3,52436
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 23,99000	€ 3,93436
	RU			**€ 7,45872**
	Sommano euro (A)			**€ 32,69011**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27787 = 5% * B)			€ 5,55732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82474
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 42,07**
	Incidenza manodopera sul totale 17,73%			*€ 7,45872*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di			

	provenienza Sezione 1x120 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.012 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq A	1,00000 m	€ 29,26973	€ 29,26973
	MT			**€ 29,26973**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 21,49000	€ 4,10459
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 23,99000	€ 4,58209
	RU			**€ 8,68668**
	Sommano euro (A)			**€ 37,95641**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32263 = 5% * B)			€ 6,45259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44090
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 48,85**
	Incidenza manodopera sul totale 17,78%			*€ 8,68668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.013 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq A	1,00000 m	€ 32,91408	€ 32,91408
	MT			**€ 32,91408**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21800 h	€ 21,49000	€ 4,68482
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21800 h	€ 23,99000	€ 5,22982
	RU			**€ 9,91464**
	Sommano euro (A)			**€ 42,82872**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36404 = 5% * B)			€ 7,28088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01096
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 55,12**
	Incidenza manodopera sul totale 17,99%			*€ 9,91464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36404*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.014 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x185 mmq	1,00000 m	€ 38,41344	€ 38,41344
	MT			**€ 38,41344**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24100 h	€ 21,49000	€ 5,17909
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24100 h	€ 23,99000	€ 5,78159

	RU			**€ 10,96068**
	Sommano euro (A)			**€ 49,37412**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41968 = 5% * B)			€ 8,39360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,77677
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,54**
	Incidenza manodopera sul totale 17,25%			*€ 10,96068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_H - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.015 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x240 mmq	1,00000 m	€ 55,61741	€ 55,61741
	MT			**€ 55,61741**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,32800 h	€ 21,49000	€ 7,04872
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,32800 h	€ 23,99000	€ 7,86872
	RU			**€ 14,91744**
	Sommano euro (A)			**€ 70,53485**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59955 = 5% * B)			€ 11,99092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,25258
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 90,78**
	Incidenza manodopera sul totale 16,43%			*€ 14,91744*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.016 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x25 mmq	1,00000 m	€ 38,57760	€ 38,57760
	MT			**€ 38,57760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23600 h	€ 21,49000	€ 5,07164
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23600 h	€ 23,99000	€ 5,66164
	RU			**€ 10,73328**
	Sommano euro (A)			**€ 49,31088**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41914 = 5% * B)			€ 8,38285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,76937
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 63,46
	Incidenza manodopera sul totale 16,91%			*€ 10,73328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.017 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq	1,00000 m	€ 42,27120	€ 42,27120
	MT			**€ 42,27120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 21,49000	€ 5,41548
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 23,99000	€ 6,04548
	RU			**€ 11,46096**
	Sommano euro (A)			**€ 53,73216**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45672 = 5% * B)			€ 9,13447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28666
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 69,15**
	Incidenza manodopera sul totale 16,57%			*€ 11,46096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.018 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq	1,00000 m	€ 48,64061	€ 48,64061
	MT			**€ 48,64061**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31400 h	€ 21,49000	€ 6,74786
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31400 h	€ 23,99000	€ 7,53286
	RU			**€ 14,28072**
	Sommano euro (A)			**€ 62,92133**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53483 = 5% * B)			€ 10,69663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,36180
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 80,98**
	Incidenza manodopera sul totale 17,63%			*€ 14,28072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.015.030.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.019 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq	1,00000 m	€ 59,72141	€ 59,72141
	MT			**€ 59,72141**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33800 h	€ 21,49000	€ 7,26362
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33800 h	€ 23,99000	€ 8,10862
	RU			**€ 15,37224**
	Sommano euro (A)			**€ 75,09365**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63830 = 5% * B)			€ 12,76592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,78596
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 96,65**
	Incidenza manodopera sul totale 15,91%			*€ 15,37224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.030.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.020 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq	1,00000 m	€ 72,24682	€ 72,24682
	MT			**€ 72,24682**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40200 h	€ 21,49000	€ 8,63898
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40200 h	€ 23,99000	€ 9,64398
	RU			**€ 18,28296**
	Sommano euro (A)			**€ 90,52978**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76950 = 5% * B)			€ 15,39006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,59198
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 116,51**
	Incidenza manodopera sul totale 15,69%			*€ 18,28296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.030.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.021 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R	1,00000	€ 84,70656	€ 84,70656

		12/20 kV, 3x120 mmq	m		
		MT			**€ 84,70656**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45800 h	€ 21,49000	€ 9,84242
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45800 h	€ 23,99000	€ 10,98742
		RU			**€ 20,82984**
		Sommano euro (A)			**€ 105,53640**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89706 = 5% * B)			€ 17,94119
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34776
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 135,83**
		Incidenza manodopera sul totale 15,34%			*€ 20,82984*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.030.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV CAM23_G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.022 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq	1,00000 m	€ 96,72307	€ 96,72307
	MT			**€ 96,72307**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,58200 h	€ 21,49000	€ 12,50718
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,58200 h	€ 23,99000	€ 13,96218
	RU			**€ 26,46936**
	Sommano euro (A)			**€ 123,19243**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04714 = 5% * B)			€ 20,94271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,41351
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 158,55**
	Incidenza manodopera sul totale 16,69%			*€ 26,46936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.023 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq A	1,00000 m	€ 49,41216	€ 49,41216
	MT			**€ 49,41216**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 21,49000	€ 5,41548
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 23,99000	€ 6,04548
	RU			

				€ 11,46096
	Sommano euro (A)			**€ 60,87312**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51742 = 5% * B)			€ 10,34843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,12216
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 78,34**
	Incidenza manodopera sul totale 14,63%			*€ 11,46096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.024 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq A	1,00000 m	€ 54,23846	€ 54,23846
	MT			**€ 54,23846**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31400 h	€ 21,49000	€ 6,74786
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31400 h	€ 23,99000	€ 7,53286
	RU			**€ 14,28072**
	Sommano euro (A)			**€ 68,51918**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58241 = 5% * B)			€ 11,64826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,01674
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 88,18**
	Incidenza manodopera sul totale 16,19%			*€ 14,28072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.040.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.025 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq A	1,00000 m	€ 64,43280	€ 64,43280
	MT			**€ 64,43280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33800 h	€ 21,49000	€ 7,26362
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33800 h	€ 23,99000	€ 8,10862
	RU			**€ 15,37224**
	Sommano euro (A)			**€ 79,80504**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67834 = 5% * B)			€ 13,56686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,33719
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 102,71
	Incidenza manodopera sul totale 14,97%			*€ 15,37224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.040.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.026 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq A	1,00000 m	€ 78,30432	€ 78,30432
	MT			**€ 78,30432**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40200 h	€ 21,49000	€ 8,63898
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40200 h	€ 23,99000	€ 9,64398
	RU			**€ 18,28296**
	Sommano euro (A)			**€ 96,58728**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82099 = 5% * B)			€ 16,41984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,30071
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 124,31**
	Incidenza manodopera sul totale 14,71%			*€ 18,28296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.040.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.027 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq A	1,00000 m	€ 91,09238	€ 91,09238
	MT			**€ 91,09238**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45800 h	€ 21,49000	€ 9,84242
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45800 h	€ 23,99000	€ 10,98742
	RU			**€ 20,82984**
	Sommano euro (A)			**€ 111,92222**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95134 = 5% * B)			€ 19,02678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,09490
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 144,04**
	Incidenza manodopera sul totale 14,46%			*€ 20,82984*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.015.040.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.028 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq A	1,00000 m	€ 104,79974	€ 104,79974
	MT			**€ 104,79974**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,58200 h	€ 21,49000	€ 12,50718
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,58200 h	€ 23,99000	€ 13,96218
	RU			**€ 26,46936**
	Sommano euro (A)			**€ 131,26910**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11579 = 5% * B)			€ 22,31575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,35849
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 168,94**
	Incidenza manodopera sul totale 15,67%			*€ 26,46936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.040.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.029 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x185 mmq	1,00000 m	€ 122,34845	€ 122,34845
	MT			**€ 122,34845**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62200 h	€ 21,49000	€ 13,36678
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62200 h	€ 23,99000	€ 14,92178
	RU			**€ 28,28856**
	Sommano euro (A)			**€ 150,63701**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28041 = 5% * B)			€ 25,60829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,62453
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 193,87**
	Incidenza manodopera sul totale 14,59%			*€ 28,28856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.015.040.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE CAM23_040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV CAM23_H - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq			
	CAM23_MT.L17.060.030 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R	1,00000	€ 149,66467	€ 149,66467

		12/20 kV, 3x240 mmq	m		
		MT			**€ 149,66467**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,77800 h	€ 21,49000	€ 16,71922
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,77800 h	€ 23,99000	€ 18,66422
		RU			**€ 35,38344**
		Sommano euro (A)			**€ 185,04811**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57291 = 5% * B)			€ 31,45818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,65063
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 238,16**
		Incidenza manodopera sul totale 14,86%			*€ 35,38344*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57291*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.125	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 513,39782	€ 513,39782
		MT			**€ 513,39782**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,39782 %	€ 0,02000	€ 10,26796
		RU			**€ 42,10396**
		Sommano euro (A)			**€ 555,50178**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,72177 = 5% * B)			€ 94,43530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,99371
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 714,93**
		Incidenza manodopera sul totale 5,89%			*€ 42,10396*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,72177*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.126	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 620,93400	€ 620,93400
		MT			**€ 620,93400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,93400 %	€ 0,02000	€ 12,41868
		RU			**€ 44,25468**
		Sommano euro (A)			**€ 665,18868**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,65410 = 5% * B)			€ 113,08208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,82708
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 856,10**
		Incidenza manodopera sul totale 5,17%			*€ 44,25468*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,65410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.127	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 996,09481	€ 996,09481
		MT			**€ 996,09481**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	996,09481 %	€ 0,02000	€ 19,92190
		RU			**€ 51,75790**
		Sommano euro (A)			**€ 1.047,85271**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,90675 = 5% * B)			€ 178,13496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,59877
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.348,59**
		Incidenza manodopera sul totale 3,84%			*€ 51,75790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,90675*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.128	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 629,82780	€ 629,82780
		MT			**€ 629,82780**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	629,82780 %	€ 0,02000	€ 12,59656

	RU			**€ 53,52856**
	Sommano euro (A)			**€ 683,35636**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,80853 = 5% * B)			€ 116,17058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,95269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 879,48**
	Incidenza manodopera sul totale 6,09%			*€ 53,52856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,80853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.129 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 792,33679	€ 792,33679
	MT			**€ 792,33679**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000	€ 15,84674
	RU			**€ 56,77874**
	Sommano euro (A)			**€ 849,11553**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,21748 = 5% * B)			€ 144,34964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,34652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.092,81**
	Incidenza manodopera sul totale 5,2%			*€ 56,77874*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,21748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.130 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.252,38290	€ 1.252,38290
	MT			**€ 1.252,38290**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.252,38290 %	€ 0,02000	€ 25,04766
	RU			**€ 65,97966**
	Sommano euro (A)			

				€ 1.318,36256
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,20608 = 5% * B)			€ 224,12164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,24842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.696,73**
	Incidenza manodopera sul totale 3,89%			*€ 65,97966*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,20608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.131 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 802,85169	€ 802,85169
	MT			**€ 802,85169**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	802,85169 %	€ 0,02000	€ 16,05703
	RU			**€ 47,89303**
	Sommano euro (A)			**€ 850,74472**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,23133 = 5% * B)			€ 144,62660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,53713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.094,91**
	Incidenza manodopera sul totale 4,37%			*€ 47,89303*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,23133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.132 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 903,91460	€ 903,91460
	MT			**€ 903,91460**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	903,91460 %	€ 0,02000	€ 18,07829
	RU			**€ 49,91429**
	Sommano euro (A)			**€ 953,82889**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,10755 = 5% * B)			€ 162,15091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,59798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.227,58**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 49,91429*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,10755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.133 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.236,23859	€ 1.236,23859
	MT			**€ 1.236,23859**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.236,23859 %	€ 0,02000	€ 24,72477
	RU			**€ 56,56077**
	Sommano euro (A)			**€ 1.292,79936**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,98879 = 5% * B)			€ 219,77589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 151,25753
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.663,83**
	Incidenza manodopera sul totale 3,4%			*€ 56,56077*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,98879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.134 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 919,27057	€ 919,27057
	MT			**€ 919,27057**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	919,27057 %	€ 0,02000	€ 18,38541
	RU			**€ 59,31741**
	Sommano euro (A)			**€ 978,58798**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,31800 = 5% * B)			€ 166,35996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,49479

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.259,44**
	Incidenza manodopera sul totale 4,71%			*€ 59,31741*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,31800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.135 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284	€ 1.085,03284
	MT			**€ 1.085,03284**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000	€ 21,70066
	RU			**€ 62,63266**
	Sommano euro (A)			**€ 1.147,66550**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,75516 = 5% * B)			€ 195,10314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,27686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.477,05**
	Incidenza manodopera sul totale 4,24%			*€ 62,63266*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,75516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.136 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.505,45101	€ 1.505,45101
	MT			**€ 1.505,45101**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.505,45101 %	€ 0,02000	€ 30,10902
	RU			**€ 71,04102**
	Sommano euro (A)			**€ 1.576,49203**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,40018 = 5% * B)			€ 268,00365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,44957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.028,95**
	Incidenza manodopera sul totale 3,5%			*€ 71,04102*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,40018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.137 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.001,74643	€ 1.001,74643
	MT			**€ 1.001,74643**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.001,74643 %	€ 0,02000	€ 20,03493
	RU			**€ 51,87093**
	Sommano euro (A)			**€ 1.053,61736**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,95575 = 5% * B)			€ 179,11495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,27323
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.356,01**
	Incidenza manodopera sul totale 3,83%			*€ 51,87093*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,95575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.138 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.102,80934	€ 1.102,80934
	MT			**€ 1.102,80934**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,80934 %	€ 0,02000	€ 22,05619
	RU			**€ 53,89219**
	Sommano euro (A)			**€ 1.156,70153**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,83196 = 5% * B)			€ 196,63926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,33408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.488,67**
	Incidenza manodopera sul totale 3,62%			*€ 53,89219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,83196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.139 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.423,79679	€ 1.423,79679
	MT			**€ 1.423,79679**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.423,79679 %	€ 0,02000	€ 28,47594
	RU			**€ 60,31194**
	Sommano euro (A)			**€ 1.484,10873**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,61492 = 5% * B)			€ 252,29848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,64072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.910,05**
	Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 60,31194*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,61492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.140 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.125,46023	€ 1.125,46023
	MT			**€ 1.125,46023**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.125,46023 %	€ 0,02000	€ 22,50920
	RU			**€ 63,44120**
	Sommano euro (A)			**€ 1.188,90143**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,10566 = 5% * B)			€ 202,11324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,10147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.530,12**
	Incidenza manodopera sul totale 4,15%			*€ 63,44120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,10566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.020.010.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.141 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.283,92758	€ 1.283,92758
	MT			**€ 1.283,92758**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.283,92758 %	€ 0,02000	€ 25,67855
	RU			**€ 66,61055**
	Sommano euro (A)			**€ 1.350,53813**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,47957 = 5% * B)			€ 229,59148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,01296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.738,14**
	Incidenza manodopera sul totale 3,83%			*€ 66,61055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,47957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.010.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A CAM23_R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.142 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.687,36869	€ 1.687,36869
	MT			**€ 1.687,36869**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.687,36869 %	€ 0,02000	€ 33,74737
	RU			**€ 74,67937**
	Sommano euro (A)			**€ 1.762,04806**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,97741 = 5% * B)			€ 299,54817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,15962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.267,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,29%			*€ 74,67937*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,97741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI			

	DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.143 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 686,41060	€ 686,41060
	MT			**€ 686,41060**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	686,41060 %	€ 0,02000	€ 13,72821
	RU			**€ 45,56421**
	Sommano euro (A)			**€ 731,97481**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22179 = 5% * B)			€ 124,43572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,64105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 942,05**
	Incidenza manodopera sul totale 4,84%			*€ 45,56421*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,22179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.144 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 785,06408	€ 785,06408
	MT			**€ 785,06408**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	785,06408 %	€ 0,02000	€ 15,70128
	RU			**€ 47,53728**
	Sommano euro (A)			**€ 832,60136**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,07711 = 5% * B)			€ 141,54223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,41436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.071,56**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 47,53728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,07711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore			

	elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.145 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284	€ 1.085,03284
	MT			**€ 1.085,03284**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000	€ 21,70066
	RU			**€ 53,53666**
	Sommano euro (A)			**€ 1.138,56950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,67784 = 5% * B)			€ 193,55682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,21263
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.465,34**
	Incidenza manodopera sul totale 3,65%			*€ 53,53666*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,67784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.146 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 878,84318	€ 878,84318
	MT			**€ 878,84318**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	878,84318 %	€ 0,02000	€ 17,57686
	RU			**€ 58,50886**
	Sommano euro (A)			**€ 937,35204**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,96749 = 5% * B)			€ 159,34985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,67019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.206,37**
	Incidenza manodopera sul totale 4,85%			*€ 58,50886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,96749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente			

	nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.147	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 977,48556	€ 977,48556
		MT			**€ 977,48556**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000	€ 19,54971
		RU			**€ 60,48171**
		Sommano euro (A)			**€ 1.037,96727**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,82272 = 5% * B)			€ 176,45444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,44217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.335,86**
		Incidenza manodopera sul totale 4,53%			*€ 60,48171*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,82272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.148	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.393,88430	€ 1.393,88430
		MT			**€ 1.393,88430**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.393,88430 %	€ 0,02000	€ 27,87769
		RU			**€ 68,80969**
		Sommano euro (A)			**€ 1.462,69399**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,43290 = 5% * B)			€ 248,65798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 171,13520
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.882,49**
		Incidenza manodopera sul totale 3,66%			*€ 68,80969*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,43290*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.149	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 977,48556	€ 977,48556

		MT			**€ 977,48556**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000	€ 19,54971
		RU			**€ 51,38571**
		Sommano euro (A)			**€ 1.028,87127**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,74541 = 5% * B)			€ 174,90812
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,37794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.324,16**
		Incidenza manodopera sul totale 3,88%			*€ 51,38571*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,74541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.150	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.053,52146	€ 1.053,52146
		MT			**€ 1.053,52146**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.053,52146 %	€ 0,02000	€ 21,07043
		RU			**€ 52,90643**
		Sommano euro (A)			**€ 1.106,42789**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,40464 = 5% * B)			€ 188,09274
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,45206
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.423,97**
		Incidenza manodopera sul totale 3,72%			*€ 52,90643*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,40464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.151	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.315,45006	€ 1.315,45006
		MT			**€ 1.315,45006**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,70000	€ 21,49000	€ 15,04300

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.315,45006 %	€ 0,02000	€ 26,30900
		RU			**€ 58,14500**
		Sommano euro (A)			**€ 1.373,59506**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,67556 = 5% * B)			€ 233,51116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,71062
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.767,82**
		Incidenza manodopera sul totale 3,29%			*€ 58,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,67556*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.152	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468	€ 1.181,25468
		MT			**€ 1.181,25468**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000	€ 23,62509
		RU			**€ 64,55709**
		Sommano euro (A)			**€ 1.245,81177**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,58940 = 5% * B)			€ 211,78800
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,75998
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.603,36**
		Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 64,55709*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,58940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.153	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.250,78401	€ 1.250,78401
		MT			**€ 1.250,78401**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.250,78401 %	€ 0,02000	€ 25,01568
		RU			**€ 65,94768**
		Sommano euro (A)			**€ 1.316,73169**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,19222 = 5% * B)			€ 223,84439
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,05761
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.694,63**
		Incidenza manodopera sul totale 3,89%			*€ 65,94768*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,19222*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.154	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.629,16480	€ 1.629,16480
		MT			**€ 1.629,16480**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,16480 %	€ 0,02000	€ 32,58330
		RU			**€ 73,51530**
		Sommano euro (A)			**€ 1.702,68010**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,47278 = 5% * B)			€ 289,45562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 199,21357
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.191,35**
		Incidenza manodopera sul totale 3,35%			*€ 73,51530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,47278*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.155	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468	€ 1.181,25468
		MT			**€ 1.181,25468**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000	€ 23,62509

	RU			**€ 55,46109**
	Sommano euro (A)			**€ 1.236,71577**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,51208 = 5% * B)			€ 210,24168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,69575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.591,65**
	Incidenza manodopera sul totale 3,48%			*€ 55,46109*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,51208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.156 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.245,12129	€ 1.245,12129
	MT			**€ 1.245,12129**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,12129 %	€ 0,02000	€ 24,90243
	RU			**€ 56,73843**
	Sommano euro (A)			**€ 1.301,85972**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,06581 = 5% * B)			€ 221,31615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,31759
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.675,49**
	Incidenza manodopera sul totale 3,39%			*€ 56,73843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,06581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.157 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.495,74666	€ 1.495,74666
	MT			**€ 1.495,74666**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.495,74666 %	€ 0,02000	€ 29,91493
	RU			**€ 61,75093**

	Sommano euro (A)			**€ 1.557,49759**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,23873 = 5% * B)			€ 264,77459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,22722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.004,50**
	Incidenza manodopera sul totale 3,08%			*€ 61,75093*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,23873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.158 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.379,30557	€ 1.379,30557
	MT			**€ 1.379,30557**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.379,30557 %	€ 0,02000	€ 27,58611
	RU			**€ 68,51811**
	Sommano euro (A)			**€ 1.447,82368**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,30650 = 5% * B)			€ 246,13003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,39537
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.863,35**
	Incidenza manodopera sul totale 3,68%			*€ 68,51811*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,30650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.159 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.443,19439	€ 1.443,19439
	MT			**€ 1.443,19439**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.443,19439 %	€ 0,02000	€ 28,86389
	RU			**€ 69,79589**
	Sommano euro (A)			**€ 1.512,99028**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,86042 = 5% * B)			€ 257,20835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,01986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.947,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,58%			*€ 69,79589*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,86042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.020.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A CAM23_R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.160 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921	€ 1.806,21921
	MT			**€ 1.806,21921**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.806,21921 %	€ 0,02000	€ 36,12438
	RU			**€ 77,05638**
	Sommano euro (A)			**€ 1.883,27559**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,00784 = 5% * B)			€ 320,15685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,34324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.423,78**
	Incidenza manodopera sul totale 3,18%			*€ 77,05638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,00784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.161 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 917,66058	€ 917,66058
	MT			**€ 917,66058**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	917,66058 %	€ 0,02000	€ 18,35321
	RU			**€ 50,18921**
	Sommano euro (A)			**€ 967,84979**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,22672 = 5% * B)			€ 164,53446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,23843

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.245,62**
	Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 50,18921*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,22672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.162 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.118,16531	€ 1.118,16531
	MT			**€ 1.118,16531**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.118,16531 %	€ 0,02000	€ 22,36331
	RU			**€ 25,54691**
	Sommano euro (A)			**€ 1.143,71222**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72155 = 5% * B)			€ 194,43108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,81433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.471,96**
	Incidenza manodopera sul totale 1,74%			*€ 25,54691*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,72155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.163 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.457,75091	€ 1.457,75091
	MT			**€ 1.457,75091**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.457,75091 %	€ 0,02000	€ 29,15502
	RU			**€ 60,99102**
	Sommano euro (A)			**€ 1.518,74193**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,90931 = 5% * B)			€ 258,18613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,69281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.954,62**
	Incidenza manodopera sul totale 3,12%			*€ 60,99102*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,90931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.164 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.150,49834	€ 1.150,49834
	MT			**€ 1.150,49834**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,49834 %	€ 0,02000	€ 23,00997
	RU			**€ 63,94197**
	Sommano euro (A)			**€ 1.214,44031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,32274 = 5% * B)			€ 206,45485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,08952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.562,98**
	Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 63,94197*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,32274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.165 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.413,29300	€ 1.413,29300
	MT			**€ 1.413,29300**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.413,29300 %	€ 0,02000	€ 28,26586
	RU			**€ 69,19786**
	Sommano euro (A)			**€ 1.482,49086**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,60117 = 5% * B)			€ 252,02345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,45143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.907,97**
	Incidenza manodopera sul totale 3,63%			*€ 69,19786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,60117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.166 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.841,79442	€ 1.841,79442
	MT			**€ 1.841,79442**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.841,79442 %	€ 0,02000	€ 36,83589
	RU			**€ 77,76789**
	Sommano euro (A)			**€ 1.919,56231**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,31628 = 5% * B)			€ 326,32559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,58879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.470,48**
	Incidenza manodopera sul totale 3,15%			*€ 77,76789*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,31628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.167 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.209,54608	€ 1.209,54608
	MT			**€ 1.209,54608**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.209,54608 %	€ 0,02000	€ 24,19092
	RU			**€ 56,02692**
	Sommano euro (A)			**€ 1.265,57300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,75737 = 5% * B)			€ 215,14741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,07204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.628,79**
	Incidenza manodopera sul totale 3,44%			*€ 56,02692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,75737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI			

	DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.168 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.370,42287	€ 1.370,42287
	MT			**€ 1.370,42287**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,42287 %	€ 0,02000	€ 27,40846
	RU			**€ 59,24446**
	Sommano euro (A)			**€ 1.429,66733**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,15217 = 5% * B)			€ 243,04345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,27108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.839,98**
	Incidenza manodopera sul totale 3,22%			*€ 59,24446*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,15217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.169 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.690,58867	€ 1.690,58867
	MT			**€ 1.690,58867**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.690,58867 %	€ 0,02000	€ 33,81177
	RU			**€ 65,64777**
	Sommano euro (A)			**€ 1.756,23644**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,92801 = 5% * B)			€ 298,56019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 205,47966
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.260,28**
	Incidenza manodopera sul totale 2,9%			*€ 65,64777*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,92801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore			

	elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.163 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.457,75091	€ 1.457,75091
	MT			**€ 1.457,75091**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.457,75091 %	€ 0,02000	€ 29,15502
	RU			**€ 70,08702**
	Sommano euro (A)			**€ 1.527,83793**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,98662 = 5% * B)			€ 259,73245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 178,75704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.966,33**
	Incidenza manodopera sul totale 3,56%			*€ 70,08702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,98662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.170 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.667,16055	€ 1.667,16055
	MT			**€ 1.667,16055**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.667,16055 %	€ 0,02000	€ 33,34321
	RU			**€ 74,27521**
	Sommano euro (A)			**€ 1.741,43576**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,80220 = 5% * B)			€ 296,04408
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 203,74798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.241,23**
	Incidenza manodopera sul totale 3,31%			*€ 74,27521*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,80220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;			

	corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.171	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 2.079,51766	€ 2.079,51766
		MT			**€ 2.079,51766**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.079,51766 %	€ 0,02000	€ 41,59035
		RU			**€ 82,52235**
		Sommano euro (A)			**€ 2.162,04001**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,37734 = 5% * B)			€ 367,54680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,95868
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.782,55**
		Incidenza manodopera sul totale 2,97%			*€ 82,52235*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,37734*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.172	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.417,33463	€ 1.417,33463
		MT			**€ 1.417,33463**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.417,33463 %	€ 0,02000	€ 28,34669
		RU			**€ 60,18269**
		Sommano euro (A)			**€ 1.477,51732**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,55890 = 5% * B)			€ 251,17794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,86953
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.901,56**
		Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 60,18269*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,55890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			

	CAM23_MT.L02.002.173	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.562,06711	€ 1.562,06711
		MT			**€ 1.562,06711**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.562,06711 %	€ 0,02000	€ 31,24134
		RU			**€ 63,07734**
		Sommano euro (A)			**€ 1.625,14445**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,81373 = 5% * B)			€ 276,27456
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,14190
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.091,56**
		Incidenza manodopera sul totale 3,02%			*€ 63,07734*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,81373*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.174	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.870,91857	€ 1.870,91857
		MT			**€ 1.870,91857**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.870,91857 %	€ 0,02000	€ 37,41837
		RU			**€ 69,25437**
		Sommano euro (A)			**€ 1.940,17294**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,49147 = 5% * B)			€ 329,82940
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,00023
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.497,00**
		Incidenza manodopera sul totale 2,77%			*€ 69,25437*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,49147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			

	CAM23_MT.L02.002.175	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.655,83511	€ 1.655,83511
		MT			**€ 1.655,83511**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.655,83511 %	€ 0,02000	€ 33,11670
		RU			**€ 37,20990**
		Sommano euro (A)			**€ 1.693,04501**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,39088 = 5% * B)			€ 287,81765
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,08627
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.178,95**
		Incidenza manodopera sul totale 1,71%			*€ 37,20990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,39088*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.176	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.858,77148	€ 1.858,77148
		MT			**€ 1.858,77148**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.858,77148 %	€ 0,02000	€ 37,17543
		RU			**€ 78,10743**
		Sommano euro (A)			**€ 1.936,87891**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,46347 = 5% * B)			€ 329,26941
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,61483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.492,76**
		Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 78,10743*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,46347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.030.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A CAM23_R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			

	CAM23_MT.L02.002.177	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921	€ 1.806,21921
		MT			**€ 1.806,21921**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.806,21921 %	€ 0,02000	€ 36,12438
		RU			**€ 77,05638**
		Sommano euro (A)			**€ 1.883,27559**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,00784 = 5% * B)			€ 320,15685
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,34324
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.423,78**
		Incidenza manodopera sul totale 3,18%			*€ 77,05638*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,00784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A				
	CAM23_MT.L02.002.178	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 36 kA	1,00000 cad	€ 622,55509	€ 622,55509
		MT			**€ 622,55509**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	622,55509 %	€ 0,02000	€ 12,45110
		RU			**€ 44,28710**
		Sommano euro (A)			**€ 666,84219**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,66816 = 5% * B)			€ 113,36317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,02054
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 858,23**
		Incidenza manodopera sul totale 5,16%			*€ 44,28710*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,66816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A				
	CAM23_MT.L02.002.179	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 36 kA	1,00000 cad	€ 792,33679	€ 792,33679

		MT			**€ 792,33679**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000	€ 15,84674
		RU			**€ 56,77874**
		Sommano euro (A)			**€ 849,11553**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,21748 = 5% * B)			€ 144,34964
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,34652
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.092,81**
		Incidenza manodopera sul totale 5,2%			*€ 56,77874*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,21748*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.040.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A				
	CAM23_MT.L02.002.180	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 70 kA	1,00000 cad	€ 748,67832	€ 748,67832
		MT			**€ 748,67832**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	748,67832 %	€ 0,02000	€ 14,97357
		RU			**€ 46,80957**
		Sommano euro (A)			**€ 795,48789**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,76165 = 5% * B)			€ 135,23294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,07208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.023,79**
		Incidenza manodopera sul totale 4,57%			*€ 46,80957*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,76165*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.040.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A				
	CAM23_MT.L02.002.181	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 70 kA	1,00000 cad	€ 951,62580	€ 951,62580
		MT			**€ 951,62580**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,90000	€ 21,49000	€ 19,34100

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	951,62580 %	€ 0,02000	€ 19,03252
		RU			**€ 59,96452**
		Sommano euro (A)			**€ 1.011,59032**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,59852 = 5% * B)			€ 171,97035
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,35607
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.301,92**
		Incidenza manodopera sul totale 4,61%			*€ 59,96452*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,59852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.040.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A				
	CAM23_MT.L02.002.182	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.117,36587	€ 1.117,36587
		MT			**€ 1.117,36587**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.117,36587 %	€ 0,02000	€ 22,34732
		RU			**€ 54,18332**
		Sommano euro (A)			**€ 1.171,54919**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,95817 = 5% * B)			€ 199,16336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,07126
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.507,78**
		Incidenza manodopera sul totale 3,59%			*€ 54,18332*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,95817*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.040.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A				
	CAM23_MT.L02.002.183	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.401,16811	€ 1.401,16811
		MT			**€ 1.401,16811**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.401,16811 %	€ 0,02000	€ 28,02336
		RU			**€ 68,95536**
		Sommano euro (A)			**€ 1.470,12347**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,49605 = 5% * B)			€ 249,92099
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,00445
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.892,05**
		Incidenza manodopera sul totale 3,64%			*€ 68,95536*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,49605*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.050.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.184	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.405,99808	€ 1.405,99808
		MT			**€ 1.405,99808**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.405,99808 %	€ 0,02000	€ 28,11996
		RU			**€ 69,05196**
		Sommano euro (A)			**€ 1.475,05004**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,53793 = 5% * B)			€ 250,75851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,58086
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.898,39**
		Incidenza manodopera sul totale 3,64%			*€ 69,05196*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,53793*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.050.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.185	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 1.779,56001	€ 1.779,56001
		MT			**€ 1.779,56001**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.779,56001 %	€ 0,02000	€ 35,59120
		RU			

				€ 85,61920
	Sommano euro (A)			**€ 1.865,17921**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,85402 = 5% * B)			€ 317,08047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 218,22597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.400,49**
	Incidenza manodopera sul totale 3,57%			*€ 85,61920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,85402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.050.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.186 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.750,42475	€ 1.750,42475
	MT			**€ 1.750,42475**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.750,42475 %	€ 0,02000	€ 35,00850
	RU			**€ 85,03650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.835,46125**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,60142 = 5% * B)			€ 312,02841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,74897
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.362,24**
	Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 85,03650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,60142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.050.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.187 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.162,78187	€ 2.162,78187
	MT			**€ 2.162,78187**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.162,78187 %	€ 0,02000	€ 43,25564
	RU			**€ 93,28364**
	Sommano euro (A)			

				€ 2.256,06551
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,17656 = 5% * B)			€ 383,53114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 263,95967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.903,56**
	Incidenza manodopera sul totale 3,21%			*€ 93,28364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,17656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.050.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.188 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.828,05955	€ 1.828,05955
	MT			**€ 1.828,05955**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.828,05955 %	€ 0,02000	€ 36,56119
	RU			**€ 77,49319**
	Sommano euro (A)			**€ 1.905,55274**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,19720 = 5% * B)			€ 323,94397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 222,94967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.452,45**
	Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 77,49319*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,19720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.050.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.189 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.350,35117	€ 2.350,35117
	MT			**€ 2.350,35117**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.350,35117 %	€ 0,02000	€ 47,00702
	RU			**€ 97,03502**
	Sommano euro (A)			**€ 2.447,38619**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,80278 = 5% * B)			€ 416,05565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 286,34418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.149,79**
	Incidenza manodopera sul totale 3,08%			*€ 97,03502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,80278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.060.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	CAM23_MT.L02.002.190 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 200,51584	€ 200,51584
	MT			**€ 200,51584**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	200,51584 %	€ 0,02000	€ 4,01032
	RU			**€ 35,84632**
	Sommano euro (A)			**€ 236,36216**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00908 = 5% * B)			€ 40,18157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,65437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 304,20**
	Incidenza manodopera sul totale 11,78%			*€ 35,84632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.060.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	CAM23_MT.L02.002.191 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145	€ 310,46145
	MT			**€ 310,46145**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000	€ 6,20923
	RU			**€ 38,04523**
	Sommano euro (A)			**€ 348,50668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96231 = 5% * B)			€ 59,24614
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,77528

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 448,53**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 38,04523*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.060.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	CAM23_MT.L02.002.192 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 275,68568	€ 275,68568
	MT			**€ 275,68568**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,68568 %	€ 0,02000	€ 5,51371
	RU			**€ 46,44571**
	Sommano euro (A)			**€ 322,13139**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73812 = 5% * B)			€ 54,76234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,68937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 414,58**
	Incidenza manodopera sul totale 11,2%			*€ 46,44571*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.060.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.193 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 424,48200	€ 424,48200
	MT			**€ 424,48200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,48200 %	€ 0,02000	€ 8,48964
	RU			**€ 49,42164**
	Sommano euro (A)			**€ 473,90364**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02818 = 5% * B)			€ 80,56362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,44673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 609,91**
	Incidenza manodopera sul totale 8,1%			*€ 49,42164*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.070.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.194 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.905,66103	€ 1.905,66103
	MT			**€ 1.905,66103**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.905,66103 %	€ 0,02000	€ 38,11322
	RU			**€ 79,04522**
	Sommano euro (A)			**€ 1.984,70625**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,87000 = 5% * B)			€ 337,40006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,21063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.554,32**
	Incidenza manodopera sul totale 3,09%			*€ 79,04522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,87000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.070.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.195 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 1.980,06474	€ 1.980,06474
	MT			**€ 1.980,06474**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.980,06474 %	€ 0,02000	€ 39,60129
	RU			**€ 89,62929**
	Sommano euro (A)			**€ 2.069,69403**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,59240 = 5% * B)			€ 351,84799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,15420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.663,70**
	Incidenza manodopera sul totale 3,36%			*€ 89,62929*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,59240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.070.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.196 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.127,21776	€ 2.127,21776
	MT			**€ 2.127,21776**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.127,21776 %	€ 0,02000	€ 42,54436
	RU			**€ 83,47636**
	Sommano euro (A)			**€ 2.210,69412**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,79090 = 5% * B)			€ 375,81800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,65121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.845,16**
	Incidenza manodopera sul totale 2,93%			*€ 83,47636*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,79090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.070.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.197 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.162,78187	€ 2.162,78187
	MT			**€ 2.162,78187**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.162,78187 %	€ 0,02000	€ 43,25564
	RU			**€ 93,28364**
	Sommano euro (A)			**€ 2.256,06551**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,17656 = 5% * B)			€ 383,53114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 263,95967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.903,56**
	Incidenza manodopera sul totale 3,21%			*€ 93,28364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,17656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.070.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI			

	DIFFERENZIALI CAM23_070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.198 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.287,28400	€ 2.287,28400
	MT			**€ 2.287,28400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.287,28400 %	€ 0,02000	€ 45,74568
	RU			**€ 86,67768**
	Sommano euro (A)			**€ 2.373,96168**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,17867 = 5% * B)			€ 403,57349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 277,75352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.055,29**
	Incidenza manodopera sul totale 2,84%			*€ 86,67768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,17867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.070.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.199 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.744,93178	€ 2.744,93178
	MT			**€ 2.744,93178**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.744,93178 %	€ 0,02000	€ 54,89864
	RU			**€ 104,92664**
	Sommano euro (A)			**€ 2.849,85842**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,22380 = 5% * B)			€ 484,47593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 333,43344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.667,77**
	Incidenza manodopera sul totale 2,86%			*€ 104,92664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,22380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.080.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico			

	potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.200 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.503,03047	€ 1.503,03047
	MT			**€ 1.503,03047**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.503,03047 %	€ 0,02000	€ 30,06061
	RU			**€ 75,54061**
	Sommano euro (A)			**€ 1.578,57108**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,41785 = 5% * B)			€ 268,35708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,69282
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.031,62**
	Incidenza manodopera sul totale 3,72%			*€ 75,54061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,41785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.080.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.201 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 1.853,11986	€ 1.853,11986
	MT			**€ 1.853,11986**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.853,11986 %	€ 0,02000	€ 37,06240
	RU			**€ 91,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 1.944,75826**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,53045 = 5% * B)			€ 330,60890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,53672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.502,90**
	Incidenza manodopera sul totale 3,66%			*€ 91,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,53045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.080.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:			

	630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.202	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.726,18609	€ 1.726,18609
		MT			**€ 1.726,18609**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.726,18609 %	€ 0,02000	€ 34,52372
		RU			**€ 80,00372**
		Sommano euro (A)			**€ 1.806,18981**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,35261 = 5% * B)			€ 307,05227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,32421
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.324,57**
		Incidenza manodopera sul totale 3,44%			*€ 80,00372*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,35261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.080.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.203	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.107,79796	€ 2.107,79796
		MT			**€ 2.107,79796**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.107,79796 %	€ 0,02000	€ 42,15596
		RU			**€ 96,73196**
		Sommano euro (A)			**€ 2.204,52992**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,73850 = 5% * B)			€ 374,77009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 257,93000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.837,23**
		Incidenza manodopera sul totale 3,41%			*€ 96,73196*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,73850*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.080.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.204	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630	1,00000	€ 1.913,76649	€ 1.913,76649

		A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad		
		MT			**€ 1.913,76649**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.913,76649 %	€ 0,02000	€ 38,27533
		RU			**€ 83,75533**
		Sommano euro (A)			**€ 1.997,52182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,97894 = 5% * B)			€ 339,57871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 233,71005
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.570,81**
		Incidenza manodopera sul totale 3,26%			*€ 83,75533*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,97894*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.080.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.205	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.326,11250	€ 2.326,11250
		MT			**€ 2.326,11250**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.326,11250 %	€ 0,02000	€ 46,52225
		RU			**€ 101,09825**
		Sommano euro (A)			**€ 2.427,21075**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,63129 = 5% * B)			€ 412,62583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 283,98366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.123,82**
		Incidenza manodopera sul totale 3,24%			*€ 101,09825*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,63129*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.090.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.206	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.629,96424	€ 1.629,96424
		MT			**€ 1.629,96424**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,96424 %	€ 0,02000	€ 32,59928
		RU			**€ 78,07928**
		Sommano euro (A)			**€ 1.708,04352**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,51837 = 5% * B)			€ 290,36740
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 199,84109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.198,25**
		Incidenza manodopera sul totale 3,55%			*€ 78,07928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,51837*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.090.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.207	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.040,70027	€ 2.040,70027
		MT			**€ 2.040,70027**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.040,70027 %	€ 0,02000	€ 40,81401
		RU			**€ 95,39001**
		Sommano euro (A)			**€ 2.136,09028**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,15677 = 5% * B)			€ 363,13535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,92256
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.749,15**
		Incidenza manodopera sul totale 3,47%			*€ 95,39001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,15677*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.090.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.208	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.847,46824	€ 1.847,46824
		MT			**€ 1.847,46824**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.847,46824 %	€ 0,02000	€ 36,94936
		RU			**€ 82,42936**
		Sommano euro (A)			**€ 1.929,89760**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,40413 = 5% * B)			€ 328,08259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 225,79802
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.483,78**
		Incidenza manodopera sul totale 3,32%			*€ 82,42936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,40413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.090.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.209	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.258,18206	€ 2.258,18206
		MT			**€ 2.258,18206**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.258,18206 %	€ 0,02000	€ 45,16364
		RU			**€ 99,73964**
		Sommano euro (A)			**€ 2.357,92170**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,04233 = 5% * B)			€ 400,84669
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 275,87684
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.034,65**
		Incidenza manodopera sul totale 3,29%			*€ 99,73964*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,04233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.090.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.210	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.982,49638	€ 1.982,49638
		MT			**€ 1.982,49638**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.982,49638 %	€ 0,02000	€ 39,64993
		RU			

				€ 85,12993
	Sommano euro (A)			**€ 2.067,62631**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,57482 = 5% * B)			€ 351,49647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 241,91228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.661,04**
	Incidenza manodopera sul totale 3,2%			*€ 85,12993*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,57482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.090.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.211 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.433,63758	€ 2.433,63758
	MT			**€ 2.433,63758**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.433,63758 %	€ 0,02000	€ 48,67275
	RU			**€ 103,24875**
	Sommano euro (A)			**€ 2.536,88633**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,56353 = 5% * B)			€ 431,27068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 296,81570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.264,97**
	Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 103,24875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,56353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.100.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	CAM23_MT.L02.002.212 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.414,91409	€ 1.414,91409
	MT			**€ 1.414,91409**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.414,91409 %	€ 0,02000	€ 28,29828
	RU			**€ 73,77828**
	Sommano euro (A)			

				€ 1.488,69237
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,65389 = 5% * B)			€ 253,07770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,17701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.915,95**
	Incidenza manodopera sul totale 3,85%			*€ 73,77828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,65389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.100.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.213 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 1.534,57516	€ 1.534,57516
	MT			**€ 1.534,57516**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.534,57516 %	€ 0,02000	€ 30,69150
	RU			**€ 85,26750**
	Sommano euro (A)			**€ 1.619,84266**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,76866 = 5% * B)			€ 275,37325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,52159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.084,74**
	Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 85,26750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,76866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.110.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	CAM23_MT.L02.002.214 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 213,45127	€ 213,45127
	MT			**€ 213,45127**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,45127 %	€ 0,02000	€ 4,26903
	RU			**€ 36,10503**
	Sommano euro (A)			**€ 249,55630**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12123 = 5% * B)			€ 42,42457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,19809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 321,18**
	Incidenza manodopera sul totale 11,24%			*€ 36,10503*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.110.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	CAM23_MT.L02.002.215 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145	€ 310,46145
	MT			**€ 310,46145**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000	€ 6,20923
	RU			**€ 38,04523**
	Sommano euro (A)			**€ 348,50668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96231 = 5% * B)			€ 59,24614
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,77528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 448,53**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 38,04523*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.110.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	CAM23_MT.L02.002.216 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 275,68568	€ 275,68568
	MT			**€ 275,68568**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,68568 %	€ 0,02000	€ 5,51371
	RU			**€ 46,44571**
	Sommano euro (A)			**€ 322,13139**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73812 = 5% * B)			€ 54,76234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,68937

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 414,58**
	Incidenza manodopera sul totale 11,2%			*€ 46,44571*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.110.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.217 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 424,48200	€ 424,48200
	MT			**€ 424,48200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,48200 %	€ 0,02000	€ 8,48964
	RU			**€ 49,42164**
	Sommano euro (A)			**€ 473,90364**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02818 = 5% * B)			€ 80,56362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,44673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 609,91**
	Incidenza manodopera sul totale 8,1%			*€ 49,42164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.120.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	CAM23_MT.L02.002.212 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.414,91409	€ 1.414,91409
	MT			**€ 1.414,91409**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.414,91409 %	€ 0,02000	€ 28,29828
	RU			**€ 73,77828**
	Sommano euro (A)			**€ 1.488,69237**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,65389 = 5% * B)			€ 253,07770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,17701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.915,95**
	Incidenza manodopera sul totale 3,85%			*€ 73,77828*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,65389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.120.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.213 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 1.534,57516	€ 1.534,57516
	MT			**€ 1.534,57516**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.534,57516 %	€ 0,02000	€ 30,69150
	RU			**€ 85,26750**
	Sommano euro (A)			**€ 1.619,84266**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,76866 = 5% * B)			€ 275,37325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,52159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.084,74**
	Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 85,26750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,76866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.130.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	CAM23_MT.L02.002.218 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.804,62032	€ 1.804,62032
	MT			**€ 1.804,62032**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.804,62032 %	€ 0,02000	€ 36,09241
	RU			**€ 81,57241**
	Sommano euro (A)			**€ 1.886,19273**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,03264 = 5% * B)			€ 320,65276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,68455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.427,53**
	Incidenza manodopera sul totale 3,36%			*€ 81,57241*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,03264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.130.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.219 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 2.068,18112	€ 2.068,18112
	MT			**€ 2.068,18112**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.068,18112 %	€ 0,02000	€ 41,36362
	RU			**€ 95,93962**
	Sommano euro (A)			**€ 2.164,12074**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,39503 = 5% * B)			€ 367,90053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,20213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.785,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,44%			*€ 95,93962*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,39503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.140.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.220 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 3P In=630	1,00000 cad	€ 1.919,44032	€ 1.919,44032
	MT			**€ 1.919,44032**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.919,44032 %	€ 0,02000	€ 38,38881
	RU			**€ 88,41681**
	Sommano euro (A)			**€ 2.007,85713**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,06679 = 5% * B)			€ 341,33571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,91928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.584,11**
	Incidenza manodopera sul totale 3,42%			*€ 88,41681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,06679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.140.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI			

	DIFFERENZIALI CAM23_140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.221 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.469,21279	€ 2.469,21279
	MT			**€ 2.469,21279**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.469,21279 %	€ 0,02000	€ 49,38426
	RU			**€ 108,50826**
	Sommano euro (A)			**€ 2.577,72105**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,91063 = 5% * B)			€ 438,21258
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 301,59336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.317,53**
	Incidenza manodopera sul totale 3,27%			*€ 108,50826*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,91063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.140.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.222 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.131,24828	€ 2.131,24828
	MT			**€ 2.131,24828**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.131,24828 %	€ 0,02000	€ 42,62497
	RU			**€ 92,65297**
	Sommano euro (A)			**€ 2.223,90125**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,90316 = 5% * B)			€ 378,06321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,19645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.862,16**
	Incidenza manodopera sul totale 3,24%			*€ 92,65297*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,90316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.140.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore			

	elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.223	-	Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.689,12622	€ 2.689,12622
			MT			**€ 2.689,12622**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.689,12622 %	€ 0,02000	€ 53,78252
			RU			**€ 112,90652**
			Sommano euro (A)			**€ 2.802,03274**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,81728 = 5% * B)			€ 476,34557
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,83783
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.606,22**
			Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 112,90652*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,81728*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.140.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A					
	CAM23_MT.L02.002.224	-	Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.343,07846	€ 2.343,07846
			MT			**€ 2.343,07846**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.343,07846 %	€ 0,02000	€ 46,86157
			RU			**€ 96,88957**
			Sommano euro (A)			**€ 2.439,96803**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,73973 = 5% * B)			€ 414,79457
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,47626
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.140,24**
			Incidenza manodopera sul totale 3,09%			*€ 96,88957*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,73973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.140.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il			

	collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A				
	CAM23_MT.L02.002.225	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.907,42967	€ 2.907,42967
		MT			**€ 2.907,42967**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.907,42967 %	€ 0,02000	€ 58,14859
		RU			**€ 117,27259**
		Sommano euro (A)			**€ 3.024,70226**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,70997 = 5% * B)			€ 514,19938
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 353,89016
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.892,79**
		Incidenza manodopera sul totale 3,01%			*€ 117,27259*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,70997*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.150.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A				
	CAM23_MT.L02.002.228	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.093,24143	€ 2.093,24143
		MT			**€ 2.093,24143**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.093,24143 %	€ 0,02000	€ 41,86483
		RU			**€ 91,89283**
		Sommano euro (A)			**€ 2.185,13426**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,57364 = 5% * B)			€ 371,47282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,66071
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.812,27**
		Incidenza manodopera sul totale 3,27%			*€ 91,89283*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,57364*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.150.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A				
	CAM23_MT.L02.002.229	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800	1,00000	€ 2.680,24352	€ 2.680,24352

		A, 100 kA, base 4P	cad		
		MT			**€ 2.680,24352**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.680,24352 %	€ 0,02000	€ 53,60487
		RU			**€ 112,72887**
		Sommano euro (A)			**€ 2.792,97239**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,74027 = 5% * B)			€ 474,80531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 326,77777
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.594,56**
		Incidenza manodopera sul totale 3,14%			*€ 112,72887*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,74027*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.150.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A				
	CAM23_MT.L02.002.230	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.275,98077	€ 2.275,98077
		MT			**€ 2.275,98077**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.275,98077 %	€ 0,02000	€ 45,51962
		RU			**€ 95,54762**
		Sommano euro (A)			**€ 2.371,52839**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,15799 = 5% * B)			€ 403,15983
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 277,46882
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.052,16**
		Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 95,54762*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,15799*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.150.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A				
	CAM23_MT.L02.002.231	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.867,81283	€ 2.867,81283
		MT			**€ 2.867,81283**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.867,81283 %	€ 0,02000	€ 57,35626
		RU			**€ 116,48026**
		Sommano euro (A)			**€ 2.984,29309**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,36649 = 5% * B)			€ 507,32983
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 349,16229
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.840,79**
		Incidenza manodopera sul totale 3,03%			*€ 116,48026*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,36649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.150.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A				
	CAM23_MT.L02.002.232	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.521,74286	€ 2.521,74286
		MT			**€ 2.521,74286**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.521,74286 %	€ 0,02000	€ 50,43486
		RU			**€ 100,46286**
		Sommano euro (A)			**€ 2.622,20572**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,28875 = 5% * B)			€ 445,77497
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 306,79807
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.374,78**
		Incidenza manodopera sul totale 2,98%			*€ 100,46286*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,28875*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.150.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A				
	CAM23_MT.L02.002.233	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.103,08222	€ 3.103,08222
		MT			**€ 3.103,08222**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.103,08222 %	€ 0,02000	€ 62,06164
		RU			**€ 121,18564**
		Sommano euro (A)			**€ 3.224,26786**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,40628 = 5% * B)			€ 548,12554
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 377,23934
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.149,63**
		Incidenza manodopera sul totale 2,92%			*€ 121,18564*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,40628*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.160.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A				
	CAM23_MT.L02.002.234	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 331,49124	€ 331,49124
		MT			**€ 331,49124**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,49124 %	€ 0,02000	€ 6,62982
		RU			**€ 38,46582**
		Sommano euro (A)			**€ 369,95706**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14464 = 5% * B)			€ 62,89270
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,28498
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 476,13**
		Incidenza manodopera sul totale 8,08%			*€ 38,46582*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.160.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A				
	CAM23_MT.L02.002.235	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 481,06480	€ 481,06480
		MT			**€ 481,06480**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	481,06480 %	€ 0,02000	€ 9,62130

	RU			**€ 41,45730**
	Sommano euro (A)			**€ 522,52210**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,44144 = 5% * B)			€ 88,82876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,13509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 672,49**
	Incidenza manodopera sul totale 6,16%			*€ 41,45730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,44144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.160.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	CAM23_MT.L02.002.236 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 436,59578	€ 436,59578
	MT			**€ 436,59578**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,59578 %	€ 0,02000	€ 8,73192
	RU			**€ 49,66392**
	Sommano euro (A)			**€ 486,25970**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13321 = 5% * B)			€ 82,66415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,89239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 625,82**
	Incidenza manodopera sul totale 7,94%			*€ 49,66392*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,13321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.160.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.237 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 593,44205	€ 593,44205
	MT			**€ 593,44205**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	593,44205 %	€ 0,02000	€ 11,86884
	RU			**€ 52,80084**
	Sommano euro (A)			

				€ 646,24289
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49306 = 5% * B)			€ 109,86129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,61042
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 831,71**
	Incidenza manodopera sul totale 6,35%			*€ 52,80084*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,49306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.170.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.226 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659	€ 1.846,64659
	MT			**€ 1.846,64659**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000	€ 36,93293
	RU			**€ 86,96093**
	Sommano euro (A)			**€ 1.933,60752**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,43566 = 5% * B)			€ 328,71328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,23208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.488,55**
	Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 86,96093*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,43566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.170.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.227 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029	€ 2.327,70029
	MT			**€ 2.327,70029**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000	€ 46,55401
	RU			**€ 105,67801**
	Sommano euro (A)			**€ 2.433,37830**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,68372 = 5% * B)			€ 413,67431
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 284,70526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.131,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 105,67801*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,68372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.180.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.226 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659	€ 1.846,64659
	MT			**€ 1.846,64659**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000	€ 36,93293
	RU			**€ 86,96093**
	Sommano euro (A)			**€ 1.933,60752**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,43566 = 5% * B)			€ 328,71328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,23208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.488,55**
	Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 86,96093*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,43566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.180.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.227 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029	€ 2.327,70029
	MT			**€ 2.327,70029**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000	€ 46,55401
	RU			**€ 105,67801**
	Sommano euro (A)			**€ 2.433,37830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,68372 = 5% * B)			€ 413,67431
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 284,70526

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.131,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 105,67801*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,68372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.190.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.238 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 3P	1,00000 cad	€ 1.846,64659	€ 1.846,64659
	MT			**€ 1.846,64659**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000	€ 36,93293
	RU			**€ 86,96093**
	Sommano euro (A)			**€ 1.933,60752**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,43566 = 5% * B)			€ 328,71328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,23208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.488,55**
	Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 86,96093*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,43566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.190.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.239 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 4P	1,00000 cad	€ 2.327,70029	€ 2.327,70029
	MT			**€ 2.327,70029**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000	€ 46,55401
	RU			**€ 105,67801**
	Sommano euro (A)			**€ 2.433,37830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,68372 = 5% * B)			€ 413,67431
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 284,70526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.131,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 105,67801*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,68372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.200.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.242 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.302,65107	€ 2.302,65107
	MT			**€ 2.302,65107**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.302,65107 %	€ 0,02000	€ 46,05302
	RU			**€ 100,62902**
	Sommano euro (A)			**€ 2.403,28009**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,42788 = 5% * B)			€ 408,55762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,18377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.093,02**
	Incidenza manodopera sul totale 3,25%			*€ 100,62902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,42788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.200.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.243 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.859,74067	€ 2.859,74067
	MT			**€ 2.859,74067**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.859,74067 %	€ 0,02000	€ 57,19481
	RU			**€ 120,86681**
	Sommano euro (A)			**€ 2.980,60748**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,33516 = 5% * B)			€ 506,70327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 348,73108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.836,04**
	Incidenza manodopera sul totale 3,15%			*€ 120,86681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,33516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.200.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.244 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.488,62149	€ 2.488,62149
	MT			**€ 2.488,62149**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.488,62149 %	€ 0,02000	€ 49,77243
	RU			**€ 104,34843**
	Sommano euro (A)			**€ 2.592,96992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,04024 = 5% * B)			€ 440,80489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 303,37748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.337,15**
	Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 104,34843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,04024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.200.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.245 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.111,18769	€ 3.111,18769
	MT			**€ 3.111,18769**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.111,18769 %	€ 0,02000	€ 62,22375
	RU			**€ 125,89575**
	Sommano euro (A)			**€ 3.237,08344**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,51521 = 5% * B)			€ 550,30418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 378,73876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.166,13**
	Incidenza manodopera sul totale 3,02%			*€ 125,89575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,51521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.200.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI			

	DIFFERENZIALI CAM23_200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.246 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.785,34806	€ 2.785,34806
	MT			**€ 2.785,34806**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.785,34806 %	€ 0,02000	€ 55,70696
	RU			**€ 110,28296**
	Sommano euro (A)			**€ 2.895,63102**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,61286 = 5% * B)			€ 492,25727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 338,78883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.726,68**
	Incidenza manodopera sul totale 2,96%			*€ 110,28296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,61286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.200.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.247 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.395,75607	€ 3.395,75607
	MT			**€ 3.395,75607**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.395,75607 %	€ 0,02000	€ 67,91512
	RU			**€ 131,58712**
	Sommano euro (A)			**€ 3.527,34319**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,98242 = 5% * B)			€ 599,64834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 412,69915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.539,69**
	Incidenza manodopera sul totale 2,9%			*€ 131,58712*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,98242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.210.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico			

	potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.248 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.416,64942	€ 2.416,64942
	MT			**€ 2.416,64942**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.416,64942 %	€ 0,02000	€ 48,33299
	RU			**€ 102,90899**
	Sommano euro (A)			**€ 2.519,55841**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,41625 = 5% * B)			€ 428,32493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 294,78833
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.242,67**
	Incidenza manodopera sul totale 3,17%			*€ 102,90899*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,41625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.210.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.249 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.020,59526	€ 3.020,59526
	MT			**€ 3.020,59526**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.020,59526 %	€ 0,02000	€ 60,41191
	RU			**€ 124,08391**
	Sommano euro (A)			**€ 3.144,67917**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,72977 = 5% * B)			€ 534,59546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 367,92746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.047,20**
	Incidenza manodopera sul totale 3,07%			*€ 124,08391*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,72977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.210.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:			

	1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.250 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.613,93417	€ 2.613,93417
	MT			**€ 2.613,93417**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.613,93417 %	€ 0,02000	€ 52,27868
	RU			**€ 106,85468**
	Sommano euro (A)			**€ 2.720,78885**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,12671 = 5% * B)			€ 462,53410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 318,33230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.501,66**
	Incidenza manodopera sul totale 3,05%			*€ 106,85468*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,12671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.210.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.251 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.241,35254	€ 3.241,35254
	MT			**€ 3.241,35254**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.241,35254 %	€ 0,02000	€ 64,82705
	RU			**€ 128,49905**
	Sommano euro (A)			**€ 3.369,85159**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,64374 = 5% * B)			€ 572,87477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 394,27264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.337,00**
	Incidenza manodopera sul totale 2,96%			*€ 128,49905*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,64374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.210.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.252 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico	1,00000	€ 2.892,86204	€ 2.892,86204

		1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad		
		MT			**€ 2.892,86204**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000	€ 57,85724
		RU			**€ 112,43324**
		Sommano euro (A)			**€ 3.005,29528**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,54501 = 5% * B)			€ 510,90020
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 351,61955
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.867,82**
		Incidenza manodopera sul totale 2,91%			*€ 112,43324*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,54501*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.210.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A				
	CAM23_MT.L02.002.253	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.526,75368	€ 3.526,75368
		MT			**€ 3.526,75368**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.526,75368 %	€ 0,02000	€ 70,53507
		RU			**€ 134,20707**
		Sommano euro (A)			**€ 3.660,96075**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,11817 = 5% * B)			€ 622,36333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 428,33241
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.711,66**
		Incidenza manodopera sul totale 2,85%			*€ 134,20707*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,11817*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.220.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A				
	CAM23_MT.L02.002.254	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.008,35614	€ 2.008,35614

		MT			**€ 2.008,35614**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.008,35614 %	€ 0,02000	€ 40,16712
		RU			**€ 94,74312**
		Sommano euro (A)			**€ 2.103,09926**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,87634 = 5% * B)			€ 357,52687
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,06261
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.706,69**
		Incidenza manodopera sul totale 3,5%			*€ 94,74312*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,87634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.220.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A				
	CAM23_MT.L02.002.255	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.096,49472	€ 2.096,49472
		MT			**€ 2.096,49472**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.096,49472 %	€ 0,02000	€ 41,92989
		RU			**€ 96,50589**
		Sommano euro (A)			**€ 2.193,00061**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,64051 = 5% * B)			€ 372,81010
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 256,58107
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.822,39**
		Incidenza manodopera sul totale 3,42%			*€ 96,50589*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,64051*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.220.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A				
	CAM23_MT.L02.002.256	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204	€ 2.892,86204
		MT			**€ 2.892,86204**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,40000	€ 21,49000	€ 30,08600

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000	€ 57,85724
		RU			**€ 121,52924**
		Sommano euro (A)			**€ 3.014,39128**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,62233 = 5% * B)			€ 512,44652
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 352,68378
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.879,52**
		Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 121,52924*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,62233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.220.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A				
	CAM23_MT.L02.002.257	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.668,90698	€ 2.668,90698
		MT			**€ 2.668,90698**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.668,90698 %	€ 0,02000	€ 53,37814
		RU			**€ 117,05014**
		Sommano euro (A)			**€ 2.785,95712**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,68064 = 5% * B)			€ 473,61271
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 325,95698
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.585,53**
		Incidenza manodopera sul totale 3,26%			*€ 117,05014*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,68064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.230.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A				
	CAM23_MT.L02.002.258	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.106,18797	€ 2.106,18797
		MT			**€ 2.106,18797**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.106,18797 %	€ 0,02000	€ 42,12376
		RU			**€ 96,69976**
		Sommano euro (A)			**€ 2.202,88773**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,72455 = 5% * B)			€ 374,49091
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 257,73786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.835,12**
		Incidenza manodopera sul totale 3,41%			*€ 96,69976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,72455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.230.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A				
	CAM23_MT.L02.002.259	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.241,20500	€ 2.241,20500
		MT			**€ 2.241,20500**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.241,20500 %	€ 0,02000	€ 44,82410
		RU			**€ 99,40010**
		Sommano euro (A)			**€ 2.340,60510**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,89514 = 5% * B)			€ 397,90287
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,85080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.012,36**
		Incidenza manodopera sul totale 3,3%			*€ 99,40010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,89514*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.230.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A				
	CAM23_MT.L02.002.260	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.679,39967	€ 2.679,39967
		MT			**€ 2.679,39967**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.679,39967 %	€ 0,02000	€ 53,58799
		RU			

				€ 117,25999
	Sommano euro (A)			**€ 2.796,65966**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,77161 = 5% * B)			€ 475,43214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,20918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.599,30**
	Incidenza manodopera sul totale 3,26%			*€ 117,25999*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,77161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.230.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.261 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.850,84687	€ 2.850,84687
	MT			**€ 2.850,84687**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.850,84687 %	€ 0,02000	€ 57,01694
	RU			**€ 120,68894**
	Sommano euro (A)			**€ 2.971,53581**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,25805 = 5% * B)			€ 505,16109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 347,66969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.824,37**
	Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 120,68894*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,25805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.240.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	CAM23_MT.L02.002.262 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.312,35542	€ 2.312,35542
	MT			**€ 2.312,35542**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,35542 %	€ 0,02000	€ 46,24711
	RU			**€ 100,82311**
	Sommano euro (A)			

				€ 2.413,17853
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,51202 = 5% * B)			€ 410,24035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 282,34189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.105,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,25%			*€ 100,82311*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,51202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.240.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.263 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.486,20095	€ 2.486,20095
	MT			**€ 2.486,20095**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.486,20095 %	€ 0,02000	€ 49,72402
	RU			**€ 104,30002**
	Sommano euro (A)			**€ 2.590,50097**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,01926 = 5% * B)			€ 440,38516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 303,08861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.333,97**
	Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 104,30002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,01926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.240.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A			
	CAM23_MT.L02.002.264 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204	€ 2.892,86204
	MT			**€ 2.892,86204**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000	€ 57,85724
	RU			**€ 121,52924**
	Sommano euro (A)			**€ 3.014,39128**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,62233 = 5% * B)			€ 512,44652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 352,68378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.879,52**
	Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 121,52924*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,62233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.240.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	CAM23_MT.L02.002.265 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 3.066,70757	€ 3.066,70757
	MT			**€ 3.066,70757**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 21,49000	€ 30,08600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 23,99000	€ 33,58600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.066,70757 %	€ 0,02000	€ 61,33415
	RU			**€ 125,00615**
	Sommano euro (A)			**€ 3.191,71372**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,12957 = 5% * B)			€ 542,59133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,43051
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.107,74**
	Incidenza manodopera sul totale 3,04%			*€ 125,00615*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,12957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.250.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	CAM23_MT.L02.002.266 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 447,09957	€ 447,09957
	MT			**€ 447,09957**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,09957 %	€ 0,02000	€ 8,94199
	RU			**€ 40,77799**
	Sommano euro (A)			**€ 487,87756**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14696 = 5% * B)			€ 82,93919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,08168

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 627,90**
	Incidenza manodopera sul totale 6,49%			*€ 40,77799*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,14696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.250.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	CAM23_MT.L02.002.267 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 587,79043	€ 587,79043
	MT			**€ 587,79043**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,79043 %	€ 0,02000	€ 11,75581
	RU			**€ 43,59181**
	Sommano euro (A)			**€ 631,38224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36675 = 5% * B)			€ 107,33498
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,87172
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 812,59**
	Incidenza manodopera sul totale 5,36%			*€ 43,59181*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.250.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	CAM23_MT.L02.002.268 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 242,54211	€ 242,54211
	MT			**€ 242,54211**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,54211 %	€ 0,02000	€ 4,85084
	RU			**€ 45,78284**
	Sommano euro (A)			**€ 288,32495**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45076 = 5% * B)			€ 49,01524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,73402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 371,07**
	Incidenza manodopera sul totale 12,34%			*€ 45,78284*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.250.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.269 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 745,43614	€ 745,43614
	MT			**€ 745,43614**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	745,43614 %	€ 0,02000	€ 14,90872
	RU			**€ 55,84072**
	Sommano euro (A)			**€ 801,27686**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,81085 = 5% * B)			€ 136,21707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,74939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.031,24**
	Incidenza manodopera sul totale 5,41%			*€ 55,84072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,81085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.260.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.270 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.581,60115	€ 2.581,60115
	MT			**€ 2.581,60115**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 21,49000	€ 34,38400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 23,99000	€ 38,38400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.581,60115 %	€ 0,02000	€ 51,63202
	RU			**€ 124,40002**
	Sommano euro (A)			**€ 2.706,00117**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,00101 = 5% * B)			€ 460,02020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 316,60214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.482,62**
	Incidenza manodopera sul totale 3,57%			*€ 124,40002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,00101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.260.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.271 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.228,40601	€ 3.228,40601
	MT			**€ 3.228,40601**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 21,49000	€ 38,68200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 23,99000	€ 43,18200
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.228,40601 %	€ 0,02000	€ 64,56812
	RU			**€ 146,43212**
	Sommano euro (A)			**€ 3.374,83813**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,68612 = 5% * B)			€ 573,72248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 394,85606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.343,42**
	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 146,43212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,68612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.260.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.272 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.808,78729	€ 2.808,78729
	MT			**€ 2.808,78729**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 21,49000	€ 34,38400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 23,99000	€ 38,38400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.808,78729 %	€ 0,02000	€ 56,17575
	RU			**€ 128,94375**
	Sommano euro (A)			**€ 2.937,73104**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,97071 = 5% * B)			€ 499,41428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 343,71453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.780,86**
	Incidenza manodopera sul totale 3,41%			*€ 128,94375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,97071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.260.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI			

	DIFFERENZIALI CAM23_260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.273 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.488,74683	€ 3.488,74683
	MT			**€ 3.488,74683**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 21,49000	€ 38,68200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 23,99000	€ 43,18200
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.488,74683 %	€ 0,02000	€ 69,77494
	RU			**€ 151,63894**
	Sommano euro (A)			**€ 3.640,38577**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,94328 = 5% * B)			€ 618,86558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 425,92514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.685,18**
	Incidenza manodopera sul totale 3,24%			*€ 151,63894*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,94328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.260.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.274 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.982,62172	€ 2.982,62172
	MT			**€ 2.982,62172**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 21,49000	€ 34,38400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 23,99000	€ 38,38400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.982,62172 %	€ 0,02000	€ 59,65243
	RU			**€ 132,42043**
	Sommano euro (A)			**€ 3.115,04215**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,47786 = 5% * B)			€ 529,55717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 364,45993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.009,06**
	Incidenza manodopera sul totale 3,3%			*€ 132,42043*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,47786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.260.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico			

	potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.275 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.663,39180	€ 3.663,39180
	MT			**€ 3.663,39180**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 21,49000	€ 38,68200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 23,99000	€ 43,18200
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.663,39180 %	€ 0,02000	€ 73,26784
	RU			**€ 155,13184**
	Sommano euro (A)			**€ 3.818,52364**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,45745 = 5% * B)			€ 649,14902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 446,76727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.914,44**
	Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 155,13184*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,45745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.270.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.276 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.747,33011	€ 2.747,33011
	MT			**€ 2.747,33011**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 21,49000	€ 34,38400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 23,99000	€ 38,38400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.747,33011 %	€ 0,02000	€ 54,94660
	RU			**€ 127,71460**
	Sommano euro (A)			**€ 2.875,04471**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,43788 = 5% * B)			€ 488,75760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 336,38023
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.700,18**
	Incidenza manodopera sul totale 3,45%			*€ 127,71460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,43788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.270.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore			

	elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.271 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.228,40601	€ 3.228,40601
	MT			**€ 3.228,40601**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 21,49000	€ 38,68200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 23,99000	€ 43,18200
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.228,40601 %	€ 0,02000	€ 64,56812
	RU			**€ 146,43212**
	Sommano euro (A)			**€ 3.374,83813**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,68612 = 5% * B)			€ 573,72248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 394,85606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.343,42**
	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 146,43212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,68612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.270.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A			
	CAM23_MT.L02.002.277 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.968,88684	€ 2.968,88684
	MT			**€ 2.968,88684**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 21,49000	€ 34,38400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 23,99000	€ 38,38400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.968,88684 %	€ 0,02000	€ 59,37774
	RU			**€ 132,14574**
	Sommano euro (A)			**€ 3.101,03258**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,35878 = 5% * B)			€ 527,17554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,82081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.991,03**
	Incidenza manodopera sul totale 3,31%			*€ 132,14574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,35878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.270.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;			

	corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A				
	CAM23_MT.L02.002.278	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.764,44361	€ 3.764,44361
		MT			**€ 3.764,44361**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 21,49000	€ 38,68200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 23,99000	€ 43,18200
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.764,44361 %	€ 0,02000	€ 75,28887
		RU			**€ 157,15287**
		Sommano euro (A)			**€ 3.921,59648**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,33357 = 5% * B)			€ 666,67140
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 458,82679
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.047,09**
		Incidenza manodopera sul totale 3,11%			*€ 157,15287*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,33357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.270.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A				
	CAM23_MT.L02.002.279	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 3.137,03634	€ 3.137,03634
		MT			**€ 3.137,03634**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 21,49000	€ 34,38400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 23,99000	€ 38,38400
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.137,03634 %	€ 0,02000	€ 62,74073
		RU			**€ 135,50873**
		Sommano euro (A)			**€ 3.272,54507**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,81663 = 5% * B)			€ 556,33266
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,88777
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.211,77**
		Incidenza manodopera sul totale 3,22%			*€ 135,50873*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,81663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.270.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A			

	CAM23_MT.L02.002.280	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.938,27804	€ 3.938,27804
		MT			**€ 3.938,27804**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 21,49000	€ 38,68200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 23,99000	€ 43,18200
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.938,27804 %	€ 0,02000	€ 78,76556
		RU			**€ 160,62956**
		Sommano euro (A)			**€ 4.098,90760**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,84071 = 5% * B)			€ 696,81429
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 479,57219
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.275,29**
		Incidenza manodopera sul totale 3,04%			*€ 160,62956*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,84071*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,03				
	CAM23_MT.L02.002.281	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;0,03	1,00000 cad	€ 63,04496	€ 63,04496
		MT			**€ 63,04496**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,04496 %	€ 0,02000	€ 1,26090
		RU			**€ 5,80890**
		Sommano euro (A)			**€ 68,85386**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58526 = 5% * B)			€ 11,70516
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,05590
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,61**
		Incidenza manodopera sul totale 6,56%			*€ 5,80890*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di			

	protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03				
	CAM23_MT.L02.002.282	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 43,65847	€ 43,65847
		MT			**€ 43,65847**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,65847 %	€ 0,02000	€ 0,87317
		RU			**€ 5,42117**
		Sommano euro (A)			**€ 49,07964**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41718 = 5% * B)			€ 8,34354
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,74232
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,17**
		Incidenza manodopera sul totale 8,58%			*€ 5,42117*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41718*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,3				
	CAM23_MT.L02.002.283	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C 0,3	1,00000 cad	€ 56,59390	€ 56,59390
		MT			**€ 56,59390**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,59390 %	€ 0,02000	€ 1,13188
		RU			**€ 5,67988**
		Sommano euro (A)			**€ 62,27378**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52933 = 5% * B)			€ 10,58654
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28603
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 80,15**
		Incidenza manodopera sul totale 7,09%			*€ 5,67988*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le			

	seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.284 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 40,41628	€ 40,41628
	MT			**€ 40,41628**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,41628 %	€ 0,02000	€ 0,80833
	RU			**€ 5,35633**
	Sommano euro (A)			**€ 45,77261**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38907 = 5% * B)			€ 7,78134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,91**
	Incidenza manodopera sul totale 9,09%			*€ 5,35633*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.285 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;0,03	1,00000 cad	€ 79,21147	€ 79,21147
	MT			**€ 79,21147**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,21147 %	€ 0,02000	€ 1,58423
	RU			**€ 6,13223**
	Sommano euro (A)			**€ 85,34370**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72542 = 5% * B)			€ 14,50843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,98521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,84**
	Incidenza manodopera sul totale 5,58%			*€ 6,13223*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

	CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.286 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 49,28788	€ 49,28788
	MT			**€ 49,28788**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,28788 %	€ 0,02000	€ 0,98576
	RU			**€ 5,53376**
	Sommano euro (A)			**€ 54,82164**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46598 = 5% * B)			€ 9,31968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,41413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 70,56**
	Incidenza manodopera sul totale 7,84%			*€ 5,53376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_G - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.287 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;00,03	1,00000 cad	€ 67,13100	€ 67,13100
	MT			**€ 67,13100**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,13100 %	€ 0,02000	€ 1,34262
	RU			**€ 5,89062**
	Sommano euro (A)			**€ 73,02162**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62068 = 5% * B)			€ 12,41368
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,54353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 93,98**
	Incidenza manodopera sul totale 6,27%			*€ 5,89062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.020.280.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_H - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.288 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 46,09011	€ 46,09011
	MT			**€ 46,09011**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,09011 %	€ 0,02000	€ 0,92180
	RU			**€ 5,46980**
	Sommano euro (A)			**€ 51,55991**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43826 = 5% * B)			€ 8,76518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,03251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,36**
	Incidenza manodopera sul totale 8,24%			*€ 5,46980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_I - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.289 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 98,64238	€ 98,64238
	MT			**€ 98,64238**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,64238 %	€ 0,02000	€ 1,97285
	RU			**€ 6,52085**
	Sommano euro (A)			**€ 105,16323**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89389 = 5% * B)			€ 17,87775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,30410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,35**
	Incidenza manodopera sul totale 4,82%			*€ 6,52085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_J - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.290 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 81,64311	€ 81,64311
	MT			**€ 81,64311**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,64311 %	€ 0,02000	€ 1,63286
	RU			**€ 6,18086**
	Sommano euro (A)			**€ 87,82397**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74650 = 5% * B)			€ 14,93007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,03**
	Incidenza manodopera sul totale 5,47%			*€ 6,18086*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_K - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.291 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;00,03	1,00000 cad	€ 75,99149	€ 75,99149
	MT			**€ 75,99149**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,99149 %	€ 0,02000	€ 1,51983
	RU			**€ 6,06783**
	Sommano euro (A)			**€ 82,05932**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69750 = 5% * B)			€ 13,95008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,60094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 105,61**
	Incidenza manodopera sul totale 5,75%			*€ 6,06783*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_L - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.292 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 59,82498	€ 59,82498
	MT			**€ 59,82498**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,82498 %	€ 0,02000	€ 1,19650
	RU			**€ 5,74450**
	Sommano euro (A)			**€ 65,56948**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55734 = 5% * B)			€ 11,14681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,67163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 84,39**
	Incidenza manodopera sul totale 6,81%			*€ 5,74450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_M - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.293 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163	€ 117,25163
	MT			**€ 117,25163**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000	€ 2,34503
	RU			**€ 6,89303**
	Sommano euro (A)			**€ 124,14466**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05523 = 5% * B)			€ 21,10459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,52493

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,77**
	Incidenza manodopera sul totale 4,31%			*€ 6,89303*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_N - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; AC; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.294 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A; 0,03	1,00000 cad	€ 86,49529	€ 86,49529
	MT			**€ 86,49529**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,49529 %	€ 0,02000	€ 1,72991
	RU			**€ 6,27791**
	Sommano euro (A)			**€ 92,77320**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78857 = 5% * B)			€ 15,77144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 119,40**
	Incidenza manodopera sul totale 5,26%			*€ 6,27791*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.280.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 CAM23_O - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03			
	CAM23_MT.L02.002.295 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 87,30583	€ 87,30583
	MT			**€ 87,30583**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,30583 %	€ 0,02000	€ 1,74612
	RU			**€ 6,29412**
	Sommano euro (A)			**€ 93,59995**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79560 = 5% * B)			€ 15,91199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,95119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,46**
	Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 6,29412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.290.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso CAM23_A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso			
	CAM23_MT.L02.002.293 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163	€ 117,25163
	MT			**€ 117,25163**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000	€ 2,34503
	RU			**€ 8,71223**
	Sommano euro (A)			**€ 125,96386**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07069 = 5% * B)			€ 21,41386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,73777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 162,12**
	Incidenza manodopera sul totale 5,37%			*€ 8,71223*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.290.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso CAM23_B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S			
	CAM23_MT.L02.002.296 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	1,00000 cad	€ 238,52269	€ 238,52269
	MT			**€ 238,52269**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,52269 %	€ 0,02000	€ 4,77045
	RU			**€ 11,13765**

	Sommano euro (A)			**€ 249,66034**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12211 = 5% * B)			€ 42,44226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,21026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 321,31**
	Incidenza manodopera sul totale 3,47%			*€ 11,13765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.290.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso CAM23_C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa			
	CAM23_MT.L02.002.297 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	1,00000 cad	€ 303,98818	€ 303,98818
	MT			**€ 303,98818**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,98818 %	€ 0,02000	€ 6,07976
	RU			**€ 12,44696**
	Sommano euro (A)			**€ 316,43514**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68970 = 5% * B)			€ 53,79397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,02291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 407,25**
	Incidenza manodopera sul totale 3,06%			*€ 12,44696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.290.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso CAM23_D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso			
	CAM23_MT.L02.002.298 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,3-0,5 A;fisso	1,00000 cad	€ 126,92267	€ 126,92267
	MT			**€ 126,92267**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	126,92267	€ 0,02000	€ 2,53845

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 8,90565**
	Sommano euro (A)			**€ 135,82832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15454 = 5% * B)			€ 23,09081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,89191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 174,81**
	Incidenza manodopera sul totale 5,09%			*€ 8,90565*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.290.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso CAM23_E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S			
	CAM23_MT.L02.002.299 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	1,00000 cad	€ 261,95081	€ 261,95081
	MT			**€ 261,95081**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	261,95081 %	€ 0,02000	€ 5,23902
	RU			**€ 11,60622**
	Sommano euro (A)			**€ 273,55703**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32524 = 5% * B)			€ 46,50470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,00617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 352,07**
	Incidenza manodopera sul totale 3,3%			*€ 11,60622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.290.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso CAM23_F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa			
	CAM23_MT.L02.002.300 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	1,00000 cad	€ 333,10123	€ 333,10123
	MT			**€ 333,10123**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,14000	€ 21,49000	€ 3,00860

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	333,10123 %	€ 0,02000	€ 6,66202
		RU			**€ 13,02922**
		Sommano euro (A)			**€ 346,13045**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94211 = 5% * B)			€ 58,84218
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,49726
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 445,47**
		Incidenza manodopera sul totale 2,92%			*€ 13,02922*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94211*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.300.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica CAM23_A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica				
	CAM23_MT.L02.002.301	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 365,45646	€ 365,45646
		MT			**€ 365,45646**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	365,45646 %	€ 0,02000	€ 7,30913
		RU			**€ 30,04913**
		Sommano euro (A)			**€ 395,50559**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36180 = 5% * B)			€ 67,23595
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,27415
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 509,02**
		Incidenza manodopera sul totale 5,9%			*€ 30,04913*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36180*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.300.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica CAM23_B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f				
	CAM23_MT.L02.002.302	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f	1,00000 cad	€ 325,82852	€ 325,82852
		MT			**€ 325,82852**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,82852 %	€ 0,02000	€ 6,51657
		RU			**€ 29,25657**
		Sommano euro (A)			**€ 355,08509**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01822 = 5% * B)			€ 60,36447
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,54496
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 456,99**
		Incidenza manodopera sul totale 6,4%			*€ 29,25657*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01822*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.300.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica CAM23_C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica				
	CAM23_MT.L02.002.303	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 389,70623	€ 389,70623
		MT			**€ 389,70623**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000	€ 7,79412
		RU			**€ 30,53412**
		Sommano euro (A)			**€ 420,24035**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57204 = 5% * B)			€ 71,44086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,16812
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 540,85**
		Incidenza manodopera sul totale 5,65%			*€ 30,53412*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57204*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.300.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica CAM23_D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s				
	CAM23_MT.L02.002.304	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s	1,00000 cad	€ 331,49124	€ 331,49124
		MT			

					€ 331,49124
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,49124 %	€ 0,02000	€ 6,62982
		RU			**€ 29,36982**
		Sommano euro (A)			**€ 360,86106**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06732 = 5% * B)			€ 61,34638
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,22074
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 464,43**
		Incidenza manodopera sul totale 6,32%			*€ 29,36982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.310.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica CAM23_A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica				
	CAM23_MT.L02.002.305	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 407,49384	€ 407,49384
		MT			**€ 407,49384**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	407,49384 %	€ 0,02000	€ 8,14988
		RU			**€ 30,88988**
		Sommano euro (A)			**€ 438,38372**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72626 = 5% * B)			€ 74,52523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,29090
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 564,20**
		Incidenza manodopera sul totale 5,47%			*€ 30,88988*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.310.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica CAM23_B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.306	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A,	1,00000	€ 361,39263	€ 361,39263

		In=160 A	cad		
		MT			**€ 361,39263**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,39263 %	€ 0,02000	€ 7,22785
		RU			**€ 29,96785**
		Sommano euro (A)			**€ 391,36048**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32656 = 5% * B)			€ 66,53128
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,78918
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 503,68**
		Incidenza manodopera sul totale 5,95%			*€ 29,96785*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.320.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica CAM23_A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica				
	CAM23_MT.L02.002.307	- Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 439,01632	€ 439,01632
		MT			**€ 439,01632**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	439,01632 %	€ 0,02000	€ 8,78033
		RU			**€ 31,52033**
		Sommano euro (A)			**€ 470,53665**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99956 = 5% * B)			€ 79,99123
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,05279
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 605,58**
		Incidenza manodopera sul totale 5,2%			*€ 31,52033*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,99956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.320.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica CAM23_B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A			

	CAM23_MT.L02.002.308	- Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A	1,00000 cad	€ 389,70623	€ 389,70623
		MT			**€ 389,70623**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000	€ 7,79412
		RU			**€ 30,53412**
		Sommano euro (A)			**€ 420,24035**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57204 = 5% * B)			€ 71,44086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,16812
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 540,85**
		Incidenza manodopera sul totale 5,65%			*€ 30,53412*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57204*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.330.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica CAM23_A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica				
	CAM23_MT.L02.002.309	- Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 503,70458	€ 503,70458
		MT			**€ 503,70458**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,70458 %	€ 0,02000	€ 10,07409
		RU			**€ 32,81409**
		Sommano euro (A)			**€ 536,51867**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56041 = 5% * B)			€ 91,20817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,77268
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 690,50**
		Incidenza manodopera sul totale 4,75%			*€ 32,81409*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,56041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.330.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica CAM23_B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In";			

	In=400 A			
	CAM23_MT.L02.002.310 - Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A	1,00000 cad	€ 438,19467	€ 438,19467
	MT			**€ 438,19467**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,19467 %	€ 0,02000	€ 8,76389
	RU			**€ 31,50389**
	Sommano euro (A)			**€ 469,69856**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99244 = 5% * B)			€ 79,84876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,95473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 604,50**
	Incidenza manodopera sul totale 5,21%			*€ 31,50389*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,99244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.340.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.311 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=160	1,00000 cad	€ 225,56505	€ 225,56505
	MT			**€ 225,56505**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,56505 %	€ 0,02000	€ 4,51130
	RU			**€ 36,34730**
	Sommano euro (A)			**€ 261,91235**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22626 = 5% * B)			€ 44,52510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,64375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 337,08**
	Incidenza manodopera sul totale 10,78%			*€ 36,34730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.340.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.312 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P;	1,00000	€ 276,49623	€ 276,49623

		In=160	cad		
		MT			**€ 276,49623**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,49623 %	€ 0,02000	€ 5,52992
		RU			**€ 46,46192**
		Sommano euro (A)			**€ 322,95815**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74514 = 5% * B)			€ 54,90289
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,78610
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 415,65**
		Incidenza manodopera sul totale 11,18%			*€ 46,46192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74514*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.350.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A				
	CAM23_MT.L02.002.313	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=200	1,00000 cad	€ 222,33397	€ 222,33397
		MT			**€ 222,33397**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33397 %	€ 0,02000	€ 4,44668
		RU			**€ 36,28268**
		Sommano euro (A)			**€ 258,61665**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19824 = 5% * B)			€ 43,96483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,25815
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 332,84**
		Incidenza manodopera sul totale 10,9%			*€ 36,28268*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.350.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A				
	CAM23_MT.L02.002.314	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=200	1,00000 cad	€ 285,40113	€ 285,40113

		MT			**€ 285,40113**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	285,40113 %	€ 0,02000	€ 5,70802
		RU			**€ 46,64002**
		Sommano euro (A)			**€ 332,04115**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82235 = 5% * B)			€ 56,44700
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,84882
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 427,34**
		Incidenza manodopera sul totale 10,91%			*€ 46,64002*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82235*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.360.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.315	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250	1,00000 cad	€ 356,55156	€ 356,55156
		MT			**€ 356,55156**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,55156 %	€ 0,02000	€ 7,13103
		RU			**€ 38,96703**
		Sommano euro (A)			**€ 395,51859**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36191 = 5% * B)			€ 67,23816
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,27568
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 509,03**
		Incidenza manodopera sul totale 7,66%			*€ 38,96703*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36191*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.360.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.316	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250	1,00000 cad	€ 426,08089	€ 426,08089
		MT			**€ 426,08089**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	426,08089 %	€ 0,02000	€ 8,52162
		RU			**€ 49,45362**
		Sommano euro (A)			**€ 475,53451**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04204 = 5% * B)			€ 80,84087
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,63754
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 612,01**
		Incidenza manodopera sul totale 8,08%			*€ 49,45362*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04204*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.360.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.317	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250 (A)	1,00000 cad	€ 531,18543	€ 531,18543
		MT			**€ 531,18543**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,18543 %	€ 0,02000	€ 10,62371
		RU			**€ 42,45971**
		Sommano euro (A)			**€ 573,64514**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87598 = 5% * B)			€ 97,51967
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,11648
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 738,28**
		Incidenza manodopera sul totale 5,75%			*€ 42,45971*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87598*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.360.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A				
	CAM23_MT.L02.002.318	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=100	1,00000 cad	€ 598,28312	€ 598,28312
		MT			**€ 598,28312**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	598,28312 %	€ 0,02000	€ 11,96566
		RU			**€ 52,89766**
		Sommano euro (A)			**€ 651,18078**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53504 = 5% * B)			€ 110,70073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,18815
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 838,07**
		Incidenza manodopera sul totale 6,31%			*€ 52,89766*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.360.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A				
	CAM23_MT.L02.002.319	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160 (A)	1,00000 cad	€ 628,19561	€ 628,19561
		MT			**€ 628,19561**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,19561 %	€ 0,02000	€ 12,56391
		RU			**€ 53,49591**
		Sommano euro (A)			**€ 681,69152**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79438 = 5% * B)			€ 115,88756
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,75791
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 877,34**
		Incidenza manodopera sul totale 6,1%			*€ 53,49591*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,79438*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.360.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A				
	CAM23_MT.L02.002.320	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250 (A)	1,00000 cad	€ 665,39191	€ 665,39191
		MT			**€ 665,39191**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	665,39191 %	€ 0,02000	€ 13,30784
		RU			**€ 54,23984**
		Sommano euro (A)			**€ 719,63175**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,11687 = 5% * B)			€ 122,33740
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,19692
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 926,17**
		Incidenza manodopera sul totale 5,86%			*€ 54,23984*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,11687*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.370.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.321	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=400	1,00000 cad	€ 624,16508	€ 624,16508
		MT			**€ 624,16508**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	624,16508 %	€ 0,02000	€ 12,48330
		RU			**€ 44,31930**
		Sommano euro (A)			**€ 668,48438**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68212 = 5% * B)			€ 113,64234
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,21267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 860,34**
		Incidenza manodopera sul totale 5,15%			*€ 44,31930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,68212*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.370.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A				
	CAM23_MT.L02.002.322	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=400	1,00000 cad	€ 786,68517	€ 786,68517
		MT			**€ 786,68517**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	786,68517 %	€ 0,02000	€ 15,73370

	RU			**€ 56,66570**
	Sommano euro (A)			**€ 843,35087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,16848 = 5% * B)			€ 143,36965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,67205
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.085,39**
	Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 56,66570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,16848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.380.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.323 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=630	1,00000 cad	€ 949,99360	€ 949,99360
	MT			**€ 949,99360**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	949,99360 %	€ 0,02000	€ 18,99987
	RU			**€ 59,93187**
	Sommano euro (A)			**€ 1.009,92547**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,58437 = 5% * B)			€ 171,68733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,16128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.299,77**
	Incidenza manodopera sul totale 4,61%			*€ 59,93187*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,58437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.380.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	CAM23_MT.L02.002.324 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=630	1,00000 cad	€ 1.197,43230	€ 1.197,43230
	MT			**€ 1.197,43230**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.197,43230 %	€ 0,02000	€ 23,94865
	RU			**€ 73,97665**

	Sommano euro (A)			**€ 1.271,40895**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,80698 = 5% * B)			€ 216,13952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,75485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.636,30**
	Incidenza manodopera sul totale 4,52%			*€ 73,97665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,80698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.390.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	CAM23_MT.L02.002.325 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P, In= 100 A	1,00000 cad	€ 674,29682	€ 674,29682
	MT			**€ 674,29682**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	674,29682 %	€ 0,02000	€ 13,48594
	RU			**€ 45,32194**
	Sommano euro (A)			**€ 719,61876**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,11676 = 5% * B)			€ 122,33519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,19540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 926,15**
	Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 45,32194*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,11676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.390.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.326 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In=160 A	1,00000 cad	€ 789,09461	€ 789,09461
	MT			**€ 789,09461**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	789,09461 %	€ 0,02000	€ 15,78189
	RU			**€ 47,61789**
	Sommano euro (A)			**€ 836,71250**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,11206 = 5% * B)			€ 142,24113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,89536

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.076,85**
	Incidenza manodopera sul totale 4,42%			*€ 47,61789*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,11206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.390.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.327 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In= 250 A	1,00000 cad	€ 951,62580	€ 951,62580
	MT			**€ 951,62580**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	951,62580 %	€ 0,02000	€ 19,03252
	RU			**€ 50,86852**
	Sommano euro (A)			**€ 1.002,49432**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,52120 = 5% * B)			€ 170,42403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,29184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.290,21**
	Incidenza manodopera sul totale 3,94%			*€ 50,86852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,52120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.390.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A			
	CAM23_MT.L02.002.328 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=100 A	1,00000 cad	€ 854,59341	€ 854,59341
	MT			**€ 854,59341**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	854,59341 %	€ 0,02000	€ 17,09187
	RU			**€ 58,02387**
	Sommano euro (A)			**€ 912,61728**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75725 = 5% * B)			€ 155,14494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,77622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.174,54**
	Incidenza manodopera sul totale 4,94%			*€ 58,02387*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,75725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.390.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	CAM23_MT.L02.002.329 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 988,00045	€ 988,00045
	MT			**€ 988,00045**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	988,00045 %	€ 0,02000	€ 19,76001
	RU			**€ 60,69201**
	Sommano euro (A)			**€ 1.048,69246**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,91389 = 5% * B)			€ 178,27772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,69702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.349,67**
	Incidenza manodopera sul totale 4,5%			*€ 60,69201*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,91389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.390.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	CAM23_MT.L02.002.330 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=250 A	1,00000 cad	€ 1.179,63359	€ 1.179,63359
	MT			**€ 1.179,63359**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.179,63359 %	€ 0,02000	€ 23,59267
	RU			**€ 64,52467**
	Sommano euro (A)			**€ 1.244,15826**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,57535 = 5% * B)			€ 211,50690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,56652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.601,23**
	Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 64,52467*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,57535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.400.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240			

	mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.331 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.183,67522	€ 1.183,67522
	MT			**€ 1.183,67522**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.183,67522 %	€ 0,02000	€ 23,67350
	RU			**€ 64,60550**
	Sommano euro (A)			**€ 1.248,28072**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,61039 = 5% * B)			€ 212,20772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,04884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.606,54**
	Incidenza manodopera sul totale 4,02%			*€ 64,60550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,61039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.400.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	CAM23_MT.L02.002.332 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.490,89448	€ 1.490,89448
	MT			**€ 1.490,89448**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.490,89448 %	€ 0,02000	€ 29,81789
	RU			**€ 79,84589**
	Sommano euro (A)			**€ 1.570,74037**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,35129 = 5% * B)			€ 267,02586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 183,77662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.021,54**
	Incidenza manodopera sul totale 3,95%			*€ 79,84589*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,35129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.410.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme			

	CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A				
	CAM23_MT.L02.002.333	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.358,32019	€ 1.358,32019
		MT			**€ 1.358,32019**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.358,32019 %	€ 0,02000	€ 27,16640
		RU			**€ 68,09840**
		Sommano euro (A)			**€ 1.426,41859**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,12456 = 5% * B)			€ 242,49116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,89098
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.835,80**
		Incidenza manodopera sul totale 3,71%			*€ 68,09840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,12456*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.410.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A				
	CAM23_MT.L02.002.334	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.707,57683	€ 1.707,57683
		MT			**€ 1.707,57683**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.707,57683 %	€ 0,02000	€ 34,15154
		RU			**€ 84,17954**
		Sommano euro (A)			**€ 1.791,75637**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,22993 = 5% * B)			€ 304,59858
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,63550
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.305,99**
		Incidenza manodopera sul totale 3,65%			*€ 84,17954*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,22993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.420.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A,			

	Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A				
	CAM23_MT.L02.002.335	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 1.778,71615	€ 1.778,71615
		MT			**€ 1.778,71615**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 21,49000	€ 19,34100
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 23,99000	€ 21,59100
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.778,71615 %	€ 0,02000	€ 35,57432
		RU			**€ 76,50632**
		Sommano euro (A)			**€ 1.855,22247**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,76939 = 5% * B)			€ 315,38782
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,06103
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.387,67**
		Incidenza manodopera sul totale 3,2%			*€ 76,50632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,76939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.020.420.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI CAM23_420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A				
	CAM23_MT.L02.002.336	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 2.263,84478	€ 2.263,84478
		MT			**€ 2.263,84478**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.263,84478 %	€ 0,02000	€ 45,27690
		RU			**€ 95,30490**
		Sommano euro (A)			**€ 2.359,14968**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,05277 = 5% * B)			€ 401,05545
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,02051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.036,23**
		Incidenza manodopera sul totale 3,14%			*€ 95,30490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,05277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm			

	CAM23_MT.L02.003.001	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 10,43931	€ 10,43931
		MT			**€ 10,43931**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,43931 %	€ 0,02000	€ 0,20879
		RU			**€ 3,84719**
		Sommano euro (A)			**€ 14,28650**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12144 = 5% * B)			€ 2,42871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67152
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,39**
		Incidenza manodopera sul totale 20,92%			*€ 3,84719*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12144*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm				
	CAM23_MT.L02.003.002	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 14,25560	€ 14,25560
		MT			**€ 14,25560**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,25560 %	€ 0,02000	€ 0,28511
		RU			**€ 3,92351**
		Sommano euro (A)			**€ 18,17911**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15452 = 5% * B)			€ 3,09045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12696
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,40**
		Incidenza manodopera sul totale 16,77%			*€ 3,92351*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15452*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm				
	CAM23_MT.L02.003.003	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 17,09562	€ 17,09562

		MT			**€ 17,09562**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,09562 %	€ 0,02000	€ 0,34191
		RU			**€ 3,98031**
		Sommano euro (A)			**€ 21,07593**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17915 = 5% * B)			€ 3,58291
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46588
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 27,12**
		Incidenza manodopera sul totale 14,67%			*€ 3,98031*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17915*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm				
	CAM23_MT.L02.003.004	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 21,72176	€ 21,72176
		MT			**€ 21,72176**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72176 %	€ 0,02000	€ 0,43444
		RU			**€ 4,07284**
		Sommano euro (A)			**€ 25,79460**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21925 = 5% * B)			€ 4,38508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01797
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 33,20**
		Incidenza manodopera sul totale 12,27%			*€ 4,07284*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21925*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm				
	CAM23_MT.L02.003.005	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm.	1,00000 m	€ 29,13245	€ 29,13245
		MT			**€ 29,13245**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,08000	€ 21,49000	€ 1,71920

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,13245 %	€ 0,02000	€ 0,58265
		RU			**€ 4,22105**
		Sommano euro (A)			**€ 33,35350**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28351 = 5% * B)			€ 5,67010
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90236
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 42,93**
		Incidenza manodopera sul totale 9,83%			*€ 4,22105*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28351*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.006	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 37,63034	€ 37,63034
		MT			**€ 37,63034**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,63034 %	€ 0,02000	€ 0,75261
		RU			**€ 6,66501**
		Sommano euro (A)			**€ 44,29535**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37651 = 5% * B)			€ 7,53021
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18256
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 57,01**
		Incidenza manodopera sul totale 11,69%			*€ 6,66501*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm				
	CAM23_MT.L02.003.007	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 42,70023	€ 42,70023
		MT			**€ 42,70023**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,70023 %	€ 0,02000	€ 0,85400
		RU			**€ 6,76640**
		Sommano euro (A)			**€ 49,46663**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42047 = 5% * B)			€ 8,40933
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78760
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,66**
		Incidenza manodopera sul totale 10,63%			*€ 6,76640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42047*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm				
	CAM23_MT.L02.003.008	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 50,74327	€ 50,74327
		MT			**€ 50,74327**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74327 %	€ 0,02000	€ 1,01487
		RU			**€ 6,92727**
		Sommano euro (A)			**€ 57,67054**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49020 = 5% * B)			€ 9,80399
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,74745
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 74,22**
		Incidenza manodopera sul totale 9,33%			*€ 6,92727*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49020*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.010.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm CAM23_I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm				
	CAM23_MT.L02.003.009	- Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm	1,00000 m	€ 8,30929	€ 8,30929
		MT			**€ 8,30929**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 9,67369**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08223 = 5% * B)			€ 1,64453

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13182
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,45**
	Incidenza manodopera sul totale 10,96%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm			
	CAM23_MT.L02.003.010 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 13,31262	€ 13,31262
	MT			**€ 13,31262**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31262 %	€ 0,02000	€ 0,26625
	RU			**€ 3,90465**
	Sommano euro (A)			**€ 17,21727**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14635 = 5% * B)			€ 2,92694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01442
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,16**
	Incidenza manodopera sul totale 17,62%			*€ 3,90465*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.011 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 15,27623	€ 15,27623
	MT			**€ 15,27623**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,27623 %	€ 0,02000	€ 0,30552
	RU			**€ 3,94392**
	Sommano euro (A)			**€ 19,22015**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16337 = 5% * B)			€ 3,26743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24876
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,74**

	Incidenza manodopera sul totale 15,94%			*€ 3,94392*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm			
	CAM23_MT.L02.003.012 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 18,20501	€ 18,20501
	MT			**€ 18,20501**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,20501 %	€ 0,02000	€ 0,36410
	RU			**€ 4,00250**
	Sommano euro (A)			**€ 22,20751**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18876 = 5% * B)			€ 3,77528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59828
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,58**
	Incidenza manodopera sul totale 14%			*€ 4,00250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm			
	CAM23_MT.L02.003.013 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 22,42067	€ 22,42067
	MT			**€ 22,42067**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,42067 %	€ 0,02000	€ 0,44841
	RU			**€ 4,08681**
	Sommano euro (A)			**€ 26,50748**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22531 = 5% * B)			€ 4,50627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10138
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,12**
	Incidenza manodopera sul totale 11,98%			*€ 4,08681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm			
	CAM23_MT.L02.003.014 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm.	1,00000 m	€ 30,39715	€ 30,39715
	MT			**€ 30,39715**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,39715 %	€ 0,02000	€ 0,60794
	RU			**€ 4,24634**
	Sommano euro (A)			**€ 34,64349**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29447 = 5% * B)			€ 5,88939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05329
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 44,59**
	Incidenza manodopera sul totale 9,52%			*€ 4,24634*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm			
	CAM23_MT.L02.003.015 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 38,88394	€ 38,88394
	MT			**€ 38,88394**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,88394 %	€ 0,02000	€ 0,77768
	RU			**€ 6,69008**
	Sommano euro (A)			**€ 45,57402**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38738 = 5% * B)			€ 7,74758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33216
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 58,65**
	Incidenza manodopera sul totale 11,41%			*€ 6,69008*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI			

	CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm			
	CAM23_MT.L02.003.016 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 44,26446	€ 44,26446
	MT			**€ 44,26446**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,26446 %	€ 0,02000	€ 0,88529
	RU			**€ 6,79769**
	Sommano euro (A)			**€ 51,06215**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43403 = 5% * B)			€ 8,68057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97427
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 65,72**
	Incidenza manodopera sul totale 10,34%			*€ 6,79769*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.017 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 52,78454	€ 52,78454
	MT			**€ 52,78454**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,78454 %	€ 0,02000	€ 1,05569
	RU			**€ 6,96809**
	Sommano euro (A)			**€ 59,75263**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50790 = 5% * B)			€ 10,15795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99106
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 76,90**
	Incidenza manodopera sul totale 9,06%			*€ 6,96809*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm CAM23_I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm			

	CAM23_MT.L02.003.018	- Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm	1,00000 m	€ 9,97337	€ 9,97337
		MT			**€ 9,97337**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 11,33777**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09637 = 5% * B)			€ 1,92742
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32652
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,59**
		Incidenza manodopera sul totale 9,35%			*€ 1,36440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm				
	CAM23_MT.L02.003.019	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 17,75016	€ 17,75016
		MT			**€ 17,75016**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,75016 %	€ 0,02000	€ 0,35500
		RU			**€ 3,99340**
		Sommano euro (A)			**€ 21,74356**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18482 = 5% * B)			€ 3,69641
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54400
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 27,98**
		Incidenza manodopera sul totale 14,27%			*€ 3,99340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18482*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm				
	CAM23_MT.L02.003.020	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 21,52207	€ 21,52207
		MT			**€ 21,52207**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,52207 %	€ 0,02000	€ 0,43044
		RU			**€ 4,06884**
		Sommano euro (A)			**€ 25,59091**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21752 = 5% * B)			€ 4,35045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99414
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,94**
		Incidenza manodopera sul totale 12,35%			*€ 4,06884*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21752*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm				
	CAM23_MT.L02.003.021	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 25,72664	€ 25,72664
		MT			**€ 25,72664**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,72664 %	€ 0,02000	€ 0,51453
		RU			**€ 4,15293**
		Sommano euro (A)			**€ 29,87957**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25398 = 5% * B)			€ 5,07953
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49591
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 38,46**
		Incidenza manodopera sul totale 10,8%			*€ 4,15293*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25398*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm				
	CAM23_MT.L02.003.022	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm.	1,00000 m	€ 35,61126	€ 35,61126
		MT			**€ 35,61126**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,61126 %	€ 0,02000	€ 0,71223
		RU			**€ 4,35063**
		Sommano euro (A)			**€ 39,96189**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33968 = 5% * B)			€ 6,79352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67554
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 51,43**
		Incidenza manodopera sul totale 8,46%			*€ 4,35063*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33968*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.023	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 45,07431	€ 45,07431
		MT			**€ 45,07431**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,07431 %	€ 0,02000	€ 0,90149
		RU			**€ 4,53989**
		Sommano euro (A)			**€ 49,61420**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42172 = 5% * B)			€ 8,43441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,80486
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,85**
		Incidenza manodopera sul totale 7,11%			*€ 4,53989*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42172*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm				
	CAM23_MT.L02.003.024	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 51,29796	€ 51,29796
		MT			**€ 51,29796**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,29796 %	€ 0,02000	€ 1,02596
		RU			

				€ 6,93836
	Sommano euro (A)			**€ 58,23632**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49501 = 5% * B)			€ 9,90017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81365
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 74,95**
	Incidenza manodopera sul totale 9,26%			*€ 6,93836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.025 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 61,34899	€ 61,34899
	MT			**€ 61,34899**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,34899 %	€ 0,02000	€ 1,22698
	RU			**€ 7,13938**
	Sommano euro (A)			**€ 68,48837**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58215 = 5% * B)			€ 11,64302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,01314
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 88,14**
	Incidenza manodopera sul totale 8,1%			*€ 7,13938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.030.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm CAM23_H - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.026 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm	1,00000 m	€ 12,60261	€ 12,60261
	MT			**€ 12,60261**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 13,96701**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11872 = 5% * B)			€ 2,37439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63414
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 17,98
	Incidenza manodopera sul totale 7,59%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm			
	CAM23_MT.L02.003.027 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 50 mm	1,00000 m	€ 6,93366	€ 6,93366
	MT			**€ 6,93366**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 8,29806**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07053 = 5% * B)			€ 1,41067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97087
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,68**
	Incidenza manodopera sul totale 12,78%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm			
	CAM23_MT.L02.003.028 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 80 mm	1,00000 m	€ 7,79898	€ 7,79898
	MT			**€ 7,79898**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 9,16338**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07789 = 5% * B)			€ 1,55777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07212
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,79**
	Incidenza manodopera sul totale 11,57%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.029 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 100 mm	1,00000 m	€ 8,20945	€ 8,20945
	MT			**€ 8,20945**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 9,57385**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08138 = 5% * B)			€ 1,62755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12014
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,32**
		Incidenza manodopera sul totale 11,07%			*€ 1,36440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08138*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm				
	CAM23_MT.L02.003.030	- Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 150 mm	1,00000 m	€ 10,96072	€ 10,96072
		MT			**€ 10,96072**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 12,32512**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10476 = 5% * B)			€ 2,09527
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44204
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,86**
		Incidenza manodopera sul totale 8,6%			*€ 1,36440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm				
	CAM23_MT.L02.003.031	- Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 200 mm	1,00000 m	€ 13,39028	€ 13,39028
		MT			**€ 13,39028**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 14,75468**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12542 = 5% * B)			€ 2,50830
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72630
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,99**
		Incidenza manodopera sul totale 7,19%			*€ 1,36440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm			
	CAM23_MT.L02.003.032 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 300 mm	1,00000 m	€ 17,53938	€ 17,53938
	MT			**€ 17,53938**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 18,90378**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16068 = 5% * B)			€ 3,21364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21174
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,33**
	Incidenza manodopera sul totale 5,61%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm			
	CAM23_MT.L02.003.033 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 400 mm	1,00000 m	€ 21,99910	€ 21,99910
	MT			**€ 21,99910**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 23,36350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19859 = 5% * B)			€ 3,97180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73353
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,07**
	Incidenza manodopera sul totale 4,54%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm			
	CAM23_MT.L02.003.034 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 500 mm	1,00000 m	€ 25,27179	€ 25,27179
	MT			**€ 25,27179**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**

	Sommano euro (A)			**€ 26,63619**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22641 = 5% * B)			€ 4,52815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11643
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,28**
	Incidenza manodopera sul totale 3,98%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.040.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio CAM23_I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.035 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 600 mm	1,00000 m	€ 28,83292	€ 28,83292
	MT			**€ 28,83292**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 30,19732**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25668 = 5% * B)			€ 5,13354
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,53309
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 38,86**
	Incidenza manodopera sul totale 3,51%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm			
	CAM23_MT.L02.003.036 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 5,77990	€ 5,77990
	MT			**€ 5,77990**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,77990 %	€ 0,02000	€ 0,11560
	RU			**€ 4,66360**
	Sommano euro (A)			**€ 10,44350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08877 = 5% * B)			€ 1,77540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,44**
	Incidenza manodopera sul totale 34,7%			*€ 4,66360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L02.030.050.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.037 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,76725	€ 6,76725
	MT			**€ 6,76725**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,76725 %	€ 0,02000	€ 0,13535
	RU			**€ 4,68335**
	Sommano euro (A)			**€ 11,45060**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09733 = 5% * B)			€ 1,94660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,74**
	Incidenza manodopera sul totale 31,78%			*€ 4,68335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm			
	CAM23_MT.L02.003.038 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,37586	€ 8,37586
	MT			**€ 8,37586**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37586 %	€ 0,02000	€ 0,16752
	RU			**€ 4,71552**
	Sommano euro (A)			**€ 13,09138**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11128 = 5% * B)			€ 2,22553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,85**
	Incidenza manodopera sul totale 27,99%			*€ 4,71552*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm			
	CAM23_MT.L02.003.039 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,71977	€ 8,71977

		MT			**€ 8,71977**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,71977 %	€ 0,02000	€ 0,17440
		RU			**€ 4,72240**
		Sommano euro (A)			**€ 13,44217**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11426 = 5% * B)			€ 2,28517
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,30**
		Incidenza manodopera sul totale 27,3%			*€ 4,72240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11426*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm				
	CAM23_MT.L02.003.040	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,33791	€ 11,33791
		MT			**€ 11,33791**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,33791 %	€ 0,02000	€ 0,22676
		RU			**€ 4,77476**
		Sommano euro (A)			**€ 16,11267**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13696 = 5% * B)			€ 2,73915
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,74**
		Incidenza manodopera sul totale 23,03%			*€ 4,77476*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13696*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.041	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,15575	€ 14,15575
		MT			**€ 14,15575**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,15575 %	€ 0,02000	€ 0,28312
		RU			

				€ 4,83112
	Sommano euro (A)			**€ 18,98687**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16139 = 5% * B)			€ 3,22777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22146
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,44**
	Incidenza manodopera sul totale 19,77%			*€ 4,83112*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm			
	CAM23_MT.L02.003.042 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 15,42045	€ 15,42045
	MT			**€ 15,42045**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,42045 %	€ 0,02000	€ 0,30841
	RU			**€ 4,85641**
	Sommano euro (A)			**€ 20,27686**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17235 = 5% * B)			€ 3,44707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,10**
	Incidenza manodopera sul totale 18,61%			*€ 4,85641*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.043 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 18,85954	€ 18,85954
	MT			**€ 18,85954**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,85954 %	€ 0,02000	€ 0,37719
	RU			**€ 4,92519**
	Sommano euro (A)			**€ 23,78473**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20217 = 5% * B)			€ 4,04340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,61**

	Incidenza manodopera sul totale 16,09%			*€ 4,92519*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm			
	CAM23_MT.L02.003.044 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 6,16818	€ 6,16818
	MT			**€ 6,16818**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,16818 %	€ 0,02000	€ 0,12336
	RU			**€ 4,67136**
	Sommano euro (A)			**€ 10,83954**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09214 = 5% * B)			€ 1,84272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,95**
	Incidenza manodopera sul totale 33,49%			*€ 4,67136*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.045 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,96694	€ 6,96694
	MT			**€ 6,96694**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,96694 %	€ 0,02000	€ 0,13934
	RU			**€ 4,68734**
	Sommano euro (A)			**€ 11,65428**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09906 = 5% * B)			€ 1,98123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,00**
	Incidenza manodopera sul totale 31,25%			*€ 4,68734*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa;			

	installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm				
	CAM23_MT.L02.003.046	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,60883	€ 8,60883
		MT			**€ 8,60883**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,60883 %	€ 0,02000	€ 0,17218
		RU			**€ 4,72018**
		Sommano euro (A)			**€ 13,32901**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11330 = 5% * B)			€ 2,26593
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55949
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,15**
		Incidenza manodopera sul totale 27,52%			*€ 4,72018*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11330*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm				
	CAM23_MT.L02.003.047	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,87508	€ 8,87508
		MT			**€ 8,87508**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87508 %	€ 0,02000	€ 0,17750
		RU			**€ 4,72550**
		Sommano euro (A)			**€ 13,60058**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11561 = 5% * B)			€ 2,31210
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59127
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,50**
		Incidenza manodopera sul totale 27%			*€ 4,72550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11561*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm				
	CAM23_MT.L02.003.048	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,55979	€ 11,55979
		MT			**€ 11,55979**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,10000	€ 23,99000	€ 2,39900

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,55979 %	€ 0,02000	€ 0,23120
		RU			**€ 4,77920**
		Sommano euro (A)			**€ 16,33899**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13888 = 5% * B)			€ 2,77763
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91166
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,03**
		Incidenza manodopera sul totale 22,73%			*€ 4,77920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13888*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.049	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,53294	€ 14,53294
		MT			**€ 14,53294**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,53294 %	€ 0,02000	€ 0,29066
		RU			**€ 4,83866**
		Sommano euro (A)			**€ 19,37160**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16466 = 5% * B)			€ 3,29317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,26648
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,93**
		Incidenza manodopera sul totale 19,41%			*€ 4,83866*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16466*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm				
	CAM23_MT.L02.003.050	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 16,01952	€ 16,01952
		MT			**€ 16,01952**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,01952 %	€ 0,02000	€ 0,32039
		RU			**€ 4,86839**
		Sommano euro (A)			**€ 20,88791**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17755 = 5% * B)			€ 3,55094

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,88**
	Incidenza manodopera sul totale 18,11%			*€ 4,86839*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.051 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 19,24783	€ 19,24783
	MT			**€ 19,24783**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,24783 %	€ 0,02000	€ 0,38496
	RU			**€ 4,93296**
	Sommano euro (A)			**€ 24,18079**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20554 = 5% * B)			€ 4,11073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,12**
	Incidenza manodopera sul totale 15,85%			*€ 4,93296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.052 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 7,78788	€ 7,78788
	MT			**€ 7,78788**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,78788 %	€ 0,02000	€ 0,15576
	RU			**€ 4,70376**
	Sommano euro (A)			**€ 12,49164**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10618 = 5% * B)			€ 2,12358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,08**
	Incidenza manodopera sul totale 29,26%			*€ 4,70376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.030.050.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm			
	CAM23_MT.L02.003.053 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 9,61837	€ 9,61837
	MT			**€ 9,61837**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61837 %	€ 0,02000	€ 0,19237
	RU			**€ 4,74037**
	Sommano euro (A)			**€ 14,35874**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12205 = 5% * B)			€ 2,44099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,48**
	Incidenza manodopera sul totale 25,65%			*€ 4,74037*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm			
	CAM23_MT.L02.003.054 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 9,91790	€ 9,91790
	MT			**€ 9,91790**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,91790 %	€ 0,02000	€ 0,19836
	RU			**€ 4,74636**
	Sommano euro (A)			**€ 14,66426**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12465 = 5% * B)			€ 2,49292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,87**
	Incidenza manodopera sul totale 25,15%			*€ 4,74636*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm			
	CAM23_MT.L02.003.055 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 12,95762	€ 12,95762
	MT			**€ 12,95762**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,95762 %	€ 0,02000	€ 0,25915
		RU			**€ 4,80715**
		Sommano euro (A)			**€ 17,76477**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15100 = 5% * B)			€ 3,02001
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,86**
		Incidenza manodopera sul totale 21,03%			*€ 4,80715*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15100*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.U	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.056	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 16,16374	€ 16,16374
		MT			**€ 16,16374**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,16374 %	€ 0,02000	€ 0,32327
		RU			**€ 4,87127**
		Sommano euro (A)			**€ 21,03501**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17880 = 5% * B)			€ 3,57595
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46110
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,07**
		Incidenza manodopera sul totale 17,99%			*€ 4,87127*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17880*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.V	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm				
	CAM23_MT.L02.003.057	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 17,82782	€ 17,82782
		MT			**€ 17,82782**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,82782 %	€ 0,02000	€ 0,35656
		RU			**€ 4,90456**
		Sommano euro (A)			

				€ 22,73238
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19323 = 5% * B)			€ 3,86450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,26**
	Incidenza manodopera sul totale 16,76%			*€ 4,90456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.050.W	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura CAM23_W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.058 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 21,51097	€ 21,51097
	MT			**€ 21,51097**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,51097 %	€ 0,02000	€ 0,43022
	RU			**€ 4,97822**
	Sommano euro (A)			**€ 26,48919**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22516 = 5% * B)			€ 4,50316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,09924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,09**
	Incidenza manodopera sul totale 14,6%			*€ 4,97822*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 50 mm			
	CAM23_MT.L02.003.059 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 12,05901	€ 12,05901
	MT			**€ 12,05901**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,05901 %	€ 0,02000	€ 0,24118
	RU			**€ 9,33718**
	Sommano euro (A)			**€ 21,39619**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18187 = 5% * B)			€ 3,63735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,54**
	Incidenza manodopera sul totale 33,91%			*€ 9,33718*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.060 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,17639	€ 15,17639
	MT			**€ 15,17639**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,17639 %	€ 0,02000	€ 0,30353
	RU			**€ 9,39953**
	Sommano euro (A)			**€ 24,57592**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20890 = 5% * B)			€ 4,17791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87538
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,63**
	Incidenza manodopera sul totale 29,72%			*€ 9,39953*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 150 mm			
	CAM23_MT.L02.003.061 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,18282	€ 18,18282
	MT			**€ 18,18282**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18282 %	€ 0,02000	€ 0,36366
	RU			**€ 9,45966**
	Sommano euro (A)			**€ 27,64248**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23496 = 5% * B)			€ 4,69922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23417
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,58**
	Incidenza manodopera sul totale 26,59%			*€ 9,45966*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 200 mm			

	CAM23_MT.L02.003.062	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,25582	€ 21,25582
		MT			**€ 21,25582**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,25582 %	€ 0,02000	€ 0,42512
		RU			**€ 9,52112**
		Sommano euro (A)			**€ 30,77694**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26160 = 5% * B)			€ 5,23208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60090
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,61**
		Incidenza manodopera sul totale 24,04%			*€ 9,52112*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26160*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 300 mm				
	CAM23_MT.L02.003.063	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 24,53960	€ 24,53960
		MT			**€ 24,53960**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,53960 %	€ 0,02000	€ 0,49079
		RU			**€ 9,58679**
		Sommano euro (A)			**€ 34,12639**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29007 = 5% * B)			€ 5,80149
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99279
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,92**
		Incidenza manodopera sul totale 21,83%			*€ 9,58679*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.064	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 29,33214	€ 29,33214
		MT			**€ 29,33214**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	29,33214	€ 0,02000	€ 0,58664

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 9,68264**
	Sommano euro (A)			**€ 39,01478**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33163 = 5% * B)			€ 6,63251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 50,21**
	Incidenza manodopera sul totale 19,28%			*€ 9,68264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 500 mm			
	CAM23_MT.L02.003.065 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 33,17061	€ 33,17061
	MT			**€ 33,17061**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,17061 %	€ 0,02000	€ 0,66341
	RU			**€ 9,75941**
	Sommano euro (A)			**€ 42,93002**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36491 = 5% * B)			€ 7,29810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,02281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,25**
	Incidenza manodopera sul totale 17,66%			*€ 9,75941*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.066 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 33,98046	€ 33,98046
	MT			**€ 33,98046**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,98046 %	€ 0,02000	€ 0,67961
	RU			**€ 9,77561**
	Sommano euro (A)			**€ 43,75607**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37193 = 5% * B)			€ 7,43853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11946

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,31**
	Incidenza manodopera sul totale 17,36%			*€ 9,77561*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 80 mm			
	CAM23_MT.L02.003.067 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 14,72154	€ 14,72154
	MT			**€ 14,72154**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72154 %	€ 0,02000	€ 0,29443
	RU			**€ 10,30003**
	Sommano euro (A)			**€ 25,02157**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21268 = 5% * B)			€ 4,25367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92752
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,20**
	Incidenza manodopera sul totale 31,98%			*€ 10,30003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.068 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,65342	€ 15,65342
	MT			**€ 15,65342**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,65342 %	€ 0,02000	€ 0,31307
	RU			**€ 10,31867**
	Sommano euro (A)			**€ 25,97209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22076 = 5% * B)			€ 4,41526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03874
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,43**
	Incidenza manodopera sul totale 30,87%			*€ 10,31867*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm				
	CAM23_MT.L02.003.069	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532	€ 18,71532
		MT			**€ 18,71532**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000	€ 0,37431
		RU			**€ 10,37991**
		Sommano euro (A)			**€ 29,09523**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24731 = 5% * B)			€ 4,94619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,45**
		Incidenza manodopera sul totale 27,72%			*€ 10,37991*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24731*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm				
	CAM23_MT.L02.003.070	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,92145	€ 21,92145
		MT			**€ 21,92145**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,92145 %	€ 0,02000	€ 0,43843
		RU			**€ 10,44403**
		Sommano euro (A)			**€ 32,36548**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27511 = 5% * B)			€ 5,50213
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,78676
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,65**
		Incidenza manodopera sul totale 25,07%			*€ 10,44403*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27511*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 300 mm				
	CAM23_MT.L02.003.071	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 25,24960	€ 25,24960
		MT			**€ 25,24960**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,24960 %	€ 0,02000	€ 0,50499
		RU			**€ 10,51059**
		Sommano euro (A)			**€ 35,76019**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30396 = 5% * B)			€ 6,07923
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18394
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,02**
		Incidenza manodopera sul totale 22,84%			*€ 10,51059*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30396*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.072	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 30,24183	€ 30,24183
		MT			**€ 30,24183**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,24183 %	€ 0,02000	€ 0,60484
		RU			**€ 10,61044**
		Sommano euro (A)			**€ 40,85227**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34724 = 5% * B)			€ 6,94489
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77972
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 52,58**
		Incidenza manodopera sul totale 20,18%			*€ 10,61044*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 500 mm				
	CAM23_MT.L02.003.073	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 34,22453	€ 34,22453
		MT			**€ 34,22453**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,22453 %	€ 0,02000	€ 0,68449
		RU			**€ 10,69009**
		Sommano euro (A)			

				€ 44,91462
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38177 = 5% * B)			€ 7,63549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25501
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,81**
	Incidenza manodopera sul totale 18,49%			*€ 10,69009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.074 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 35,03438	€ 35,03438
	MT			**€ 35,03438**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,03438 %	€ 0,02000	€ 0,70069
	RU			**€ 10,70629**
	Sommano euro (A)			**€ 45,74067**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38880 = 5% * B)			€ 7,77591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,87**
	Incidenza manodopera sul totale 18,19%			*€ 10,70629*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.075 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 16,11936	€ 16,11936
	MT			**€ 16,11936**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11936 %	€ 0,02000	€ 0,32239
	RU			**€ 11,69239**
	Sommano euro (A)			**€ 27,81175**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23640 = 5% * B)			€ 4,72800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,79**
	Incidenza manodopera sul totale 32,67%			*€ 11,69239*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 150 mm			
	CAM23_MT.L02.003.076 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 19,27002	€ 19,27002
	MT			**€ 19,27002**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,27002 %	€ 0,02000	€ 0,38540
	RU			**€ 11,75540**
	Sommano euro (A)			**€ 31,02542**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26372 = 5% * B)			€ 5,27432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,62997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,93**
	Incidenza manodopera sul totale 29,44%			*€ 11,75540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 200 mm			
	CAM23_MT.L02.003.077 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 22,54270	€ 22,54270
	MT			**€ 22,54270**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,54270 %	€ 0,02000	€ 0,45085
	RU			**€ 11,82085**
	Sommano euro (A)			**€ 34,36355**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29209 = 5% * B)			€ 5,84180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,02054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,23**
	Incidenza manodopera sul totale 26,73%			*€ 11,82085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 300 mm			

	CAM23_MT.L02.003.078	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 26,02617	€ 26,02617
		MT			**€ 26,02617**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,02617 %	€ 0,02000	€ 0,52052
		RU			**€ 11,89052**
		Sommano euro (A)			**€ 37,91669**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32229 = 5% * B)			€ 6,44584
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,80**
		Incidenza manodopera sul totale 24,37%			*€ 11,89052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32229*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.U	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 400 mm				
	CAM23_MT.L02.003.079	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 31,14044	€ 31,14044
		MT			**€ 31,14044**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,14044 %	€ 0,02000	€ 0,62281
		RU			**€ 11,99281**
		Sommano euro (A)			**€ 43,13325**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36663 = 5% * B)			€ 7,33265
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,04659
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,51**
		Incidenza manodopera sul totale 21,6%			*€ 11,99281*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36663*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.V	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 500 mm				
	CAM23_MT.L02.003.080	- Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 35,22297	€ 35,22297
		MT			**€ 35,22297**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	35,22297	€ 0,02000	€ 0,70446

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 12,07446**
	Sommano euro (A)			**€ 47,29743**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40203 = 5% * B)			€ 8,04056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,53380
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,87**
	Incidenza manodopera sul totale 19,84%			*€ 12,07446*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.060.W	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo CAM23_W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 600 mm			
	CAM23_MT.L02.003.081 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 36,05501	€ 36,05501
	MT			**€ 36,05501**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,05501 %	€ 0,02000	€ 0,72110
	RU			**€ 12,09110**
	Sommano euro (A)			**€ 48,14611**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40924 = 5% * B)			€ 8,18484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,63310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,96**
	Incidenza manodopera sul totale 19,51%			*€ 12,09110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.070.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 CAM23_A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm			
	CAM23_MT.L02.003.082 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 16,13046	€ 16,13046
	MT			**€ 16,13046**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,13046 %	€ 0,02000	€ 0,32261
	RU			**€ 7,14461**
	Sommano euro (A)			**€ 23,27507**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19784 = 5% * B)			€ 3,95676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72318

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,96**
	Incidenza manodopera sul totale 23,85%			*€ 7,14461*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.070.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 CAM23_B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm			
	CAM23_MT.L02.003.083 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 16,60749	€ 16,60749
	MT			**€ 16,60749**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,60749 %	€ 0,02000	€ 0,33215
	RU			**€ 7,15415**
	Sommano euro (A)			**€ 23,76164**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20197 = 5% * B)			€ 4,03948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,58**
	Incidenza manodopera sul totale 23,39%			*€ 7,15415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.070.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 CAM23_C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm			
	CAM23_MT.L02.003.084 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 17,67250	€ 17,67250
	MT			**€ 17,67250**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,67250 %	€ 0,02000	€ 0,35345
	RU			**€ 8,08505**
	Sommano euro (A)			**€ 25,75755**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21894 = 5% * B)			€ 4,37878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,15**
	Incidenza manodopera sul totale 24,39%			*€ 8,08505*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.070.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 CAM23_D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm				
	CAM23_MT.L02.003.085	- Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532	€ 18,71532
		MT			**€ 18,71532**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000	€ 0,37431
		RU			**€ 8,10591**
		Sommano euro (A)			**€ 26,82123**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22798 = 5% * B)			€ 4,55961
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,52**
		Incidenza manodopera sul totale 23,48%			*€ 8,10591*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.070.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 CAM23_E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm				
	CAM23_MT.L02.003.086	- Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 20,10206	€ 20,10206
		MT			**€ 20,10206**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10206 %	€ 0,02000	€ 0,40204
		RU			**€ 8,13364**
		Sommano euro (A)			**€ 28,23570**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24000 = 5% * B)			€ 4,80007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30358
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,34**
		Incidenza manodopera sul totale 22,38%			*€ 8,13364*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.070.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 CAM23_F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm				
	CAM23_MT.L02.003.087	- Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 27,88994	€ 27,88994
		MT			**€ 27,88994**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,88994 %	€ 0,02000	€ 0,55780
		RU			**€ 9,65380**
		Sommano euro (A)			**€ 37,54374**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31912 = 5% * B)			€ 6,38244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39262
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,32**
		Incidenza manodopera sul totale 19,98%			*€ 9,65380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31912*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.080.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° CAM23_A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.206	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 26,22784	€ 26,22784
		MT			**€ 26,22784**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,22784 %	€ 0,02000	€ 0,52456
		RU			**€ 2,79856**
		Sommano euro (A)			**€ 29,02640**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24672 = 5% * B)			€ 4,93449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39609
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,36**
		Incidenza manodopera sul totale 7,49%			*€ 2,79856*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24672*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.080.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° CAM23_B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.207	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,95041	€ 25,95041
		MT			**€ 25,95041**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,95041 %	€ 0,02000	€ 0,51901
		RU			**€ 3,24781**
		Sommano euro (A)			

				€ 29,19822
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24819 = 5% * B)			€ 4,96370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,58**
	Incidenza manodopera sul totale 8,64%			*€ 3,24781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.080.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° CAM23_C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.208 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 29,96248	€ 29,96248
	MT			**€ 29,96248**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,96248 %	€ 0,02000	€ 0,59925
	RU			**€ 3,32805**
	Sommano euro (A)			**€ 33,29053**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28297 = 5% * B)			€ 5,65939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,89499
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,84**
	Incidenza manodopera sul totale 7,77%			*€ 3,32805*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.080.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° CAM23_D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.209 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 600x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 47,39792	€ 47,39792
	MT			**€ 47,39792**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,39792 %	€ 0,02000	€ 0,94796
	RU			**€ 3,67676**
	Sommano euro (A)			**€ 51,07468**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43414 = 5% * B)			€ 8,68270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,73**
	Incidenza manodopera sul totale 5,59%			*€ 3,67676*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.210 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 9,71006	€ 9,71006
	MT			**€ 9,71006**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,71006 %	€ 0,02000	€ 0,19420
	RU			**€ 2,01340**
	Sommano euro (A)			**€ 11,72346**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09965 = 5% * B)			€ 1,99299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,09**
	Incidenza manodopera sul totale 13,34%			*€ 2,01340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.211 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,26492	€ 10,26492
	MT			**€ 10,26492**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,26492 %	€ 0,02000	€ 0,20530
	RU			**€ 2,02450**
	Sommano euro (A)			**€ 12,28942**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10446 = 5% * B)			€ 2,08920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,82**
	Incidenza manodopera sul totale 12,8%			*€ 2,02450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in			

	discesa CAM23_C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.212 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 12,80448	€ 12,80448
	MT			**€ 12,80448**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,80448 %	€ 0,02000	€ 0,25609
	RU			**€ 2,07529**
	Sommano euro (A)			**€ 14,87977**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12648 = 5% * B)			€ 2,52956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,15**
	Incidenza manodopera sul totale 10,84%			*€ 2,07529*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.213 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 14,72515	€ 14,72515
	MT			**€ 14,72515**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72515 %	€ 0,02000	€ 0,29450
	RU			**€ 2,56850**
	Sommano euro (A)			**€ 17,29365**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14700 = 5% * B)			€ 2,93992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,26**
	Incidenza manodopera sul totale 11,54%			*€ 2,56850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.214 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 18,18236	€ 18,18236

	MT			**€ 18,18236**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18236 %	€ 0,02000	€ 0,36365
	RU			**€ 2,63765**
	Sommano euro (A)			**€ 20,82001**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17697 = 5% * B)			€ 3,53940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,80**
	Incidenza manodopera sul totale 9,84%			*€ 2,63765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
CAM23_MT.L02.003.215	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 21,46884	€ 21,46884
	MT			**€ 21,46884**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,46884 %	€ 0,02000	€ 0,42938
	RU			**€ 3,15818**
	Sommano euro (A)			**€ 24,62702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20933 = 5% * B)			€ 4,18659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,69**
	Incidenza manodopera sul totale 9,96%			*€ 3,15818*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
CAM23_MT.L02.003.216	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,03276	€ 25,03276
	MT			**€ 25,03276**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,03276 %	€ 0,02000	€ 0,50066
		RU			**€ 3,22946**
		Sommano euro (A)			**€ 28,26222**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24023 = 5% * B)			€ 4,80458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30668
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,37**
		Incidenza manodopera sul totale 8,88%			*€ 3,22946*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.217	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,37465	€ 11,37465
		MT			**€ 11,37465**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37465 %	€ 0,02000	€ 0,22749
		RU			**€ 2,04669**
		Sommano euro (A)			**€ 13,42134**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11408 = 5% * B)			€ 2,28163
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57030
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,27**
		Incidenza manodopera sul totale 11,85%			*€ 2,04669*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.218	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 13,85018	€ 13,85018
		MT			**€ 13,85018**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,85018 %	€ 0,02000	€ 0,27700
		RU			**€ 2,09620**
		Sommano euro (A)			**€ 15,94638**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13554 = 5% * B)			€ 2,71088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,52**
	Incidenza manodopera sul totale 10,21%			*€ 2,09620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.219 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 16,19767	€ 16,19767
	MT			**€ 16,19767**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,19767 %	€ 0,02000	€ 0,32395
	RU			**€ 2,59795**
	Sommano euro (A)			**€ 18,79562**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15976 = 5% * B)			€ 3,19526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,19**
	Incidenza manodopera sul totale 10,74%			*€ 2,59795*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.220 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 20,10303	€ 20,10303
	MT			**€ 20,10303**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10303 %	€ 0,02000	€ 0,40206
	RU			**€ 2,67606**
	Sommano euro (A)			**€ 22,77909**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19362 = 5% * B)			€ 3,87245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,32**
	Incidenza manodopera sul totale 9,13%			*€ 2,67606*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.221 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 23,19745	€ 23,19745
	MT			**€ 23,19745**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,19745 %	€ 0,02000	€ 0,46395
	RU			**€ 3,19275**
	Sommano euro (A)			**€ 26,39020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22432 = 5% * B)			€ 4,48633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,96**
	Incidenza manodopera sul totale 9,4%			*€ 3,19275*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.090.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa CAM23_M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.222 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,59365	€ 27,59365
	MT			**€ 27,59365**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,59365 %	€ 0,02000	€ 0,55187
	RU			**€ 3,28067**
	Sommano euro (A)			**€ 30,87432**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26243 = 5% * B)			€ 5,24863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,74**
	Incidenza manodopera sul totale 8,26%			*€ 3,28067*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.223 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 14,66113	€ 14,66113
	MT			**€ 14,66113**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,66113 %	€ 0,02000	€ 0,29322
	RU			**€ 3,02202**
	Sommano euro (A)			**€ 17,68315**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15031 = 5% * B)			€ 3,00614
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,76**
	Incidenza manodopera sul totale 13,28%			*€ 3,02202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.224 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 15,94158	€ 15,94158
	MT			**€ 15,94158**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,94158 %	€ 0,02000	€ 0,31883
	RU			**€ 3,04763**
	Sommano euro (A)			**€ 18,98921**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16141 = 5% * B)			€ 3,22817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,44**
	Incidenza manodopera sul totale 12,47%			*€ 3,04763*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.225 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 17,05130	€ 17,05130
	MT			**€ 17,05130**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,05130 %	€ 0,02000	€ 0,34103
		RU			**€ 3,06983**
		Sommano euro (A)			**€ 20,12113**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17103 = 5% * B)			€ 3,42059
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35417
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,90**
		Incidenza manodopera sul totale 11,85%			*€ 3,06983*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.226	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 20,14572	€ 20,14572
		MT			**€ 20,14572**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,14572 %	€ 0,02000	€ 0,40291
		RU			**€ 3,13171**
		Sommano euro (A)			**€ 23,27743**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19786 = 5% * B)			€ 3,95716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72346
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,96**
		Incidenza manodopera sul totale 10,45%			*€ 3,13171*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19786*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.227	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,75835	€ 25,75835
		MT			**€ 25,75835**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,75835 %	€ 0,02000	€ 0,51517
		RU			**€ 3,24397**
		Sommano euro (A)			

				€ 29,00232
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24652 = 5% * B)			€ 4,93039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,33**
	Incidenza manodopera sul totale 8,69%			*€ 3,24397*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.228 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 31,49902	€ 31,49902
	MT			**€ 31,49902**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,49902 %	€ 0,02000	€ 0,62998
	RU			**€ 3,81358**
	Sommano euro (A)			**€ 35,31260**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30016 = 5% * B)			€ 6,00314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13157
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,45**
	Incidenza manodopera sul totale 8,39%			*€ 3,81358*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.229 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,21836	€ 37,21836
	MT			**€ 37,21836**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,21836 %	€ 0,02000	€ 0,74437
	RU			**€ 3,92797**
	Sommano euro (A)			**€ 41,14633**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34974 = 5% * B)			€ 6,99488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81412
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 52,96**
	Incidenza manodopera sul totale 7,42%			*€ 3,92797*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.230 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 17,64884	€ 17,64884
	MT			**€ 17,64884**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,64884 %	€ 0,02000	€ 0,35298
	RU			**€ 3,08178**
	Sommano euro (A)			**€ 20,73062**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17621 = 5% * B)			€ 3,52421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,68**
	Incidenza manodopera sul totale 11,55%			*€ 3,08178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.231 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 18,77990	€ 18,77990
	MT			**€ 18,77990**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,77990 %	€ 0,02000	€ 0,37560
	RU			**€ 3,10440**
	Sommano euro (A)			**€ 21,88430**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18602 = 5% * B)			€ 3,72033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,17**
	Incidenza manodopera sul totale 11,02%			*€ 3,10440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			

	CAM23_MT.L02.003.232	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 21,72493	€ 21,72493
		MT			**€ 21,72493**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72493 %	€ 0,02000	€ 0,43450
		RU			**€ 3,16330**
		Sommano euro (A)			**€ 24,88823**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21155 = 5% * B)			€ 4,23100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91192
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,03**
		Incidenza manodopera sul totale 9,88%			*€ 3,16330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21155*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.233	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,57231	€ 27,57231
		MT			**€ 27,57231**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,57231 %	€ 0,02000	€ 0,55145
		RU			**€ 2,82545**
		Sommano euro (A)			**€ 30,39776**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25838 = 5% * B)			€ 5,16762
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,12**
		Incidenza manodopera sul totale 7,22%			*€ 2,82545*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25838*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.234	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 42,55356	€ 42,55356
		MT			**€ 42,55356**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,55356 %	€ 0,02000	€ 0,85107

	RU			**€ 3,57987**
	Sommano euro (A)			**€ 46,13343**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39213 = 5% * B)			€ 7,84268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,37**
	Incidenza manodopera sul totale 6,03%			*€ 3,57987*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.100.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie CAM23_M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.235 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 45,79736	€ 45,79736
	MT			**€ 45,79736**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,79736 %	€ 0,02000	€ 0,91595
	RU			**€ 4,09955**
	Sommano euro (A)			**€ 49,89691**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42412 = 5% * B)			€ 8,48247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,22**
	Incidenza manodopera sul totale 6,38%			*€ 4,09955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.236 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 20,74326	€ 20,74326
	MT			**€ 20,74326**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,74326 %	€ 0,02000	€ 0,41487
	RU			**€ 3,59847**
	Sommano euro (A)			**€ 24,34173**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20690 = 5% * B)			€ 4,13809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,33**

	Incidenza manodopera sul totale 11,49%			*€ 3,59847*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.237 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 21,61823	€ 21,61823
	MT			**€ 21,61823**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,61823 %	€ 0,02000	€ 0,43236
	RU			**€ 3,61596**
	Sommano euro (A)			**€ 25,23419**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21449 = 5% * B)			€ 4,28981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,48**
	Incidenza manodopera sul totale 11,13%			*€ 3,61596*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.238 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 23,49622	€ 23,49622
	MT			**€ 23,49622**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,49622 %	€ 0,02000	€ 0,46992
	RU			**€ 3,65352**
	Sommano euro (A)			**€ 27,14974**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23077 = 5% * B)			€ 4,61546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,94**
	Incidenza manodopera sul totale 10,46%			*€ 3,65352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,			

	spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.239	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 24,88337	€ 24,88337
		MT			**€ 24,88337**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,88337 %	€ 0,02000	€ 0,49767
		RU			**€ 3,68127**
		Sommano euro (A)			**€ 28,56464**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24280 = 5% * B)			€ 4,85599
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34206
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,76**
		Incidenza manodopera sul totale 10,01%			*€ 3,68127*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24280*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.240	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,26729	€ 32,26729
		MT			**€ 32,26729**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,26729 %	€ 0,02000	€ 0,64535
		RU			**€ 3,37415**
		Sommano euro (A)			**€ 35,64144**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30295 = 5% * B)			€ 6,05904
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17005
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,87**
		Incidenza manodopera sul totale 7,36%			*€ 3,37415*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30295*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.241	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,41042	€ 37,41042
		MT			**€ 37,41042**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,07000	€ 23,99000	€ 1,67930

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,41042 %	€ 0,02000	€ 0,74821
		RU			**€ 3,93181**
		Sommano euro (A)			**€ 41,34223**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35141 = 5% * B)			€ 7,02818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83704
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,21**
		Incidenza manodopera sul totale 7,39%			*€ 3,93181*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35141*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.242	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 41,44383	€ 41,44383
		MT			**€ 41,44383**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,44383 %	€ 0,02000	€ 0,82888
		RU			**€ 4,46728**
		Sommano euro (A)			**€ 45,91111**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39024 = 5% * B)			€ 7,80489
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,37160
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,09**
		Incidenza manodopera sul totale 7,56%			*€ 4,46728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39024*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.243	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 23,75231	€ 23,75231
		MT			**€ 23,75231**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,75231 %	€ 0,02000	€ 0,47505
		RU			**€ 3,65865**
		Sommano euro (A)			**€ 27,41096**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23299 = 5% * B)			€ 4,65986

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,28**
	Incidenza manodopera sul totale 10,37%			*€ 3,65865*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.244 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 25,43823	€ 25,43823
	MT			**€ 25,43823**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,43823 %	€ 0,02000	€ 0,50876
	RU			**€ 3,69236**
	Sommano euro (A)			**€ 29,13059**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24761 = 5% * B)			€ 4,95220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,49**
	Incidenza manodopera sul totale 9,85%			*€ 3,69236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.245 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 26,86807	€ 26,86807
	MT			**€ 26,86807**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,86807 %	€ 0,02000	€ 0,53736
	RU			**€ 3,72096**
	Sommano euro (A)			**€ 30,58903**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26001 = 5% * B)			€ 5,20014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,37**
	Incidenza manodopera sul totale 9,45%			*€ 3,72096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.030.110.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.246 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,39533	€ 32,39533
	MT			**€ 32,39533**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,39533 %	€ 0,02000	€ 0,64791
	RU			**€ 3,83151**
	Sommano euro (A)			**€ 36,22684**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30793 = 5% * B)			€ 6,15856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,62**
	Incidenza manodopera sul totale 8,22%			*€ 3,83151*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.247 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669	€ 55,33669
	MT			**€ 55,33669**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,33669 %	€ 0,02000	€ 1,10673
	RU			**€ 4,29033**
	Sommano euro (A)			**€ 59,62702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50683 = 5% * B)			€ 10,13659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,97636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 76,74**
	Incidenza manodopera sul totale 5,59%			*€ 4,29033*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.110.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce CAM23_M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.248 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 59,60485	€ 59,60485
	MT			**€ 59,60485**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,60485 %	€ 0,02000	€ 1,19210
		RU			**€ 4,83050**
		Sommano euro (A)			**€ 64,43535**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54770 = 5% * B)			€ 10,95401
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,53894
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,93**
		Incidenza manodopera sul totale 5,82%			*€ 4,83050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54770*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.120.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo CAM23_A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.249	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,87410	€ 28,87410
		MT			**€ 28,87410**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,87410 %	€ 0,02000	€ 0,57748
		RU			**€ 7,39948**
		Sommano euro (A)			**€ 36,27358**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30833 = 5% * B)			€ 6,16651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24401
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 46,68**
		Incidenza manodopera sul totale 15,85%			*€ 7,39948*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30833*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.120.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo CAM23_B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.250	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,48997	€ 28,48997
		MT			**€ 28,48997**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,48997 %	€ 0,02000	€ 0,56980
		RU			**€ 8,30140**
		Sommano euro (A)			

				€ 36,79137
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31273 = 5% * B)			€ 6,25453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30459
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 47,35**
	Incidenza manodopera sul totale 17,53%			*€ 8,30140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.120.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo CAM23_C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.251 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 31,07220	€ 31,07220
	MT			**€ 31,07220**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,07220 %	€ 0,02000	€ 0,62144
	RU			**€ 9,26264**
	Sommano euro (A)			**€ 40,33484**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34285 = 5% * B)			€ 6,85692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71918
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 51,91**
	Incidenza manodopera sul totale 17,84%			*€ 9,26264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.120.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo CAM23_D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.252 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,44103	€ 33,44103
	MT			**€ 33,44103**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,44103 %	€ 0,02000	€ 0,66882
	RU			**€ 10,67442**
	Sommano euro (A)			**€ 44,11545**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37498 = 5% * B)			€ 7,49963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16151
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 56,78**
	Incidenza manodopera sul totale 18,8%			*€ 10,67442*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.120.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo CAM23_E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.253 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 40,37679	€ 40,37679
	MT			**€ 40,37679**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37679 %	€ 0,02000	€ 0,80754
	RU			**€ 11,26794**
	Sommano euro (A)			**€ 51,64473**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43898 = 5% * B)			€ 8,77960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04243
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 66,47**
	Incidenza manodopera sul totale 16,95%			*€ 11,26794*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.130.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° CAM23_A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.254 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 42,78830	€ 42,78830
	MT			**€ 42,78830**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,78830 %	€ 0,02000	€ 0,85577
	RU			**€ 3,58457**
	Sommano euro (A)			**€ 46,37287**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39417 = 5% * B)			€ 7,88339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,68**
	Incidenza manodopera sul totale 6,01%			*€ 3,58457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.130.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° CAM23_B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del			

	rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.255	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 46,77903	€ 46,77903
		MT			**€ 46,77903**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,77903 %	€ 0,02000	€ 0,93558
		RU			**€ 3,66438**
		Sommano euro (A)			**€ 50,44341**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42877 = 5% * B)			€ 8,57538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90188
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,92**
		Incidenza manodopera sul totale 5,64%			*€ 3,66438*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42877*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.130.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° CAM23_C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.256	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 51,21792	€ 51,21792
		MT			**€ 51,21792**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,21792 %	€ 0,02000	€ 1,02436
		RU			**€ 4,20796**
		Sommano euro (A)			**€ 55,42588**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47112 = 5% * B)			€ 9,42240
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,48483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 71,33**
		Incidenza manodopera sul totale 5,9%			*€ 4,20796*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47112*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.130.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° CAM23_D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.257	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 54,39770	€ 54,39770
		MT			**€ 54,39770**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,39770 %	€ 0,02000	€ 1,08795
		RU			**€ 4,27155**
		Sommano euro (A)			**€ 58,66925**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49869 = 5% * B)			€ 9,97377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,86430
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,51**
		Incidenza manodopera sul totale 5,66%			*€ 4,27155*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49869*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.130.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° CAM23_E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.258	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 60,56519	€ 60,56519
		MT			**€ 60,56519**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,56519 %	€ 0,02000	€ 1,21130
		RU			**€ 4,84970**
		Sommano euro (A)			**€ 65,41489**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55603 = 5% * B)			€ 11,12053
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,65354
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 84,19**
		Incidenza manodopera sul totale 5,76%			*€ 4,84970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55603*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.140.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° CAM23_A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.259	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 25,35287	€ 25,35287
		MT			**€ 25,35287**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,35287 %	€ 0,02000	€ 0,50706
		RU			**€ 3,23586**
		Sommano euro (A)			**€ 28,58873**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24300 = 5% * B)			€ 4,86008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,79**
	Incidenza manodopera sul totale 8,79%			*€ 3,23586*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.140.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° CAM23_B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.260 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 27,97779	€ 27,97779
	MT			**€ 27,97779**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,97779 %	€ 0,02000	€ 0,55956
	RU			**€ 3,28836**
	Sommano euro (A)			**€ 31,26615**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26576 = 5% * B)			€ 5,31525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,24**
	Incidenza manodopera sul totale 8,17%			*€ 3,28836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.140.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° CAM23_C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.261 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 29,79176	€ 29,79176
	MT			**€ 29,79176**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,79176 %	€ 0,02000	€ 0,59584
	RU			**€ 4,23424**
	Sommano euro (A)			**€ 34,02600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28922 = 5% * B)			€ 5,78442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,98104
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,79**
	Incidenza manodopera sul totale 9,67%			*€ 4,23424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.140.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° CAM23_D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.262 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 32,24595	€ 32,24595
	MT			**€ 32,24595**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,24595 %	€ 0,02000	€ 0,64492
	RU			**€ 4,28332**
	Sommano euro (A)			**€ 36,52927**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31050 = 5% * B)			€ 6,20998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,27393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,01**
	Incidenza manodopera sul totale 9,11%			*€ 4,28332*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.140.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° CAM23_E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	CAM23_MT.L02.003.263 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,24897	€ 33,24897
	MT			**€ 33,24897**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,24897 %	€ 0,02000	€ 0,66498
	RU			**€ 4,30338**
	Sommano euro (A)			**€ 37,55235**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31920 = 5% * B)			€ 6,38390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,33**
	Incidenza manodopera sul totale 8,9%			*€ 4,30338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.150.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° CAM23_A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			

	CAM23_MT.L02.003.264	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 51,55937	€ 51,55937
		MT			**€ 51,55937**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55937 %	€ 0,02000	€ 1,03119
		RU			**€ 3,75999**
		Sommano euro (A)			**€ 55,31936**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47021 = 5% * B)			€ 9,40429
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,47237
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 71,20**
		Incidenza manodopera sul totale 5,28%			*€ 3,75999*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47021*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.150.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° CAM23_B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.265	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 52,41300	€ 52,41300
		MT			**€ 52,41300**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,41300 %	€ 0,02000	€ 1,04826
		RU			**€ 3,77706**
		Sommano euro (A)			**€ 56,19006**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47762 = 5% * B)			€ 9,55231
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57424
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,32**
		Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 3,77706*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47762*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.030.150.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI CAM23_150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° CAM23_C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm				
	CAM23_MT.L02.003.266	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669	€ 55,33669
		MT			**€ 55,33669**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430